

Indicatorii tehnico economici pentru investiția
„Amenajare și modernizare incintă Școala Gimnazială nr. 1, corp A, str.
Trandafirilor, nr. 1”

SCURTĂ DESCRIERE A LUCRARILOR

Lucrări de desfacere:

- Se propune desfacerea gardului existente din proximitate locului de joacă;
- desfacerea parțială a unor bănci și a coșurilor de gunoi;

Lucrări de amenajare a terenului și circulații

- Realizarea de alei și platforme pietonale din dale prefabricate din beton.
- Executarea stratului suport din balast, fundației din piatră spartă și stratului de nisip pentru montajul dalelor.
- Amenajarea suprafețelor din tartan pentru zona de joacă.
- Amenajarea zonelor verzi cu gazon.

Lucrări de amenajare peisajeră

- Amenajarea zonelor verzi prin plantarea de arbori și arbuști.
- Integrarea vegetației cu rol ambiental, ecologic și funcțional.
- Amplasarea arborilor astfel încât să creeze zone umbrite.
- Asigurarea umbririi în special în apropierea spațiilor destinate copiilor.

Construcții

- Realizarea unui amfiteatru exterior.
- Utilizarea acestuia pentru activități didactice, recreative și evenimente școlare.
- Amenajarea zonelor de ședere dispuse gradual.
- Utilizarea unor materiale durabile, sigure și rezistente la intemperii.

Mobilier și dotări

- Configurarea zonei de joacă prin jocuri și elemente grafice aplicate pe suprafața din tartan.
- Realizarea unor jocuri precum șotron, trasee ludice și jocuri de coordonare.
- Montarea de bănci pentru odihnă și socializare.
- Amplasarea mobilierului urban în zonele de interes și de-a lungul circulațiilor pietonale.

Instalații și lucrări conexe

- Realizarea instalației de iluminat exterior pentru alei, amfiteatru și zonele recreative.
- Asigurarea unei iluminări uniforme, eficiente și sigure.
- Realizarea unui racord la rețeaua de alimentare cu apă.
- Realizarea racordului electric pentru zona amfiteatrului.

- Montarea unui tablou electric dedicat amfiteatrului exterior.
- Realizarea infrastructurii pentru echipamente audio-video.
- Asigurarea traseelor electrice și de cablare pentru boxe, microfoane și alte echipamente multimedia.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

A. INDICATORI VALORICI:

VALOAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

inclusiv T.V.A. – total: **1.263.473,33 lei;**

exclusiv T.V.A. – total: **1.045.612,01 lei;**

din care **CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):**

inclusiv T.V.A. : **899.489,09 lei;**

exclusiv T.V.A. : **743.379,41 lei**

B. INDICATORI FIZICI

Suprafața teren = 9.950,00 mp

Suprafața intervenție = 512,45 mp

C. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: **12 luni.**

