

Indicatorii tehnico economici pentru investiția
„Amenajare și modernizare incintă Școala Gimnazială nr. 2, corp B, str.
Rândunicii, nr. 6”

SCURTĂ DESCRIERE A LUCRARILOR

Lucrări de desfacere:

- Desfacerea suprafețelor asfaltate existente, inclusiv a stratului suport, prin mijloace mecanizate.
- Desființarea aleilor din beton, cu strângerea și evacuarea materialelor rezultate.
- Colectarea, încărcarea și evacuarea materialelor rezultate din lucrări.
- Pregătirea terenului pentru realizarea noilor amenajări.
-

Lucrări de amenajare a terenului și circulații

- Realizarea unei rețele funcționale de alei pietonale.
- Conectarea acceselor în școală cu terenul de sport, zona de joacă, amfiteatrul și terenul de baschet.
- Dimensionarea aleilor în funcție de fluxurile de circulație.
- Asigurarea unor trasee clare, accesibile și sigure pentru utilizatori.
- Realizarea aleilor din dale prefabricate din beton.

Lucrări de amenajare peisajeră

- Amenajarea zonelor verzi prin plantarea de arbori și arbuști.
- Integrarea vegetației cu rol ecologic, funcțional și ambiental.
- Crearea unui cadru plăcut și sănătos pentru activități în aer liber.
- Realizarea unor zone umbrite prin amplasarea arborilor cu coronament dezvoltat.
- Asigurarea confortului și protecției solare în zonele destinate copiilor.

Construcții

- Realizarea unui amfiteatru exterior.
- Utilizarea acestuia pentru ore, activități didactice și evenimente școlare.
- Amenajarea unor zone de ședere dispuse gradual.
- Asigurarea vizibilității și confortului în utilizare.

Mobilier și dotări

- Echiparea incintei cu dotări pentru activități recreative și de loisir.
- Amenajarea zonei de joacă pentru copii.
- Montarea unor echipamente de joacă, precum leagăne, carusel.
- Utilizarea materialelor sigure, durabile și conforme cu normele în vigoare.

Instalații și lucrări conexe

- Realizarea instalației de iluminat exterior.
- Amplasarea stâlpilor de iluminat în zona aleilor, amfiteatrului și spațiilor recreative.
- Asigurarea unei iluminări uniforme, eficiente și sigure pe timpul serii.
- Realizarea racordului la rețeaua de alimentare cu apă.
- Realizarea racordului electric pentru zona amfiteatrului.
- Montarea unui tablou electric dedicat amfiteatrului exterior.
- Realizarea infrastructurii pentru instalația audio-video.
- Asigurarea traseelor electrice și de cablare pentru echipamente multimedia, boxe și microfoane.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

A. INDICATORI VALORICI:

VALOAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

inclusiv T.V.A. – total: **3.045.699,89 lei;**

exclusiv T.V.A. – total: **2.520.604,75 lei;**

din care **CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):**

inclusiv T.V.A. : **2.216.689,36 lei;**

exclusiv T.V.A. : **1.831.974,68 lei**

B. INDICATORI FIZICI

Suprafața teren = 8.714,00 mp

Suprafața intervenție = 1.193,72 mp

C. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: **12 luni.**

