

Beneficiar: Municipiul Hunedoara
 Executant:
 Proiectant: S.C. PRINCO impex SRL
 Obiectivul: Demolare stadion existent si anexe din cadrul Complexului Sportiv Michael Klein din municipiul Hunedoara
 Obiectul: 2 Amenajarea terenul
 Stadiul fizic: 1 Amenajarea terenului



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSE01A1 - Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 CM, in: teren usor	100 mp	65.270	390.90	25,514.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	390.90	25,514.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSE05A1 - Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin talerea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in: teren catg. 1	100 mp	29.600	192.00	5,683.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	192.00	5,683.20
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.00	391.62	0.00	25,514.01	5,683.20	0.00	31,197.21

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	574.07	0.00	0.00	574.07
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		0.00	26,088.07	5,683.20	0.00	31,771.27

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	2,608.81	568.32	0.00	3,177.13
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		0.00	28,696.88	6,251.52	0.00	34,948.40

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	0.00	1,434.84	312.58	0.00	1,747.42
T4 = T3 + Beneficiu		0.00	30,131.72	6,564.10	0.00	36,695.82

TOTAL GENERAL (fara TVA)	36,695.82
---------------------------------	------------------

Director
ing. Petreanu Lucian

Sef proiect
arh. Dona Florian

Ofertant

Beneficiar: Municipiul Hunedoara
 Executant:
 Proiectant: S.C. PRINCO impex SRL
 Obiectivul: Demolare stadion existent si anexe din cadrul Complexului Sportiv Michael Klein din municipiul Hunedoara
 Obiectul: 1 DEMOLARE COMPLEX SPORTIV
 Stadiul fizic: 1 Lucrari de desfacere, demolare, dezafectare



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT09F1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	850.900	93.04	79,163.59
			material:	0.00	0.00
			manopera:	38.04	32,364.09
			utilaj:	55.00	46,799.50
			transport:	0.00	0.00
2	RPCT09XC - Demolarea elem.din bet.simplu si bet.arm.cu mijloace man.a fundatiilor,peretilor,treptelor,grinzilor	mc	204.800	87.50	17,920.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	87.50	17,920.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca	mc	968.550	105.07	101,765.68
			material:	0.07	67.93
			manopera:	105.00	101,697.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate	mc	73.000	123.05	8,982.85
			material:	0.00	0.00
			manopera:	57.05	4,164.85
			utilaj:	66.00	4,818.00
			transport:	0.00	0.00
5	RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate	mc	331.400	142.07	47,082.08
			material:	0.00	0.00
			manopera:	76.07	25,209.68
			utilaj:	66.00	21,872.40
			transport:	0.00	0.00
6	RPCB18G# - Demolare beton armat vechi,din fundatii,pereti,stalpi,placi pref,etc,cu mijl mecanice	M CUB	536.700	153.95	82,626.11
			material:	0.17	89.63
			manopera:	108.04	57,982.45
			utilaj:	45.75	24,554.02
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCT26XD - Desfacerea invelitorilor din carton bitumat sau impislitura din fibre sticla bitumata in 1-2 stratur	mp	2,068.000	14.00	28,952.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.00	28,952.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 MM grosime	mp	1,421.000	8.75	12,433.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	8.75	12,433.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	RPCXS02A01> - Demontare confectii metalice	kg	26,940.000	3.82	102,893.68
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.82	102,893
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	RPCT17B1 - Demontarea grinzilor metalice cu lungime de peste 4M	tona	18.300	1,750.00	32,025.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1,750.00	32,025.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	AUT1104A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	140.000	140.00	19,600.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	140.00	19,600.00
			transport:	0.00	0.00
12	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .	mp	104.200	15.01	1,564.49
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.01	1,564.49
			utilaj:	0.00	0
			transport:	0.00	0.00
13	RPCT34A1 - Demontarea usilor si a ferestrelor metalice .	kg	202.800	17.50	3,549.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	17.50	3,549.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	RLE2RC61H - Demolarea elementelor din beton simplu sau din beton armat placa si dala prefabricata din beton armat cu grosimea de peste 15 CM utilizand pentru demolare mijloace mecanice	mc	339.500	247.01	83,860.14
			material:	0.00	0.00
			manopera:	247.01	83,860.14
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate	mc	1,152.500	104.04	119,900.49
			material:	0.00	0.00
			manopera:	38.04	43,835.49
			utilaj:	66.00	76,065.00
			transport:	0.00	0.00
16	RCSP05A# - Demontare confectii metalice de orice tip cu sau fara recuperare	KG	6,526.000	4.37	28,524.85
			material:	0.02	136.75
			manopera:	0.35	2,284.10
			utilaj:	4.00	26,104.00
			transport:	0.00	0.00
17	PJ01B1 - Daramare cu mijl. mecanizate a zid. piatra br. zidite cu mortar cim .peste nivelul solului	mc	1,100.000	43.50	47,850.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.50	3,850.00
			utilaj:	40.00	44,000.00
			transport:	0.00	0.00
18	RPCT07B1 - Demolarea zidurilor din piatra, executate uscat pentru volume peste 5 MC	mc	807.000	35.00	28,245.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	35.00	28,245.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	DG03A1 - Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt montate pe beton	mp	3,496.000	11.41	39,891.24
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.41	39,891.24
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	DG04B1 - Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	m	2,150.000	7.61	16,355.11
			material:	0.00	0.00
			manopera:	7.61	16,355.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21	RPCXP05A - ASIM - DEMONTARE GARD MARE PANOURI SI PORTI - Demontare confectii metalice orice tip cu sau fara recuperare.	kg	26,400.000	2.84	74,858.27
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.84	74,858.27
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
22	TSC05B01> - ASIM - DESFACERE GAZON SUPRAFATA DE JOC - Excavarea si transportul, cu incarcator frontal, incarcarea facandu-se pe senile de 0,5-0,99 mc, in pamant din teren categoria 2, la distanta mai mica de 10 m	100 mc	20.500	480.00	9,840.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	480.00	9,840.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	TSC02B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	312.360	360.00	112,449.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	360.00	112,449.60
			transport:	0.00	0.00
24	TSC37A1 - Sapatura mecanica cu motoscreper (autoscreper) tip terex,cu lada de 10.7-15.3 MC,inclusiv transportul si imprastierea pamantului la distanta de 250 M,in: gropi de imprumut decopertate in teren catg. 1	100 mc	15.370	169.50	2,605.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	169.50	2,605.22
			transport:	0.00	0.00
25	TSC06A01> - Incarcarea si transportarea cu incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 mc, R>25 kg, ditanta mai mica de 10 m	100 mc	320.000	120.00	38,400.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.
			utilaj:	120.00	38,400.00
			transport:	0.00	0.00
26	TRI1AA03F3 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri,prin tran.pina la 10M rampa sau teren-auto cate	tona	1,450.000	14.00	20,300.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	14.00	20,300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
27	TRA01A15 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km. \$	tona	714.100	7.50	5,355.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	7.50	5,355.75
28	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	9,126.000	8.60	78,483.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	8.60	78,483.60
29	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	31,840.000	6.40	203,776.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.40	44,576.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	5.00	159,200.00
29	30003 - Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 5km	tona	1,262.500	6.50	8,206.25
30	AUT1153 - Concator mobil cu falci 45T productivitate te 30-75mc/h - beton	ora	236.000	235.00	55,460.00
			material:	164.50	38,822.00
			manopera:	70.50	16,638.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
30.0	MAT1 - Material pentru Concator mobil cu falci 45T productivitate te 30-75mc/h - beton	um	236.000	164.50	38,822.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
30.0	MAN1 - Manopera pentru Concator mobil cu falci 45T productivitate te 30-75mc/h - beton	ora	236.000	70.50	16,638.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
47.30	20,737.51	39,116.32	795,450.09	427,107.74	251,245.60	1,512,919.75

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	17,897.63	0.00	0.00	17,897.63
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		39,116.32	813,347.72	427,107.74	251,245.60	1,530,817.37

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,911.63	81,334.77	42,710.77	25,124.56	153,081.74
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		43,027.95	894,682.49	469,818.51	276,370.16	1,683,899.11

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	2,151.40	44,734.12	23,490.93	13,818.51	84,194.96
T4 = T3 + Beneficiu		45,179.34	939,416.61	493,309.44	290,188.67	1,768,094.07

TOTAL GENERAL (fara TVA)						1,768,094.07
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Director
Ing. Petreanu Lucian

Sef proiect
arh. Dona Florian

Ofertant

Beneficiar: Municipiul Hunedoara
 Executant:
 Proiectant: S.C. PRINCO impex SRL
 Obiectivul: Demolare stadion existent si anexe din cadrul Complexului Sportiv Michael Klein din municipiul Hunedoara
 Obiectul: 1 DEMOLARE COMPLEX SPORTIV
 Stadiul fizic: 3 Lucrari de demontare cu recuperare - demontare mecanizata



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W1C01A2 - ASIM - DEMONTAT SI EVACUARE TABELA DE MARCAJ - Panou, stelaj, dulap metalic pentru instalatie electrice echipat demontare	buc	1.000	210.00	210.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	210.00	210.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPEXA06A - ASIM - DESFACERE INSTALATII ELECTRICE - Diverse: demontari tub sau tevi prot. Montare ingropat sau aparent, din pvc d=11-36 mm, inclus scoatere conductori	M	1,250.000	3.65	4,564.70
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.65	4,564.70
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	TSH01A01^ - ASIM - DEMONTARE/DESFACERE GAZON SINTETIC IN VEDEREA RECUPERARII - Gazon sintetic pentru terenurile de sport, montat pe strat suport din asfalt, inclusiv umplerea cu nisip cuartos si granule cauciuc	mp	2,130.000	3.50	7,455.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.50	7,455.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	M1M07D1 - ASIM - DEMONTARE 6 BUC STALPI ILUMINAT NOCTURNA - Demontarea suportilor ficsi sau mobili sau confectii metalice diverse cu greutate dela 25-200kg/buc	10 kg	50.000	44.50	2,225.12
			material:	2.57	128.55
			manopera:	17.93	896.57
			utilaj:	24.00	1,200.00
			transport:	0.00	0.00
5	W2F03XA1 - ASIM - DEMONTARE CORP ILUMINAT NOCTURNA - Corp de iluminat montat suspebdat in axul strazii demontare	buc	8.000	284.91	2,279.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	44.91	359.29
			utilaj:	240.00	1,920.00
			transport:	0.00	0.00
6	CO07A1 - ASIM - DEMONTARE GARD 96 PANOURI SI 3 PORTI TEREN SINTETIC - Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund Ø 16, MM si impletitura din sarma de otel zincata D= 2 MM cu ochiuri patrate de 16X16 MM, cu inaltimea la coama de 1,05 M	m	230.000	12.34	2,838.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.34	2,838.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RCSP05A# - ASIM - DEMONTARE COPERTINE METALICE LA TRIBUNE DE BETON - Demontare confecții metalice de orice tip cu sau fara recuperare	KG	460.000	11.77	5,414.64
			material:	0.02	9.64
			manopera:	1.75	805.00
			utilaj:	10.00	4,600.00
			transport:	0.00	0.00
8	RPCT33XA - ASIM - DEMONTARE TAMPLARIE PVC - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn	mp	43.000	105.00	4,515.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.00	4,515.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.44	594.53	138.19	21,644.42	7,720.00	0.00	29,502.61

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	487.00	0.00	0.00	487.00
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		138.19	22,131.42	7,720.00	0.00	29,989.61

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	13.82	2,213.14	772.00	0.00	2,998.96
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		152.01	24,344.57	8,492.00	0.00	32,988.57

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7.60	1,217.23	424.60	0.00	1,649.43
T4 = T3 + Beneficiu		159.61	25,561.79	8,916.60	0.00	34,638.00


TOTAL GENERAL (fara TVA)						34,638.00
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Director
ing. Petreanu Lucian

Sef proiect
arh. Dona Florian

Ofertant

Beneficiar: Municipiul Hunedoara
 Executant:
 Proiectant: S.C. PRINCO impex SRL
 Obiectivul: Demolare stadion existent si anexe din cadrul Complexului Sportiv Michael Klein din municipiul Hunedoara
 Obiectul: 1 DEMOLARE COMPLEX SPORTIV
 Stadiul fizic: 2 Lucrari de demontare cu recuperare - demontare manuala



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPIA67D# - Demontare centrala termica tarm,tip	BUCAT A	3.000	882.91	2,648.72
			material:	125.50	376.51
			manopera:	735.00	2,205.00
			utilaj:	22.40	67.21
			transport:	0.00	0.00
2	RPIA47A# - Demontarea vas expansiune,la cazane si instalatii incalzire centrala,capacitate	BUCAT A	2.000	236.86	473.73
			material:	27.20	54.39
			manopera:	201.60	403.20
			utilaj:	8.07	16.13
			transport:	0.00	0.00
3	RPIA44C1 - Demontare boiler	buc	3.000	234.50	703.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	234.50	703.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPIA67H# - Demontarea centralelor/minicentralelor termice, C.t. tarm	BUCAT A	1.000	934.16	934.16
			material:	119.09	119.09
			manopera:	787.50	787.50
			utilaj:	27.57	27.57
			transport:	0.00	0.00
5	RPSE07A# - Demontarea unui apometru (contor de apa) cu racorduri olandeze,	BUCAT A	2.000	70.00	140.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	70.00	140.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	RPVC41A# - Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului (tip altpa), de climatizare, modulate (tip acm) sau de conditionare a aerului (tip acm-S), avand debite de 3000-7500 MC/H	buc	2.000	1,069.38	2,138.76
			material:	0.41	0.82
			manopera:	1,063.88	2,127.76
			utilaj:	5.09	10.17
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPVB43A# - Demontarea ramelor cu jaluzele (fixe circulare, fixe rectangulare, reglabile, paralele, de suprapunere, reglabile simultan, cu plasa de sarma), montate pe zidarie sau pe canale de ventilatie, avand perimetrul sectiunii de: 800-2500 MM, montate pe zidarie	buc	6.000	131.90	791.38
			material:	0.10	0.62
			manopera:	131.34	788.06
			utilaj:	0.45	2.70
			transport:	0.00	0.00
8	RPIA01B1 - Demontare cazan cu rec mat golire apa*	buc	2.000	399.00	798.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	399.00	798.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	RPG816A1 - Demontare radiator fonta tabla	buc	37.000	70.00	2,590.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	70.00	2,590.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	RPSD15B1 - Demontare baterie	buc	12.000	25.69	308.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	25.69	308.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	RPSC47A1 - Demontare chiuvete fonta emailata*	buc	8.000	90.14	721.13
			material:	0.00	0.00
			manopera:	90.14	721.13
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent*	buc	10.000	10.50	104.99
			material:	0.00	0.00
			manopera:	10.50	104.99
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	RPSXC13B - Diverse lucrari de instalatii: demontat obiecte sanitare oglinda etajera portprosp pahar hirtie sapuniera cuier rufarie	buc	3.000	90.14	270.42
			material:	0.00	0.00
			manopera:	90.14	270.42
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	CQ57A - ASIM - DEMONTARE SCAUNE PLASTIC TRIBUNE INCLUSIV SUBSTRUCTURI - Schela metalica tubulara de exterior transportul si demontarea	buc	2,774.000	2.00	5,548.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	2.00	5,548.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPEG17G# - ASIM - DEMONTARE INSTALATIE DE SONORIZARE - Demont.tablou electr. cutii sau rame de prot.din lemn sau tabla pt.tablouri de distributie	BUCAT A	1.000	105.00	105.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	105.00	105.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16	RPEG17D# - ASIM - DEMONTARE INSTALATIE DE SAUNA - Demont.tablou electr. metalic din panou, dulap, celula, pupitru	BUCAT A	1.000	205.80	205.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	205.80	205.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.27	303.04	551.43	12,258.63	5,671.78	0.00	18,481.85

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	275.82	0.00	0.00	275.82
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		551.43	12,534.45	5,671.78	0.00	18,757.67

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	55.14	1,253.45	567.18	0.00	1,875.77
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		606.58	13,787.90	6,238.96	0.00	20,633.44

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	30.33	689.39	311.95	0.00	1,031.67
T4 = T3 + Beneficiu		636.90	14,477.29	6,550.91	0.00	21,665.11

TOTAL GENERAL (fara TVA)					21,665.11	
---------------------------------	--	--	--	--	------------------	--

Director
Ing. Petreanu Lucian

Sef proiect
arh. Dona Florian

Ofertant

Beneficiar: Municipiul Hunedoara
 Executant:
 Proiectant: S.C. PRINCO impex SRL
 Obiectivul: Demolare stadion existent si anexe din cadrul Complexului Sportiv Michael Klein din municipiul Hunedoara
 Obiectul: 3 Organizare de santier
 Stadiul fizic: 1 Organizare de santier



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC03A01> - Montare container metalic tip birou, etc	buc	1.000	772.51	772.51
			material:	12.55	12.55
			manopera:	459.70	459.70
			utilaj:	300.26	300.26
			transport:	0.00	0.00
2	VC03A01> - Montare container metalic tip vestiar etc	buc	1.000	772.51	772.51
			material:	12.55	12.55
			manopera:	459.70	459.70
			utilaj:	300.26	300.26
			transport:	0.00	0.00
3	SE03A01> - Montare WC ecologic	buc	1.000	921.38	921.38
			material:	0.00	0.00
			manopera:	921.38	921.38
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	VC03A01> - Montare container metalic deseuri constructii	buc	1.000	571.93	571.93
			material:	12.55	12.55
			manopera:	344.12	344.12
			utilaj:	215.26	215.26
			transport:	0.00	0.00
5	M1A01A1 - ASIM PUBELA DESEURI MENAJERE - Recipiente metalice din otel , asambla t,montat simpla asezare< 1 T.	buc	1.000	89.28	89.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	89.28	89.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	PRAM1111111 - ASIM MONTARE PANOU IDENTIFICARE INVESTITIE Eticheta cu inscriptie pe panou montaj, trasarea si gaurirea, fixarea etichetei , fixare cu suruburi	buc	1.000	447.91	447.91
			material:	92.86	92.86
			manopera:	355.04	355.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	6305098 - Consola din otel lat 50X5 MM	kg	10.000	9.24	92.40

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CE23A1 - ASIM IMPREJMUIRE PLASA SARMA CU PANOURI DIN RAMA DE OTEL MOBILE - Plasa de siguranta, refolosibila	m	300.000	79.84	23,953.35
			material:	75.38	22,612.50
			manopera:	4.47	1,340.85
			utilaj:	0.00	0.00
8	DF26A1 - Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant;	m	1,350.000	0.52	695.25
			material:	0.52	695.25
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
8.1	6716998 - Banda din material termoplastic reflectorizanta	m	transport:	0.00	0.00
			1,390.500	0.50	695.25

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.30	81.24	23,438.25	3,970.08	815.78	0.00	28,224.11

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	89.33	0.00	0.00	89.33
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		23,438.25	4,059.41	815.78	0.00	28,313.44

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,343.82	405.94	81.58	0.00	2,831.34
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		25,782.07	4,465.35	897.36	0.00	31,144.78

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,289.10	223.27	44.87	0.00	1,557.24
T4 = T3 + Beneficiu		27,071.18	4,688.61	942.23	0.00	32,702.02

TOTAL GENERAL (fara TVA)	32,702.02
---------------------------------	------------------

Director
ing. Petreanu Lucian

Sef proiect
arh. Dona Florian

Ofertant