

Beneficiar: Municipiul Hunedoara
 Executant:
 Proiectant: S.C. PRINCO impex SRL
 Obiectivul: Demolare stadion existent si anexe din cadrul Complexului Sportiv Michael Klein din municipiul Hunedoara
 Obiectul: 1 DEMOLARE COMPLEX SPORTIV
 Stadiul fizic: 3 Lucrari de demontare cu recuperare - demontare mecanizata



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	W1C01A2 - ASIM - DEMONTAT SI EVACUARE TABELA DE MARCAJ - Panou, stelaj, dulap metalic pentru instalatie electrice echipat demontare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPEXA06A - ASIM - DESFACERE INSTALATII ELECTRICE - Diverse: demontari tub sau tevi prot. Montare ingropat sau aparent, din pvc d=11-36 mm, inclus scoatere conductori	M	1,250.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	TSH01A01^ - ASIM - DEMONTARE/DESFACERE GAZON SINTETIC IN VEDEREA RECUPERARII - Gazon sintetic pentru terenurile de sport, montat pe strat suport din asfalt, inclusiv umplerea cu nisip cuartos si granule cauciuc	mp	2,130.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	M1M07D1 - ASIM - DEMONTARE 6 BUC STALPI ILUMINAT NOCTURNA - Demontarea suportilor fiksi sau mobili sau confectii metalice diverse cu greutate dela 25-200kg/buc	10 kg	50.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	W2F03XA1 - ASIM - DEMONTARE CORP ILUMINAT NOCTURNA - Corp de iluminat montat suspebdad in axul strazii demontare	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CO07A1 - ASIM - DEMONTARE GARD 96 PANOURI SI 3 PORTI TEREN SINTETIC - Imprejmuiri din sarma, fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard din rama de otel rotund Ø 16, MM si impletitura din sarma de otel zincata D= 2 MM cu ochiuri patrute de 16X16 MM, cu inaltimea la coama de 1,05 M	m	230.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RCSP05A# - ASIM - DEMONTARE COPERTINE METALICE LA TRIBUNE DE BETON - Demontare confecții metalice de orice tip cu sau fara recuperare	KG	460.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	RPCT33XA - ASIM - DEMONTARE TAMPLARIE PVC - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn	mp	43.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Director
Ing. Petreanu Lucian



Sef proiect
arh. Dona Florian



Ofertant