

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului
Modernizare sistem rutier str. Crangului (tr. str. Morarilor-str. Albinelor), com. Balotesti.

LEI (cu TVA)

1) Valoarea totala a investitiei :	<u>1,031,674.61</u>
din care constructii montaj	<u>844,135.33</u>
curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20 .04. 2026	
2) Durata de realizare a investitiei	3 luni
3) Esalonarea investitiei	LEI
AN I - 3 luni	
	<u>INV</u> <u>1,031,674.61</u>
	<u>C+M</u> <u>844,135.33</u>

4) Capacitati fizice

Modernizare sistem rutier str. Crangului (tr. str. Morarilor-str. Albinelor), com. Balotesti. 500.00 ml

Sisteme rutiere proiectate

TIP 1

Parte carosabila	4.0 m
- strat de uzura din BA 16	4 cm
- strat de legatura din BAD 22.4	6 cm
- strat de piatra sparta	20 cm
- strat de balast	20 cm
- strat de nisip	7 cm

Sisteme rutiere proiectate

TIP 2

Acostament	2*0.5 m
- strat de balast	15 cm

* santuri de pamant

Elemente pentru siguranta circulatiei

marcaj divers si transversal	8.00 buc
marcaj longitudinal	0.50 km/echiv
semnalizare rutiera de reglementare	0.50 km/echiv

5) Capacitati valorice

LEI (fara TVA)

Valoare (C+M) / Km drum

Proiectant :

S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.
SCARLAT IONUT - inginer

Beneficiar :

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

