

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
Modernizare sistem rutier Intr. Libertatii, com. Balotesti.

LEI (cu TVA)

1) Valoarea totala a investitiei : 149,301.10
din care constructii montaj 116,662.64

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20 .04. 2026

2) Durata de realizare a investitiei 1 luna

3) Esalonarea investitiei LEI

AN I - 1 luna

INV	<u>149,301.10</u>
C+M	<u>116,662.64</u>

4) Capacitati fizice

Modernizare sistem rutier Intr. Libertatii, com. Balotesti. 70.00 ml

Sisteme rutiere proiectate

TIP 1

Parte carosabila	5.5 m
- strat de uzura din BA 16	5 cm
- strat de beton de ciment C16/20	15 cm
- strat de balast	20 cm
- strat de nisip	7 cm

Elemente pentru scurgerea apelor

* borduri din beton de ciment 10x15 cm

5) Elemente pentru siguranta circulatiei

marcaj divers si transversal	2.00 buc
marcaj longitudinal	0.07 km/echiv
semnalizare rutiera de reglementare	0.07 km/echiv

Capacitati valorice

LEI (fara TVA)

Valoare (C+M) / Km drum

Proiectant :

S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.

SCARLAT IONUT - inginer

Beneficiar :

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

