

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
Modernizare sistem rutier str. Fieni, com. Balotesti.

LEI (cu TVA)

1) **Valoarea totala a investitiei :** 3,065,039.85
 din care constructii montaj 2,519,512.22

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20 .04. 2026

2) **Durata de realizare a investitiei** **3 luni**

3) **Esalonarea investitiei** LEI

AN I - 3 luni

INV 3,065,039.85
 C+M 2,519,512.22

4) **Capacitati fizice**

Modernizare sistem rutier str. Fieni, com. Balotesti. **1,500.00 ml**

Sisteme rutiere proiectate

TIP 1

Parte carosabila	5.5 m
- strat de uzura din BA 16	4 cm
- strat de legatura din BAD 22.4	6 cm
- strat de piatra sparta	20 cm
- strat de balast	20 cm
- strat de nisip	7 cm

Sisteme rutiere proiectate

TIP 2

Acostament	2*0.5 m
- strat de balast	15 cm

* santuri de pamant

5)

Elemente pentru siguranta circulatiei

marcaj divers si transversal	8.00 buc
marcaj longitudinal	1.50 km/echiv
semnalizare rutiera de reglementare	1.50 km/echiv

Capacitati valorice

LEI (fara TVA)

Valoare (C+M) / Km drum

Beneficiar :

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

Proiectant :

S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.
SCARLAT IONUT - inginer

