

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
Modernizare sistem rutier Str. Malu Rosu (tronson acces Therme-limita proprietati),
com. Balotesti.

LEI (cu TVA)

1) **Valoarea totala a investitiei :** 475,180.69
 din care constructii montaj 385,050.28

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20 .04. 2026

2) **Durata de realizare a investitiei** **3 luni**

3) **Esalonarea investitiei** LEI

AN I - 3 luni

INV	475,180.69
C+M	385,050.28

4) **Capacitati fizice**

Modernizare sistem rutier Str. Malu Rosu (tronson acces
 Therme-limita proprietati), com. Balotesti. **250.00 ml**

Sisteme rutiere proiectate

TIP 1

Parte carosabila	4.0 m
- strat de uzura din BA 16	4 cm
- strat de legatura din BAD 22.4	6 cm
- strat de piatra sparta	20 cm
- strat de balast	20 cm
- strat de nisip	7 cm

Sisteme rutiere proiectate

TIP 2

Acostament	2*0.5 m
- strat de balast	15 cm

* santuri de pamant

Elemente pentru siguranta circulatiei

marcaj divers si transversal	4.00 buc
marcaj longitudinal	0.25 km/echiv
semnalizare rutiera de reglementare	0.25 km/echiv

5) **Capacitati valorice**

LEI (fara TVA)

Valoare (C+M) / Km drum

Beneficiar :
PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI

Proiectant :
S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.
SCARLAT IONUT - inginer

