

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI
privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului
Amenajare trotuare si accese proprietati Calea Bucuresti, tronson str. Crangului-str.
Poiana Soarelui, com. Balotesti.

LEI (cu TVA)

1) **Valoarea totala a investitiei :** 1,281,476.24
 din care constructii montaj 1,092,688.55

curs valutar: 1 euro = 5,0989 LEI 20.04.2026

2) **Durata de realizare a investitiei** **3 luni**

3) **Esalonarea investitiei** LEI

AN I - 3 luni

INV 1,281,476.24
 C+M 1,092,688.55

4) **Capacitati fizice**

Amenajare trotuare si accese proprietati Calea Bucuresti,
 tronson str. Crangului-str. Poiana Soarelui, com. Balotesti. **2,650.00 ml**

Sisteme rutiere proiectate**TIP 1**

Parte carosabila	4.0 m
- strat de uzura din BA 16	4 cm
- strat de beton de ciment C16/20	15 cm
- strat de balast	15 cm

Sisteme rutiere proiectate**TIP 2**

Trotuare	2.0 m
- strat de uzura din BA 8	4 cm
- strat de balast stabilizat 6%	10 cm
- strat de balast	10 cm

Elemente pentru scurgerea apelor

* santuri de pamant

Elemente pentru siguranta circulatiei

marcaj divers si transversal	2.00 buc
marcaj longitudinal	1.60 km/echiv
semnalizare rutiera de reglementare	1.60 km/echiv

5) **Capacitati valorice** **LEI (fara TVA)**
 Valoare (C+M) / Km drum

Proiectant :

S.C. EUROPROIECT CONSTRUCT S.R.L.
SCARLAT IONUT - inginer

Beneficiar :

PRIMARIA COMUNEI BALOTESTI