

				Pag 1
OBIECTIV: CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON ARMAT PESTE ETAJUL AL DOILEA, Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BONTIDA Proiectant: S.C. TOP PROIECT S.R.L		 Proiect: CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON nr: 09/25		
F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv				
Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M	
		lei	lei	
1	2	3	4	
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	
3.5	Proiectare	0,00	0,00	
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	
4	Investitia de baza	1.978.193,40	1.941.578,40	
4.1	Constructii si instalatii	1.941.578,40	1.941.578,40	
4.1.1	[0002.1] CONSTRUCTII	1.683.239,35	1.683.239,35	
4.1.2	[0002.2] INSTALATII	258.339,05	258.339,05	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	36.615,00	0,00	
4.3.1	[0002.2] INSTALATII	36.615,00	0,00	
4.3.1.1	[0002.2] Lista echipamente IDSAI	36.615,00	0,00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	
4.5	Dotari	0,00	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		1.978.193,40	1.941.578,40	
TVA 21 %		415.420,62	407.731,47	
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		2.393.614,02	2.349.309,87	

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON ARMAT PESTE
ETAJUL AL DOILEA,

1	2	3	4
---	---	---	---

1 euro = 5,10 lei , curs la data de 10.04.2026

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON ARMAT
PESTE ETAJUL AL DOILEA,
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BONTIDA
Proiectant: S.C. TOP PROIECT S.R.L.



Proiect: CONSTRUIRE PLANȘEU
DIN BETON nr: 09/25

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON ARMAT PESTE ETAJUL AL DOILEA,

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00

DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON ARMAT PESTE ETAJUL AL DOILEA,

1	2	3	4	5
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	1.941.578,40	407.731,47	2.349.309,87
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	36.615,00	7.689,15	44.304,15
4.3.1.1	[0002.2] Lista echipamente IDSAI	36.615,00	7.689,15	44.304,15
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	1.978.193,40	415.420,62	2.393.614,02
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	494.548,35	103.855,15	598.403,50
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 7	494.548,35	103.855,15	598.403,50
TOTAL GENERAL		2.472.741,75	519.275,77	2.992.017,52
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		1.941.578,40	407.731,47	2.349.309,87

DEVIZUL GENERAL: CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON ARMAT PESTE ETAJUL AL DOILEA,

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1 euro = 5,10 lei , curs la data de 10.04.2026

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON ARMAT
PESTE ETAJUL AL DOILEA,
OBIECTUL: CONSTRUCTII
STADIUL FIZIC: Desfaceri /demolari
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BONTIDA
Proiectant: S.C. TOP PROIECT S.R.L



Proiect: CONSTRUIRE PLANȘEU
DIN BETON nr: 09/25

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCH13A	Desfacerea elem.de acoperis din sarpanta acop.cu desf.elem.ce o alcatuiesc,incl.sort.si stiv.mater.	mp	720,00	16,65	11.988,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,65	11.988,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	RPCXI05B	Demontare...invelitori tabla zincata neagra azbocim. plastice carton bitum. incl. tuns sortat material	mp	720,00	32,40	23.328,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	32,40	23.328,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	RPCT26D1	Desfacerea învelitorilor din...carton bitumat sau împislitura din fibre de sticla bitumata, în 1 sau 2 straturi - desfacere folie anticondens	mp	720,00	1,51	1.088,32
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1,51	1.088,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor ...din tabla	m	139,00	4,50	625,37
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,50	625,37
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	RPCT27A1	Demontarea burlanelor...din tabla	m	85,00	4,50	382,42
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,50	382,42
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	RPCT09A1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu având dozajul pâna la 150 kg ciment la mc de beton	mc	43,00	398,47	17.134,39
				material:	0,00	0,00
				manopera:	398,47	17.134,39
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	RPCT15D1	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente ...a planseelor de lemn	mp	560,00	17,10	9.576,13
				material:	0,00	0,13
				manopera:	17,10	9.576,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

							Pag 7
STADIUL FIZIC: Desfaceri /demolari							
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
8	RPCT30B1	Desfacerea lambriurilor, executate din...placi melaminate pe o fata din pal sau de lemn din rasinoase sau foioase în tablii	mp	85,00	41,53	3.530,44	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	41,53	3.530,44	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
9	RPCT03B1	Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de vargras, pentru volume peste 1 mc	mc	1,00	148,50	148,50	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	148,50	148,50	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
10	TRB22D3C	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu macara pe pneuri amplasa in pozitie fixa sarcina...= 1,001 -2,000	tona	125,00	24,89	3.110,93	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	8,55	1.068,69	
				utilaj:	16,34	2.042,23	
				transport:	0,00	0,00	
11	TRI1AA02E 1	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin transport pina la 10m teren-vagon categ. 1	tona	125,00	29,25	3.656,25	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	29,25	3.656,25	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
12	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	125,00	30,00	3.750,06	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,06	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	30,00	3.750,00	
13	RPCH45A1	Jgheab din lemn...pentru evacuarea molozului	m	18,00	101,20	1.821,68	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	101,20	1.821,68	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
14	8000642	Tubulatura evacuare moloz - set complet (9 m)	buc	2,00	2.100,00	4.200,00	
				material:	2.100,00	4.200,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		4.200,13	74.348,12	2.042,23	3.750,00	84.340,48	
Recapitulatia:		MIK Recap CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	1.672,83	0,00	0,00	1.672,83
Total inclusiv Cheltuieli directe:			4.200,13	76.020,95	2.042,23	3.750,00	86.013,31
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	210,01	3.801,05	102,11	187,50	4.300,67
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			4.410,13	79.822,00	2.144,35	3.937,50	90.313,98
Profit		5,0000 %	220,51	3.991,10	107,22	196,88	4.515,70
Total inclusiv Beneficiu:			4.630,64	83.813,10	2.251,56	4.134,38	94.829,68
TOTAL GENERAL (fara TVA):							94.829,68
TVA:		21,00%					19.914,23
TOTAL GENERAL:							114.743,91

STADIUL FIZIC: Desfaceri /demolari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

1 euro = 5,10 lei , curs la data de 10.04.2026

Executant,

Director General



OBIECTIV: CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON ARMAT
PESTE ETAJUL AL DOILEA,
OBIECTUL: CONSTRUCTII
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BONTIDA
Proiectant: S.C. TOP PROIECT S.R.L



Proiect: CONSTRUIRE PLANȘEU
DIN BETON nr: 09/25

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE02A1	Invelitoare din tigla solzi din argila arsa simplu	mp	905,00	47,10	42.625,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	38,70	35.023,50
				utilaj:	8,40	7.602,00
				transport:	0,00	0,00
1.L	2302957	Tigla cu ceramica solz	buc	35.295,00	3,10	109.414,50
1.L	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc		0,00	0,00
1.L	2906065	SIPCI RASINOASE 25X50MM PE LINIA DE CEA MAI MARE PANTA LA 75CM	mc	2,00	1.350,00	2.700,00
1.L	2906066	SIPCI SUPORT TIGAA SOLZI+SUPPORT INCHIDERE STREASINA	mc	12,00	1.350,00	16.200,00
2	CE05A1	Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata,montata pe pane metalice inclusiv sorturi si coame panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	52,00	43,30	2.251,46
				material:	10,00	519,86
				manopera:	33,30	1.731,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.L	48078741	INVELITOARE TABLA LISA PREFALTUIRA	mp	57,72	110,00	6.349,20
3	RPCI09B1	Reparare coamelor la invelitori din tigle...solzi din argila arsa sau mortar de ciment	m	75,00	97,89	7.342,06
				material:	78,59	5.894,25
				manopera:	19,30	1.447,81
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	RPCP09A1	Opritori de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model...fixate in astereala si prevazute cu contrafise	kg	56,00	22,27	1.247,35
				material:	0,00	0,00
				manopera:	22,27	1.247,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.L	48078732	Taietor zapada pentru tigla metalica	m	112,00	3,00	336,00
5	IZB05C1	Etansarea prin straifuri a imbinarii foliilor tip avand latimea de 45cm latime confectionare	m	75,00	21,15	1.586,25
				material:	0,00	0,00
				manopera:	21,15	1.586,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.L	2600500	BANDA VENTILARE LA COAMA	m	75,00	9,80	735,00

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	RPIZE01A#	Sorturi,glafuri,gulere tabla al 1,5mm gros cu latime pina la 30 cm	m	185,00	53,80	9.952,15
				material:	0,78	143,38
				manopera:	48,60	8.991,00
				utilaj:	4,42	817,77
				transport:	0,00	0,00
6.L	48078733	SORTURI DIN TABLA LISA	m	185,00	15,50	2.867,50
7	RPCI21B1	Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la cladirile existente, executate pe santier, înadite prin petrecerea pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton d=6 mm grosime respectiv banda de otel si cârligele de sustinere,...semirotunde cu diametrul de 15 cm	m	128,00	31,05	3.974,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	31,05	3.974,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7.L	48078734	JGHEABURI DIN TABLA, INCLUSIV CARLIGE (RAL 9006)	m	128,00	125,00	16.000,00
8	RPCI26B1	Burlane din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate de pe autoturnul telescopic, la cladirile existente, confectionate pe santier, înadite prin petreceri pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari de otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele...rotunde cu diametrul de 12,3 cm	m	125,00	40,82	5.103,01
				material:	0,00	0,00
				manopera:	38,02	4.753,01
				utilaj:	2,80	350,00
				transport:	0,00	0,00
8.L	48078735	BURLANE DIN TABLA INCLUSIV ACCESORII DE FIXARE IN PERETE (RAL 9006)	m	125,00	83,20	10.400,00
9	RPCXH03B	Streasina...simpla cu capriori console cu profile cu astereala si pazie faltuita si geluita.	mp	130,00	251,21	32.656,78
				material:	101,64	13.213,46
				manopera:	148,95	19.363,50
				utilaj:	0,61	79,82
				transport:	0,00	0,00
10	RPCR10B#	Vopsire in culori ulei pe tampl. lemn,int/exterioare... (usi, frst,obloane),manual,2 straturi	mp	130,00	45,26	5.884,05
				material:	7,07	918,94
				manopera:	37,35	4.855,50
				utilaj:	0,84	109,61
				transport:	0,00	0,00
11	RPCE11A1	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7%...cu carton bitmat tip CPB simplu	mp	960,00	13,71	13.158,82
				material:	10,56	10.135,68
				manopera:	3,15	3.023,14
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11.L	2600501	FOLIE ANTICONDENS SUB TIGLA	mp	960,00	6,00	5.760,00
12	RPCH10XA	Reparatii la astereala invelit.scind.rasin.24 mm exec.inloc.astere.scind.brute la constr.obisnuite	mp	960,00	54,40	52.221,70
				material:	29,65	28.461,70
				manopera:	24,75	23.760,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	RPCR19B#	Ignifugare lemnarie aparenta,execut...manual,pe supr protejata anterior contra incendiu	mp	960,00	9,05	8.687,25
				material:	1,01	965,86
				manopera:	7,20	6.912,00
				utilaj:	0,84	809,40
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
14	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	560,00	19,50	10.920,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	17,10	9.576,00
				utilaj:	2,40	1.344,00
				transport:	0,00	0,00
14.L	2101352	SAPA SEMIUSCATA	mc	28,00	325,00	9.100,00
15	IZF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee din placi din polistiren celular, puzderie de cânepa, PEL, poros, stabilit etc, având grosimea de * mm lipite cu mastic de bitum pe suprafete înclinate peste 40% sau verticale	mp	560,00	7,32	4.100,91
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,20	4.032,00
				utilaj:	0,12	68,91
				transport:	0,00	0,00
15.L	2604007	POLISTIREN EXPANDAT D150Kpa , 15 cm	mp	1.120,00	1,00	1.120,00
16	IZC03A1#	Bariera contra vapori pe supraf.oriz.cu 1 strat carton bit.lipit pe toata supr.cu mastic bit	mp	560,00	4,54	2.541,64
				material:	0,63	353,36
				manopera:	3,60	2.016,00
				utilaj:	0,31	172,28
				transport:	0,00	0,00
16.L	20012547	STRAT DE DIFUZIE +BARIERA CONTRA VAPORILOR (MEMBRANA BITUMINOASA CU CANELURI)	mp	560,00	12,62	7.067,20
17	RPCXE03A	Strat de difuzie vapori cu...un strat carton asfaltat perforat lipit cu bitum - asimilat carton+folie protectie	mp	1.120,00	8,63	9.664,70
				material:	0,00	0,00
				manopera:	8,55	9.576,00
				utilaj:	0,08	88,70
				transport:	0,00	0,00
17.L	2600750	Carton protectie	mp	560,00	1,35	756,00
17.L	2600502	Folie protectie vopsitorii	mp	560,00	0,50	280,00
18	CF03B1	Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, exclusiv schela- TAVANE PLANSEU PESTE ETAJUL II	mp	560,00	44,07	24.676,95
				material:	1,92	1.072,95
				manopera:	40,95	22.932,00
				utilaj:	1,20	672,00
				transport:	0,00	0,00
18.L	2101127	Mortar pentru tencuiala universala alba cu aplicare manuala	kg	11,20	2,13	23,86
19	CF08B#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane - TAVAN PLANSEU PESTE ETAJUL II	mp	560,00	24,35	13.634,21
				material:	1,85	1.034,21
				manopera:	22,50	12.600,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	CN05A%	Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile acrilice aplicate pe suport de glet de ipsos - TAVAN LA PLANSEU ETAJUL II	mp	560,00	13,05	7.310,02
				material:	0,45	254,02
				manopera:	12,60	7.056,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20.L	7800859	Vopsea lavabila acrilica	kg	173,60	23,50	4.079,60
21	RPCG22A#	Compart per dubli,din pan ghips-carton (gc)si miez...vata min,10-12,5cm gros, Montare pe struct met	mp	96,00	87,53	8.403,32
				material:	17,81	1.710,11
				manopera:	67,50	6.480,00
				utilaj:	2,22	213,22
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
21.L	2700008	Perete rigips cu montanti metalici, simpli, panotaj 2 straturi RF A2 s1 d0, EI - 180 min (15 cm grosime)	mp	206,40	38,16	7.876,22
21.L	2606054	Saltea vata minerala sco 3000 x 600 x 120 s 5838 / 3	mp	96,00	18,07	1.734,72
22	CD04A#	Zidarie din caramida cu goluri verticale tip GVP, executata cu mortar marca M 25-Z, preparat pe santier cu malaxorul...la constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu caramizi format 240 x 115 x 88 mm	mc	45,00	1.000,30	45.013,34
				material:	656,05	29.522,09
				manopera:	344,25	15.491,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
22.L	3820	Malaxor de mortar actelectr.in subt. (fara mecanic)	ora	3,38	15,73	53,09
23	IZF37A+	Sistem de termoizolare tip Austrotherm sau similar (in camp) pe elemente de zidarie...(fatade grele)	mp	225,00	57,12	12.852,96
				material:	2,67	601,71
				manopera:	54,45	12.251,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
23.L	20012611	Diblu cu cui din plastic) Ø8/60) cu lungimea 95 mm	buc	1.575,00	0,66	1.039,50
23.L	20024943	Tencuiala decorativa pe baza de silicati de culoare crem	kg	607,50	5,59	3.395,93
23.L	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	2,25	70,26	158,09
23.L	48078736	TERMOSISTEM CU POLISTIREN EXPANDAT EPS 90- 15.00CM	mp	225,00	114,00	25.650,00
24	CF03B1	Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, exclusiv schela;	mp	560,00	44,07	24.676,95
				material:	1,92	1.072,95
				manopera:	40,95	22.932,00
				utilaj:	1,20	672,00
				transport:	0,00	0,00
24.L	2101127	Mortar pentru tencuiala universala alba cu aplicare manuala	kg	11,20	2,13	23,86
25	RPCJ04C#	Reparare tencuieli interioare 2cm,drisc pe...pereti/stalpi beton armat ,cu m 100-t pentru sprit,m 10-t pentru grund si tinci (refac partiale) - PERETI CASE DE SCARA	mp	100,00	81,52	8.151,52
				material:	3,45	345,35
				manopera:	77,40	7.740,00
				utilaj:	0,66	66,17
				transport:	0,00	0,00
26	CF08B#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane - PERETI CASE DE SCARA	mp	100,00	24,35	2.434,68
				material:	1,85	184,68
				manopera:	22,50	2.250,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
27	CF08B#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane - PERETI CASE DE SCARA EXISTENTI (ZONELE UNDE S-A DESFACUT PLACAJUL DE PAL)	mp	90,00	24,35	2.191,21
				material:	1,85	166,21
				manopera:	22,50	2.025,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
28	CN04D1	Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual, cu vopsea de ulei 2), pe tencuieli gletuite cu ipsos, aplicate la pereti si tavane, în doua straturi;	mp	90,00	32,67	2.940,17
				material:	5,67	510,17
				manopera:	27,00	2.430,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28.L	6103220	Vopsea alba (fp) v.101-1 ntr 90-80	kg	21,78	16,03	349,13
29	CF06A1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite din gros, la calcane sau la interior în poduri, subsoluri etc, cu mortar de var - ciment marca M25-T in grosime medie de 2 cm - TENCUIELI ATICE IN POD	mp	70,00	16,27	1.138,84
				material:	0,01	0,64
				manopera:	15,30	1.071,00
				utilaj:	0,96	67,20
				transport:	0,00	0,00
29.L	2101133	Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	1,54	331,31	510,22
30	CG13A1	Pardoseli din marmura si dale din piatra, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar de ciment marca M 100-T din marmura - SCARILE DE ACCES IN POD,	mp	30,00	121,64	3.649,23
				material:	16,34	490,23
				manopera:	101,70	3.051,00
				utilaj:	3,60	108,00
				transport:	0,00	0,00
30.L	0	GRESIE ANTIDERAPANTA	mp	30,60	32,00	979,20
31	RPCXO09A	Demontare timplarie lemn usi ferestre obloane...glasvand incl. sortare si depozitarea lor.	mp	90,00	40,50	3.645,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	40,50	3.645,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
32	RPCXO05B	Confectionat foaie...de usa lemn stejar unul sau doua canate incl. grund feronerie. TRANSFORMARE USI EXISTENTE PLINE DIN LEMN CU RAMA SI TABLIE LA CLASE, RESPECTIV BIROURI cf TABLOU TAMPLARIE	mp	31,00	784,68	24.325,17
				material:	334,68	10.375,17
				manopera:	450,00	13.950,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
33	RPCXO04B	Montare...usi simple duble din lemn unul sau doua canate pe toc sau captuseli incl. izolat hidro-termo.	mp	31,00	183,53	5.689,48
				material:	26,03	806,98
				manopera:	157,50	4.882,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
34	CK14A1	Usi metalice confectionate din profiluri de otel usi metalice într-un canat, cu suprafata tocului pâna la 5 mp inclusiv ;	mp	60,00	208,02	12.481,20
				material:	7,50	450,00
				manopera:	199,80	11.988,00
				utilaj:	0,72	43,20
				transport:	0,00	0,00
34.L	2928449	Usa RF 45 min, C5, S200, 90/2070	buc	1,00	1.450,00	1.450,00
34.L	2928448	Usa RF 45 min, C5, S200, 180/2070	buc	1,00	2.950,00	2.950,00
34.L	2928447	Usa RF 30 min, C5, S200, 120/2070	buc	1,00	1.871,00	1.871,00
34.L	2928446	Usa RF 30 min, C5, S200, 180/2070	buc	13,00	2.750,00	35.750,00
34.L	2928445	Usa RF 30 min, C5, S200, 90/2070	buc	4,00	1.375,00	5.500,00
35	CK11H1	Ferestre metalice ferestre din aluminiu montate la constructii cu înaltimea pâna la 10 m inclusiv, cu suprafata tocului între 3 si 4,5 mp inclusiv ;	mp	15,50	185,46	2.874,59
				material:	10,41	161,31
				manopera:	175,05	2.713,28
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
35.L	2934543	Fereastră F01-F05, conform tablou tamplarie	mp	15,50	1,00	15,50
36	RPCT30B1	Desfacerea lambriurilor, executate din...placi melaminate pe o fata din pal sau de lemn din rasinoase sau foioase în tablii - demontare panouri PAL de la parapeti scari existente	mp	21,00	41,53	872,23
				material:	0,00	0,00
				manopera:	41,53	872,23
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
37	CL21A1	Confecții metalice diverse înglobate total sau parțial în beton din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	295,00	6,35	1.873,25	
				material:	0,50	147,50	
				manopera:	5,85	1.725,75	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
37.L	48078738	CONF MET pt PARAPET SCARA 1 cf plansa DE02	kg	135,00	15,50	2.092,50	
37.L	48078737	CONF MET pt PARAPET SCARA 2 cf plansa DE03	kg	160,00	15,50	2.480,00	
38	RPCP01B1	Grilaje metalice oțel profilat, executate și montate la scări sau balcoane, conform detaliilor de execuție...ornamentale	kg	170,00	32,40	5.507,85	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	32,40	5.507,85	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
38.L	4201081	Surub metric cu cap înecat M3x16mm	buc	400,00	0,08	32,00	
38.L	2501449	Profil OL 10x10	kg	52,00	5,50	286,00	
38.L	3600022	TABLA EXPANDATA APLATIZATA CU OCHI ROMBOIDAL TIP S17DL x DC = 43 x 10	kg	105,00	108,00	11.340,00	
38.L	4201082	Surub con-expand 12x120	buc	60,00	2,80	168,00	
39	RPCXR02B	Zugrăveli exterioare...superioare vopsitorii lavabile cu vinarom în două straturi - REFACERE ZUGRAVELI ETAJ II	mp	1.000,00	35,03	35.032,77	
				material:	3,53	3.532,77	
				manopera:	31,50	31.500,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		411.728,16	336.963,15	13.495,46	0,00	762.186,77	
Recapitulatia:		MIK Recap CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	7.581,67	0,00	7.581,67	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		411.728,16	344.544,82	13.495,46	0,00	769.768,45	
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	20.586,41	17.227,24	674,77	0,00	38.488,42
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		432.314,57	361.772,07	14.170,23	0,00	808.256,87	
Profit		5,0000 %	21.615,73	18.088,60	708,51	0,00	40.412,84
Total inclusiv Beneficiu:		453.930,30	379.860,67	14.878,74	0,00	848.669,71	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						848.669,71	
TVA:		21,00%				178.220,64	
TOTAL GENERAL:						1.026.890,35	

1 euro = 5,10 lei , curs la data de 10.04.2026

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON ARMAT
PESTE ETAJUL AL DOILEA,
OBIECTUL: CONSTRUCTII
STADIUL FIZIC: Rezistentă
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BONTIDA
Proiectant: S.C. TOP PROIECT S.R.L.



Proiect: CONSTRUIRE PLANȘEU
DIN BETON nr: 09/25

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Placa peste E2					
1.1	CA07B1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 15—45 m, inclusiv	mc	97,00	86,33	8.374,23
				material:	1,87	181,30
				manopera:	27,00	2.619,00
				utilaj:	57,46	5.573,94
				transport:	0,00	0,00
1.1.L	11540380	Beton C 20/25 (Bc 25)	mc	97,78	330,00	32.266,08
1.2	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. ≈15km	tona	232,80	19,50	4.539,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	19,50	4.539,60
1.3	CZ0301J1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D = 6-8 mm;	kg	9.660,00	1,94	18.692,10
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1,94	18.692,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3.L	20002861	Armatura BST 500S	kg	9.901,50	4,50	44.556,75
1.4	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	9.660,00	0,90	8.694,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,90	8.694,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.5	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	1.025,20	0,90	922,68
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,90	922,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.5.L	48078739	SPPB 6/100/100	kg	1.025,20	1,00	1.025,20
1.6	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.≈ 15 km.	tona	11,00	19,50	214,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	19,50	214,50
1.7	CB01XD-03	Cofraje din scinduri de rasinoase pt.turnare bet. in elem.de tip spec.greu excl.sust.la cons.inal20m - in cazul constructiilor avind inaltimea h=61-80 m	mp	792,00	157,45	124.698,43
				material:	35,35	27.995,23
				manopera:	113,85	90.169,20
				utilaj:	8,25	6.534,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Rezistentă

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	CB09D#	Sustineri din elemente de schele metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaNtmp (1000 kgtmp) in cladiri cu inaltimea pana la 20 m inclusiv in elem sch met...pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 9 - 12 m inclusiv	mp	792,00	135,83	107.576,97
				material:	19,83	15.704,97
				manopera:	114,75	90.882,00
				utilaj:	1,25	990,00
				transport:	0,00	0,00
2 Stalpi si scara, buiandrugi peste E2						
2.1	CA07B1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 15—45 m, inclusiv	mc	11,00	86,33	949,66
				material:	1,87	20,56
				manopera:	27,00	297,00
				utilaj:	57,46	632,10
				transport:	0,00	0,00
2.1.L	11540380	Beton C 20/25 (Bc 25)	mc	11,09	330,00	3.659,04
2.2	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	26,40	19,50	514,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	19,50	514,80
2.3	CZ0301J1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D = 6-8 mm;	kg	1.423,00	1,94	2.753,51
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1,94	2.753,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3.L	20002861	Armatura BST 500S	kg	1.458,58	4,50	6.563,59
2.4	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	1.423,00	0,90	1.280,70
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,90	1.280,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.5	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	85,00	0,90	76,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,90	76,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.5.L	11727443	Otel beton ob 37 d = 6	kg	85,00	4,80	408,00
2.6	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1,51	19,50	29,45
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	19,50	29,45
2.7	CB01XD-03	Cofraje din scinduri de rasinoase pt.turnare bet. in elem.de tip spec.greu excl.sust.la cons.inal20m - in cazul constructiilor avind inaltimea h=61-80 m	mp	79,20	157,45	12.469,84
				material:	35,35	2.799,52
				manopera:	113,85	9.016,92
				utilaj:	8,25	653,40
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.8	CB09D#	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaNtmp (1000 kgtmp) in cladiri cu inaltimea pana la 20 m inclusiv in elem sch met...pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 9 - 12 m inclusiv	mp	79,20	135,83	10.757,70
				material:	19,83	1.570,50
				manopera:	114,75	9.088,20
				utilaj:	1,25	99,00
				transport:	0,00	0,00
2.9	CL21A1	Confectii metalice diverse înglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	594,00	6,35	3.771,90
				material:	0,50	297,00
				manopera:	5,85	3.474,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.9.L	48078740	OL37	kg	594,00	1,00	594,00
3	Placa peste casa scarii					
3.1	CA07B1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 15—45 m, inclusiv	mc	15,00	86,33	1.294,98
				material:	1,87	28,04
				manopera:	27,00	405,00
				utilaj:	57,46	861,95
				transport:	0,00	0,00
3.1.L	11540380	Beton C 20/25 (Bc 25)	mc	15,12	330,00	4.989,60
3.2	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	36,00	19,50	702,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	19,50	702,00
3.3	CZ0301J1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D = 6-8 mm;	kg	823,00	1,94	1.592,51
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1,94	1.592,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.3.L	20002861	Armatura BST 500S	kg	843,58	4,50	3.796,09
3.4	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	823,00	0,90	740,70
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,90	740,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.5	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0,82	19,50	16,05
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	19,50	16,05
3.6	CB01XD-03	Cofraje din scinduri de rasinoase pt.turnare bet. in elem.de tip spec.greu excl.sust.la cons.inal20m - in cazul constructiilor avind inaltimea h=61-80 m	mp	61,60	157,45	9.698,77
				material:	35,35	2.177,41
				manopera:	113,85	7.013,16
				utilaj:	8,25	508,20
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.7	CB09D#	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaNtmp (1000 kgtmp) in cladiri cu inaltimea pana la 20 m inclusiv in elem sch met...pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 9 - 12 m inclusiv	mp	61,60	135,83	8.367,10
				material:	19,83	1.221,50
				manopera:	114,75	7.068,60
				utilaj:	1,25	77,00
				transport:	0,00	0,00
4	Pod					
4.1	CA07B1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate si fundatii pahar la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 15—45 m, inclusiv	mc	9,00	86,33	776,99
				material:	1,87	16,82
				manopera:	27,00	243,00
				utilaj:	57,46	517,17
				transport:	0,00	0,00
4.1.L	11540380	Beton C 20/25 (Bc 25)	mc	9,07	330,00	2.993,76
4.2	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	21,60	19,50	421,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	19,50	421,20
4.3	CZ0301J1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, în ateliere de santier, PC 52, D = 6-8 mm;	kg	818,00	1,94	1.582,83
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1,94	1.582,83
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.3.L	20002861	Armatura BST 500S	kg	838,45	4,50	3.773,03
4.4	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	818,00	0,90	736,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,90	736,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.5	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0,82	19,50	16,05
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	19,50	16,05
4.6	CB01XD-03	Cofraje din scinduri de rasinoase pt.turnare bet. in elem.de tip spec.greu excl.sust.la cons.inal20m - in cazul constructiilor avind inaltimea h=61-80 m	mp	66,00	157,45	10.391,54
				material:	35,35	2.332,94
				manopera:	113,85	7.514,10
				utilaj:	8,25	544,50
				transport:	0,00	0,00
4.7	CB09D#	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaNtmp (1000 kgtmp) in cladiri cu inaltimea pana la 20 m inclusiv in elem sch met...pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor intre 9 - 12 m inclusiv	mp	66,00	135,83	8.964,75
				material:	19,83	1.308,75
				manopera:	114,75	7.573,50
				utilaj:	1,25	82,50
				transport:	0,00	0,00
5	Sarpanta					

STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
5.1	RPCXH01A	Sarpanta...acoperis. din scindura rasinoase de 24 mm. gros batute in cuie deschideri pina la 14 m.	mp	800,00	88,78	71.027,28	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	86,85	69.480,00	
				utilaj:	1,93	1.547,28	
				transport:	0,00	0,00	
5.1.L	2900479	Lemn C 24	mc	48,00	2.000,00	96.000,00	
5.2	RPCR19B#	Ignifugare lemnaire aparenta,execut...manual,pe supr protejata anterior contra incendiu	mp	800,00	9,05	7.239,38	
				material:	1,01	804,88	
				manopera:	7,20	5.760,00	
				utilaj:	0,84	674,50	
				transport:	0,00	0,00	
5.3	ATD44XD	Dibluri si puncte de fixare diblu metalic cu auto-frezare cu diametrul peste 8 mm	buc	224,00	13,95	3.124,80	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	13,95	3.124,80	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
5.3.L	48078742	Ancota chimica M10	buc	200,00	21,00	4.200,00	
5.3.L	48078743	Ancota chimica M14	buc	24,00	24,00	576,00	
5.4	ATD29B	Suporti, stelaje, constructii metalice din elemente prefabricate zincate	kg	250,00	8,46	2.114,55	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	8,46	2.114,55	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
5.4.L	6314129	Placute + tije filetate	kg	250,00	90,00	22.500,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		284.360,53	352.915,65	19.295,53	6.453,64	663.025,35	
Recapitulatia:		MIK Recap CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	7.940,60	0,00	0,00	7.940,60
Total inclusiv Cheltuieli directe:			284.360,53	360.856,25	19.295,53	6.453,64	670.965,95
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	14.218,03	18.042,81	964,78	322,68	33.548,30
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			298.578,56	378.899,06	20.260,30	6.776,32	704.514,25
Profit		5,0000 %	14.928,93	18.944,95	1.013,02	338,82	35.225,71
Total inclusiv Beneficiu:			313.507,49	397.844,02	21.273,32	7.115,14	739.739,96
TOTAL GENERAL (fara TVA):							739.739,96
TVA:		21,00%					155.345,39
TOTAL GENERAL:							895.085,35

1 euro = 5,10 lei , curs la data de 10.04.2026

Executant,

Director General



OBIECTIV: CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON ARMAT
PESTE ETAJUL AL DOILEA,
OBIECTUL: INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii de paratragnet si priza de pamant
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BONTIDA
Proiectant: S.C. TOP PROIECT S.R.L



Proiect: CONSTRUIRE PLANȘEU
DIN BETON nr: 09/25

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Instalatia exterioara de paratrasnet si priza de pamant					
1.1	EG01I1	Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip PV - 1, de 5 m	buc	1,00	433,35	433,35
				material:	0,00	0,00
				manopera:	433,35	433,35
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2	48078744	PDA cu dispozitiv de amorsare electronica 3S 40 (pe plan PDA) cu avansul propriu de amorsare deltaT=40 μs, montat pe catarg (tija de sustinere) cu h=3 m	buc	1,00	5.500,00	5.500,00
				material:	5.500,00	5.500,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3	EG07F1	Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din sîrma din otel, zineata, D = 8 mm, montat aparent pe zidarie	m	82,00	54,49	4.468,29
				material:	26,14	2.143,59
				manopera:	28,35	2.324,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.4	EG11A1	Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei: la burlan (tip B)	buc	82,00	21,15	1.734,30
				material:	0,00	0,00
				manopera:	21,15	1.734,30
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.5	2455371	Suport fixare conductor rotund Ø8 mm pe acoperis	buc	82,00	13,50	1.107,00
				material:	13,50	1.107,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.6	RPEH03A#	Montare piesa de separatie	buc	3,00	15,47	46,41
				material:	0,00	0,00
				manopera:	12,15	36,45
				utilaj:	3,32	9,96
				transport:	0,00	0,00
1.7	2308368	Piesa de separatie racord T, montata aparent	buc	1,00	65,00	65,00
				material:	65,00	65,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Instalatii de paratraznet si priza de pamant

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	2308350	Piesa de separatie, montata aparent	buc	2,00	54,00	108,00
				material:	54,00	108,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.9	EG08C1	Conducta de legare la pamânt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren foarte tare	m	158,00	97,42	15.391,81
				material:	21,37	3.375,91
				manopera:	76,05	12.015,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii	buc	1,00	81,52	81,52
				material:	0,52	0,52
				manopera:	81,00	81,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11	EB11A1	Cutie, echipata, accesorie la distributia electrica în bare, cutia fiind de colt, teu de dilatație, derivatie cruce, de racord, de reductie, de capat, de 200, 400 sau 630 A	buc	1,00	112,54	112,54
				material:	9,18	9,18
				manopera:	103,36	103,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11.L	3519620	Bara pentru egalizarea potentialului L= 600 mm	buc	1,00	406,74	406,74
1.12	EG11A1	Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei: la burlan (tip B)	buc	5,00	21,15	105,75
				material:	0,00	0,00
				manopera:	21,15	105,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.13	48078745	Bride din otel inoxidabil pentru legarea la pamant (pentru conectarea tevilor, carcaselor metalice, etc., la bara de egalizare potential)	buc	5,00	32,00	160,00
				material:	32,00	160,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.14	EB15A1	Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice numere pentru bransamente sau coloane electrice	buc	6,00	4,07	24,44
				material:	0,02	0,14
				manopera:	4,05	24,30
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.14.L	6719689	Eticheta plastic	buc	6,00	0,50	3,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		12.879,08	16.859,11	9,96	0,00	29.748,15
Recapitulatia:		MIK Recap CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	379,33	0,00	0,00	379,33
Total inclusiv Cheltuieli directe:		12.879,08	17.238,44	9,96	0,00	30.127,48
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	643,95	861,92	0,50	0,00	1.506,37
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		13.523,03	18.100,36	10,46	0,00	31.633,85
Profit	5,0000 %	676,15	905,02	0,52	0,00	1.581,69
Total inclusiv Beneficiu:		14.199,18	19.005,38	10,98	0,00	33.215,54

					Pag 3
STADIUL FIZIC: Instalatii de paratraznet si priza de pamant					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					33.215,54
TVA:	21,00%				6.975,26
TOTAL GENERAL:					40.190,80

1 euro = 5,10 lei , curs la data de 10.04.2026

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON ARMAT
 PESTE ETAJUL AL DOILEA,
OBIECTUL: INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii de stins incendiu
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BONTIDA
Proiectant: S.C. TOP PROIECT S.R.L.



Proiect: CONSTRUIRE PLANȘEU
 DIN BETON **nr:** 09/25

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SD27B1	Hidrant interior dn=2toli,simbol 535,montat...pe perete,echipat complet cu rama si geam	buc	2,00	185,11	370,21
				material:	1,06	2,11
				manopera:	184,05	368,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.L	9101049	Hidrant interior ,teava de refulare tip C, cu ajutoraj Dn13,furtun PSI tip C, Dn 2, lungime 20m , cutie simpla metalica, robinet de colt Dn 2	buc	2,00	1.195,00	2.390,00
2	ATD44XC	Dibluri si puncte de fixare diblu metalic cu auto-frezare cu diametrul pina la 8 mm inclusiv	buc	8,00	16,12	128,96
				material:	3,97	31,76
				manopera:	12,15	97,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	SD14E1	Robinet trecere cu ventil si mufe (cu descarcare) pentru tevi din otel cu...d=2	buc	2,00	31,08	62,15
				material:	1,38	2,75
				manopera:	29,70	59,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.L	11283897	Robinet sferic normal deschis 2	buc	2,00	165,00	330,00
4	ATB04B	Montarea manometrelor, vacumetre pe stuturi existente:direct,racord cu filet	buc	3,00	85,05	255,14
				material:	0,00	0,00
				manopera:	85,05	255,14
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5		Manometru 0-10bar, 0-100°C	buc	3,00	85,00	255,00
				material:	85,00	255,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	SD13A1	Robinet...trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	buc	3,00	8,51	25,54
				material:	0,41	1,24
				manopera:	8,10	24,30
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.L	3811302	Robinet cu obturator sferic 1/2	buc	3,00	22,00	66,00

STADIUL FIZIC: Instalatii de stins incendiu

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	SB13A#	Piese ...legatura (cot,curba,red, piesa curat)pe,pp pp-r canal,imbin sud cap la cap,dn=40-75 mm	buc	3,00	20,05	60,15
				material:	0,25	0,75
				manopera:	19,80	59,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7.L	7914	Aparat de sudura sd (cap la cap)	ora	0,30	84,00	25,20
7.L		Piesa de trecere PEHD-OL 63-2	buc	3,00	22,00	66,00
8	SA05A#	Teava otel zn,pt.instalatii, montata in coloane pentru hidranti int,la constructii industriale,la clad de locuit si soc-cult,avand diametrul de: d=2 1)	m	15,00	19,35	290,19
				material:	0,45	6,69
				manopera:	18,90	283,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.L		Teava de otel 2	m	15,15	44,19	669,48
9	SA44H1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand...d=2 toli	buc	15,00	7,43	111,45
				material:	4,28	64,20
				manopera:	3,15	47,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9.L		Sistem de fixare format din diblu metalic,tija filetata si bratari metalice pentru teava OL. 2	buc	15,00	5,77	86,55
10	IZJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu ...grund de miniu plumb în doua straturi	mp	3,00	29,11	87,32
				material:	4,36	13,07
				manopera:	24,75	74,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	IZJ09E	Vopsirea învelitorii de tabla la conducte si aparate cu...grund miniu plumb în doua straturi si lac izolin în doua straturi	mp	3,00	35,83	107,48
				material:	7,93	23,78
				manopera:	27,90	83,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	SF03A1	Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie intr....de apa,din tevi pvc Montare in canal. inclusiv armaturi	m	15,00	3,15	47,25
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,15	47,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	SF04A1	Spalarea si darea in functiune a...cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	m	15,00	3,15	47,25
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,15	47,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	YC01	Diferenta pret material lei - material marunt 5%	lei	1,00	1.500,00	1.500,00
				material:	1.500,00	1.500,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		5.509,38	1.446,74	25,20	0,00	6.981,32

STADIUL FIZIC: Instalatii de stins incendiu

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		MIK Recap CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	32,55	0,00	0,00	32,55
Total inclusiv Cheltuieli directe:		5.509,38	1.479,30	25,20	0,00	7.013,87
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	275,47	73,96	1,26	0,00	350,69
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		5.784,84	1.553,26	26,46	0,00	7.364,57
Profit	5,0000 %	289,24	77,66	1,32	0,00	368,23
Total inclusiv Beneficiu:		6.074,09	1.630,92	27,78	0,00	7.732,79
TOTAL GENERAL (fara TVA):						7.732,79
TVA:	21,00%					1.623,89
TOTAL GENERAL:						9.356,68

Note:

- 1) inclusiv fittingurile pentru imbinare, si strapungeri prin pereti si plansee (tuburi de protectie, etansare goluri etc

1 euro = 5,10 lei , curs la data de 10.04.2026

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON ARMAT
PESTE ETAJUL AL DOILEA,
OBIECTUL: INSTALATII
STADIUL FIZIC: Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare
la incendiu
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BONTIDA
Proiectant: S.C. TOP PROIECT S.R.L.

Proiect: CONSTRUIRE PLANȘEU
DIN BETON nr: 09/25



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Iluminat de securitate					
1.1	EE10J1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri de lemn	buc	30,00	198,63	5.958,97
				material:	153,63	4.608,97
				manopera:	45,00	1.350,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1.L	5729666	Aparat de iluminat tip aplica, echipat cu sursa LED, 12 W, 2200 lm , cu senzor de miscare integrat, echipat cu kit cu acumulator cu autonomie 3h, grad de protectie IP 65, montat aparent pe tavan - TIP 11	buc	30,09	298,00	8.966,82
1.2	EE10J1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri de lemn	buc	35,00	198,63	6.952,14
				material:	153,63	5.377,14
				manopera:	45,00	1.575,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.2.L	5729668	Aparat de iluminat linear, echipat cu sursa LED, 30 W, 4860 lm, echipat cu kit cu acumulator cu autonomie 3h grad de protectie IP 20, montat aparent pe tavan - TIP 71	buc	27,00	365,00	9.855,00
1.2.L	5729667	Aparat de iluminat, echipat cu sursa LED, 30 W, 3700 lm, echipat cu kit cu acumulator cu autonomie 3h grad de protectie IP 65, montat aparent pe tavan - TIP 70	buc	8,00	325,00	2.600,00
1.3	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	80,00	36,00	2.880,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	36,00	2.880,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3.L	5729656	Aparat de iluminat pentru marcarea hidrantilor, cu sursa LED de 6,6 W, IP65, 195 lm, kit cu acumulator cu autonomie 3h, sageata in sus - tip P1, P2, P4	buc	64,00	225,00	14.400,00
1.3.L	5729654	Aparat de iluminat pentru cai evacuare, cu sursa LED de 6,6 W, IP65, 195 lm, echipat cu kit cu acumulator cu autonomie 3h, sageata in sus, montat aparent - tip P11	buc	11,00	225,00	2.475,00

STADIUL FIZIC: Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.3.L	5729653	Aparat de iluminat pentru cai evacuare, cu sursa LED de 6,6 W, IP65, 195 lm, echipat cu kit cu acumulator cu autonomie 3h, sageata in sus, montat aparent - tip P10	buc	5,00	225,00	1.125,00
1.4	EH02A1	Încercarea cablurilor pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari	buc	145,00	3,15	456,75
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,15	456,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.5	EH10XA	Verificarea instalatiilor de iluminat,constind din verificarea circuitelor de iluminat	buc	145,00	27,00	3.915,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	27,00	3.915,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.6	ATA07B	Eticheta cu inscriptie pe panou pentru aparate,montata:prin lipire	buc	145,00	3,47	503,21
				material:	2,57	373,23
				manopera:	0,90	129,98
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.7	EA02C2	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat aparent pe dibluri de lemn	m	1.403,00	19,80	27.779,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,80	27.779,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.8	2303560	Tub PVC rigid Ø 20 mm, inclusiv coturi, mufe si accesorii -	m	1.403,00	0,96	1.346,88
				material:	0,96	1.346,88
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.9	SA44D1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand...d= 3/4 toli	buc	1.350,00	2,25	3.037,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,25	3.037,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10	3335982	Cleme pentru prindere tuburi PVC de tip multi-quick	buc	1.350,00	0,70	945,00
				material:	0,70	945,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11	EC02A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	1.063,00	26,55	28.222,65
				material:	0,00	0,00
				manopera:	26,55	28.222,65
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.11.L	4700046	Cablu N2XH 3x1,5 mmp, inclus papucii de prindere	m	1.094,89	5,35	5.857,66
1.12	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	642,00	19,35	12.422,70
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,35	12.422,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.12.L	4700047	Cablu N2XH 4x1,5 mmp, inclus papucii de prindere	m	661,26	7,29	4.820,59
1.13	EC03G1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	48,00	13,50	648,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	13,50	648,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.13.L	4700019	Cablu NHXH E90 3x2,5 mmp, inclus papucii de prindere si marcaj	m	48,00	7,86	377,28
2	Detectie si semnalizare					
2.1	EA02A1	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat 1)	m	951,00	19,80	18.829,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,80	18.829,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.1.L	2303559	Tub HFT rigid Ø 16 mm	buc	960,51	0,66	633,94
2.2	EC08A1	Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand 2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp	m	1.427,00	5,40	7.705,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,40	7.705,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.2.L	4700051	Cablu de semnalizare ignifug JB-H(St) H Bd E90 1x2x0,8 mm	m	1.455,54	2,59	3.769,85
2.3	EF11A1	Cutie sau rama de protectie, pentru tablouri electrice cutie din lemn de brad cu suprafata usii de cel mult 0,25 mp, montata aparent	buc	1,00	40,05	40,05
				material:	0,00	0,00
				manopera:	40,05	40,05
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4	6434381	Carcasa protectie mecanica pentru ECS	buc	1,00	285,00	285,00
				material:	285,00	285,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	Instalatie de desfumare					
3.1	ED10K1	Buton de actionare si comanda pentru actionare la distanta, etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	8,00	25,20	201,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	25,20	201,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.1.L	5500123	Buton pentru pornirea/oprirea instalatiei de evacuare evacuare a fumului, cu montaj aparent	buc	8,00	475,00	3.800,00
3.2	ED22A1	Limitator de cursa -asim	buc	4,00	157,50	630,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	157,50	630,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.3	48078746	Actuator electric 24 V, fereastră evacuare fum	buc	2,00	825,00	1.650,00
				material:	825,00	1.650,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.4	48078747	Actuator electric 24 V, usa aport aer	buc	2,00	825,00	1.650,00
				material:	825,00	1.650,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.5	EC03G1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	44,00	13,50	594,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	13,50	594,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.5.L	4700019	Cablu NHXH E90 3x2,5 mmp, inclus papucii de prindere si marcaj	m		0,00	0,00
3.6	EC08A1	Cablu pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari, tras prin tub de protectie, pentru racordarea la tablouri si aparate cablu avand 2-48/0,75 mmp, 2-30/1 mmp, 2-30/1,5 mmp, 2-21/2,5 mmp	m	44,00	5,40	237,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,40	237,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.6.L	4700018	Cablu de semnalizare ignifug JB-H(St) H Bd E30 2x2x0,8 mm,	m	45,32	4,21	190,80
3.7	EA02C2	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat aparent pe dibluri de lemn 2)	m	40,00	19,80	792,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,80	792,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.8	2303578	Tub HFT flexibil Ø 20 mm	m	40,00	0,88	35,20
				material:	0,88	35,20
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.9	EH02A1	Încercarea cablurilor pentru instalatii electrice de comanda, semnalizari, blocari	buc	180,00	3,15	567,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	3,15	567,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.10	EN03A3+	Programare/verificare/probe la unitatea centrala detectare/avertizare/alarmare efracție...conventionala (pe fir), 16 zone	buc	2,00	225,00	450,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	225,00	450,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.11	ATE30XH	Încercarea sist.de alarma cu centr.univers.module constructive conectate la detectoare	buc	1,00	370,80	370,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	234,00	234,00
				utilaj:	136,80	136,80
				transport:	0,00	0,00
3.12	EB15A1	Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice numere pentru bransamente sau coloane electrice	buc	200,00	4,07	814,63
				material:	0,02	4,63
				manopera:	4,05	810,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.12.L	6719689	Eticheta plastic	buc	200,00	0,50	100,00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		75.247,98	113.508,83	136,80	0,00	188.893,61

STADIUL FIZIC: Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		MIK Recap CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2.553,95	0,00	0,00	2.553,95
Total inclusiv Cheltuieli directe:		75.247,98	116.062,78	136,80	0,00	191.447,56
Cheltuieli indirecte	5,0000 %	3.762,40	5.803,14	6,84	0,00	9.572,38
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		79.010,38	121.865,92	143,64	0,00	201.019,93
Profit	5,0000 %	3.950,52	6.093,30	7,18	0,00	10.051,00
Total inclusiv Beneficiu:		82.960,90	127.959,21	150,82	0,00	211.070,93
TOTAL GENERAL (fara TVA):						211.070,93
TVA:	21,00%					44.324,90
TOTAL GENERAL:						255.395,83

Note:

- 1) include sisteme de prindere (banda perforata, cleme, dibluri, holtzsuruburi
- 2) include sisteme de prindere (banda perforata, cleme, dibluri, holtzsuruburi, etc) si strapungeri prin pereti si plansee (tuburi de protectie, etansarea golului, etc)

1 euro = 5,10 lei , curs la data de 10.04.2026

Executant,

Director General



OBIECTIV: CONSTRUIRE PLANȘEU DIN BETON ARMAT
 PESTE ETAJUL AL DOILEA,
OBIECTUL: INSTALATII
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente IDSAI
Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BONTIDA
Proiectant: S.C. TOP PROIECT S.R.L.

Proiect: CONSTRUIRE PLANȘEU
 DIN BETON

nr: 09/25



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EM04C1+	Centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila peste 4 bucle (include centrale master/slave), ...programare/verificare/probe-centrala+1 bucla	buc	1,00	864,00	864,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	864,00	864,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	EM10A1+	Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinat (fum+temperatura) ...pe tavan beton	buc	58,00	22,50	1.305,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	22,50	1.305,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	EM10B1+	Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinat (fum+temperatura) ...Spor manopera pentru lucru la inaltime, h = 3-4,95 m	buc	58,00	7,20	417,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,20	417,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	EM10A1+	Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinat (fum+temperatura) ...pe tavan beton	buc	57,00	22,50	1.282,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	22,50	1.282,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	EM10B1+	Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinat (fum+temperatura) ...Spor manopera pentru lucru la inaltime, h = 3-4,95 m	buc	57,00	7,20	410,40
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,20	410,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	EM26A1+	Montaj butoane de incendiu conventionale...in interior pe zid beton / caramida, suport metal (panouri sandwich)	buc	21,00	22,50	472,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	22,50	472,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	EM23A1+	Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale...in interior	buc	21,00	15,30	321,30
				material:	0,00	0,00
				manopera:	15,30	321,30
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Montaj echipamente IDSAI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
8	EM07A1+	Montaj module de intrare/iesire pentru sisteme analog-adresabile, montaj ...h <= 2,95 m	buc	6,00	45,00	270,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	45,00	270,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
9	ED15A1	Baterie (grup) de acumulatori cu placi de plumb - asim montaj - Sursa de tensiune 24V	buc	4,00	65,70	262,80	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	65,70	262,80	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		0,00	5.606,10	0,00	0,00	5.606,10	
Recapitulatia:		MIK Recap CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	126,14	0,00	0,00	126,14
Total inclusiv Cheltuieli directe:			0,00	5.732,24	0,00	0,00	5.732,24
Cheltuieli indirecte		5,0000 %	0,00	286,61	0,00	0,00	286,61
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			0,00	6.018,85	0,00	0,00	6.018,85
Profit		5,0000 %	0,00	300,94	0,00	0,00	300,94
Total inclusiv Beneficiu:			0,00	6.319,79	0,00	0,00	6.319,79
TOTAL GENERAL (fara TVA):							6.319,79
TVA:		21,00%					1.327,16
TOTAL GENERAL:							7.646,95

1 euro = 5,10 lei , curs la data de 10.04.2026

Executant,

Director General,



OBIECTIV: CONSTRUIRE PLANSEU DIN BETON ARMAT

OBIECTUL: PESTE ETAJUL AL DOILEA, INSTALATII

LISTA: Lista echipamente IDSAI

Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI BONTIDA


Proiectant: S.C. TOP PROIECT S.R.L



Proiect: CONSTRUIRE PLANSEU
DIN BETON nr: 09/25

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Lista echipamente IDSAI							
1	Detector auto-adresabil de fum optic, cu izolator de bucla si soclu inclus	buc	58,00	142,00	8.236,00	3D CONFORT Bucuresti	
2	Detector multisenzor	buc	57,00	142,00	8.094,00	3D CONFORT Bucuresti	
3	Declansator manual de semnalizare incendiu, grad de protectie IP54, adresabil	buc	21,00	153,00	3.213,00	3D CONFORT Bucuresti	
4	Sirena	buc	21,00	112,00	2.352,00	3D CONFORT Bucuresti	
5	Modul intrari-iesiri adresabil, motat pe bucla, cu 2 intrari si 1 iesire	buc	4,00	250,00	1.000,00	3D CONFORT Bucuresti	
6	Modul intrari-iesiri adresabil, motat pe bucla, cu 4 intrari si 2 iesire	buc	2,00	850,00	1.700,00	3D CONFORT Bucuresti	
7	Sursa de tensiune 24V, securizata, inclusiv baterii	buc	4,00	130,00	520,00	3D CONFORT Bucuresti	
8	Centrala de comanda si control pentru evacuarea fumului, cu acumulator pentru operarea a 8 actiunatoare	buc	2,00	5.750,00	11.500,00	3D CONFORT Bucuresti	
TOTAL:				lei	36.615,00		
TVA:				euro	7.181,24		
TOTAL cu TVA:				lei	7.689,15		
				lei	44.304,15		

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale							Pag 2
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1 euro = 5,10 lei , curs la data de 10.04.2026							
Executant,							
Director General,							
							
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404							