

OBIECTIV: Imprejmuire curte Gradinita cu program normal nr. 1 din localitatea Sabolciu, comuna SACADAT Proiect: _____ nr: ____
Beneficiar: Primaria SACADAT Plansa: _____ nr: ____
Proiectant: _____ Faza: _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

- lei - **C4cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 08/07/2026

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Gard metalic cu plasa bordurata L = 40 m					
1.1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0.13		
1.2	TSA04C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	mc	3.20		
1.3	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0.13		
1.4	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	23.04		
1.5	CA06B1	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 m si distante intre 15 - 45 m, inclusiv	mc	12.80		
1.5.L	2100969	Beton de ciment C16/20	mc	12.90		
1.6	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	30.72		
1.7	CC01B4%	Fasonarea barelor din otel beton pc in ateliere centralizate, avand d= 12,14,16 mm	kg	191.00		
1.8	2006141	Armatura OB37	kg	35.00		
1.9	2000535	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	kg	156.00		
1.10	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	191.00		
1.11	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	24.00		

STADIUL FIZIC: Gard imprejmuire curte

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.12	CA06B1	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 m si distante intre 15 - 45 m, inclusiv	mc	2.40	
1.12. L	2100969	Beton de ciment C16/20	mc	2.42	
1.13	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	5.76	
1.14	CO07B1[-100% mat]	asim - Imprejmuire cu panouri din gard, fixate pe stalpi metalici cu inaltime de 3.5 m	m	40.00	
1.15	20017408	Stalpi metalici zincati cu dimensiunea 60x40, H=2.00 m	buc	21.00	
1.16	20017409	Panouri de gard bordurat zincat cu dimensiunile de 1,500 m x 2,00 m	buc	20.00	
1.17	20017410	Capac PVC stalp	buc	21.00	
1.18	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	12.63	
1.19	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	12.63	
1.20	TRB05B24	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 40m	tona	12.63	

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:					
----------------------------	--	--	--	--	--

Recapitulatia:	Recap 2024:CAM 2.25				
-----------------------	---------------------	--	--	--	--

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
---	--	--	--	--	--

Cheltuieli indirecte					
----------------------	--	--	--	--	--

Profit					
--------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (fara TVA):					
----------------------------------	--	--	--	--	--

TVA:					
-------------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL:					
-----------------------	--	--	--	--	--

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte Gradinita cu program normal nr. 1 din localitatea Sabolciu, comuna SACADAT Proiect: _____ nr: ____
Beneficiar: Primaria SACADAT Plansa: _____ nr: ____
Proiectant: _____ Faza: _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

08/07/2026

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202818 Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	1.52				1.52
2	2006141 Armatura OB37	kg	35.00				0.00
3	2100969 Beton de ciment C16/20	mc	15.32				38.46
4	20017410 Capac PVC stalp	buc	21.00				4.20
5	6309903 Confectie metalice sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	kg	0.46				0.00
6	5886899 Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 OL 34 s 2111	kg	0.15				0.00
7	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0.60				0.00
8	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	28.65				0.00
9	2904406 Dulap răsinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.02				0.01
10	2900888 Lemn rot cons rur coj fag I min 1m D sub min18cm s4342	mc	0.01				0.01
11	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.02				0.01
12	2000535 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	kg	156.00				0.16
13	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	1.56				0.02
14	20017409 Panouri de gard bordurat zincat cu dimensiunile de 1,500 m x 2,00 m	buc	20.00				4.00
15	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	7.20				0.00
16	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0.12				0.00
17	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	1.91				0.00
18	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.01				0.01
19	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.72				0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
20	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	1.91				0.00
21	20017408 Stalpi metalici zincati cu dimensiunea 60x40, H=2.00 m	buc	21.00				4.20
22	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	7.20				0.00
23	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	2.88				0.00
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				52.61
	TOTAL		euro				

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte Gradinita cu program normal nr. 1 din localitatea Sabolciu, comuna SACADAT Proiect: _____ nr: ____
Beneficiar: Primaria SACADAT Plansa: _____ nr: ____
Proiectant: _____ Faza: _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

08/07/2026

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	3.80			
2	10731 Dulgher constructii	80.18			
3	11111 Fierar beton	12.61			
4	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
5	19931 Muncitor deservire constructii montaj	31.83			
6	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	16.43			
7	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	4.42			
8	19621 Sapator	8.45			
	Total ore manopera:	157.71			
	Valoare directa lei				
	Recapitulatie lei				
	TOTAL lei				
	TOTAL euro				

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte Gradinita cu program normal nr. 1 din localitatea Sabolciu, comuna SACADAT **Proiect:** _____ **nr:** ____
Beneficiar: Primaria SACADAT **Plansa:** _____ **nr:** ____
Proiectant: _____ **Faza:** _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

08/07/2026

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	0.88		
2	7665 Conducta pentru turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	26.90		
3	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	0.48		
4	7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	0.61		
5	4202 Masina autom taiat si indrept.otel-bet.,act.el.,d=40mm;15kw	0.25		
6	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	0.99		
7	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	0.32		
8	6609 Trolu electric 3,1-5tf	1.15		
9	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	1.82		
Total ore utilaje:		33.41		
Valoare directa		lei		
Recapitulatie		lei		
TOTAL		lei		
TOTAL		euro		

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte Gradinita cu program normal nr. 1 din localitatea Sabolciu, comuna SACADAT **Proiect:** _____ **nr:** ____
Beneficiar: Primaria SACADAT **Plansa:** _____ **nr:** ____
Proiectant: _____ **Faza:** _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

08/07/2026

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	36.48	15.00	0.30		
2	TRA02A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	12.63	20.00	0.40		
3	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	23.04	15.00	0.30		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte Gradinita cu program normal nr. 1 din localitatea Sabolciu, comuna SACADAT Proiect: _____ nr: ____
Beneficiar: Primaria SACADAT Plansa: _____ nr: ____
Proiectant: _____ Faza: _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Imprejmuire curte Gradinita cu program normal nr. 1 din localitatea Sabolciu, comuna SACADAT

08/07/2026

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de prefezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			

DEVIZUL GENERAL: Imprejmuire curte Gradinita cu program normal nr. 1 din localitatea Sabolciu, comuna SACADAT

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare			
	TOTAL CAPITOL 3			
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOL 6			
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 4.6% A + 3.3%(B+B*4.6%)			
	TOTAL CAPITOL 7			
TOTAL GENERAL				
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

DEVIZUL GENERAL: Imprejmuire curte Gradinita cu program normal nr. 1 din localitatea Sabolciu, comuna SACADAT**1****2****3****4****5**

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte Gradinita cu program normal nr. 1 din localitatea Sabolciu, comuna SACADAT **Proiect:** _____ **nr:** ____
Beneficiar: Primaria SACADAT **Plansa:** _____ **nr:** ____
Proiectant: _____ **Faza:** _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

ANEXA Nr. 8

DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI

08/07/2026

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	[P5/2026.1] Amenajari exterioare			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte Gradinita cu program normal nr. 1 din localitatea Sabolciu, comuna SACADAT **Proiect:** _____ **nr:** ____
Beneficiar: Primaria SACADAT **Plansa:** _____ **nr:** ____
Proiectant: _____ **Faza:** _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

08/07/2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[P5/2026.1] Amenajari exterioare		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Imprejmuire curte Gradinita cu program normal nr. 1 din localitatea Sabolciu, comuna SACADAT**1****2****3****4**

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte Gradinita cu program normal nr. 1 din localitatea Sabolciu, comuna SACADAT Proiect: _____ nr: ____
Beneficiar: Primaria SACADAT Plansa: _____ nr: ____
Proiectant: _____ Faza: _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

08/07/2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[P5/2026.1] Amenajari exterioare	
4.1.1.1	[P5/2026.1.1] Gard imprejmuire curte	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,