

OBIECTIV: Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala
Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna
Sacadat

Beneficiar: Primaria SACADAT

Proiectant: _____

Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

- lei - **C4cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 26.06.2026

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4			
OBIECTUL: Amenajari exterioare										
STADIUL FIZIC: Gard imprejmuire										
1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0,32						
2	TSA04C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	mc	3,00						
3	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,32						
4	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	57,60						
5	CA06B1	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 m si distante intre 15 - 45 m, inclusiv	mc	35,64						
5.L	2100969	Beton de ciment C16/20	mc	35,93						
6	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	86,40						
7	CC01B4%	Fasonarea barelor din otel beton pc in ateliere centralizate, avand d= 12,14,16 mm	kg	855,00						
8	2006141	Armatura OB37	kg	152,00						
9	2000535	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	kg	703,00						
10	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	855,00						
11	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	103,80						

						Pag 3		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4			
OBIECTUL: Amenajari exterioare								
STADIUL FIZIC: Trotuare curte interioara								
2	TSA04C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	mc	3,65				
3	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,39				
4	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	70,20				
5	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150 -200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din :...pamant necoeziv	100 mc	39,00				
6	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	36,00				
7	IzF128+	Montarea prin asternere libera a unui strat de separatie, folie de polietilena	mp	180,00				
8	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	180,00				
9	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	36,00				
10	CA06B1	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 m si distante intre 15 - 45 m, inclusiv	mc	20,00				
10.L	2100969	Beton de ciment C16/20	mc	20,16				
11	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	48,00				
12	RPCE34A1	Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D.	m	120,00				
13	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	76,50				
14	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	50,81				
15	TRI1AA08F1	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	50,81				
16	TRB05B24	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 40m	tona	10,20				
procent		material	manopera	utilaj	transport	total		
Cheltuieli directe:								

OBIECTIV: Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna Sacadat
Beneficiar: Primaria SACADAT
Proiectant: _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

Proiect: _____ **nr:** ____
Plansa: _____ **nr:** ____
Faza: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

26.06.2026

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3,60			DataConstruct	3,60
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	4,69			DataConstruct	4,69
3	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	2,00			DataConstruct	2,00
4	2006141 Armatura OB37	kg	152,00			Pret_Meu	0,02
5	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	45,00			DataConstruct	76,50
6	2100969 Beton de ciment C16/20	mc	47,32			DataConstruct	118,76
7	2100969 Beton de ciment C16/20	mc	20,16			DataConstruct	50,60
8	2600218 Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754	kg	60,00			DataConstruct	0,06
9	2600218 Bitum pentru drumuri tip D 120/180 stas 754	kg	60,00			DataConstruct	0,06
10	20017410 Capac PVC stalp	buc	86,00			DataConstruct	17,20
11	6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54	kg	13,20			DataConstruct	0,01
12	6200975 Combustibil lichid usor tip 1, stas 54	kg	13,20			DataConstruct	0,01
13	6309903 Confectie metalice sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	kg	1,41			DataConstruct	0,00
14	6309903 Confectie metalice sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	kg	0,60			DataConstruct	0,00
15	5886899 Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 OL 34 s 2111	kg	0,47			DataConstruct	0,00
16	5886899 Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 OL 34 s 2111	kg	0,20			DataConstruct	0,00
17	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	2,60			Pret Excel	0,00
18	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,90			Pret Excel	0,00
19	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	128,25			DataConstruct	0,00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
45	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	1,08			DataConstruct	0,00
46	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	8,55			DataConstruct	0,01
47	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	2,70			DataConstruct	0,00
48	20017408 Stalpi metalici zincati cu dimensiunea 60x40, H=2.00 m	buc	86,00			DataConstruct	17,20
49	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	31,14			DataConstruct	0,00
50	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	10,80			DataConstruct	0,00
51	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	12,46			DataConstruct	0,01
52	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	4,32			DataConstruct	0,00
	Valoare directa	lei					
	Recapitulatie	lei					
	TOTAL	lei					309,55
	TOTAL	euro					

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala **Proiect:** _____ **nr:** ____
 Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna **Plansa:** _____ **nr:** ____
 Sacadat **Faza:** _____
Beneficiar: Primaria SACADAT
Proiectant: _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

26.06.2026

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	16,74			
2	10731 Dulgher constructii	404,78			
3	11141 Fierar beton	78,68			
4	21400 Lacatus constructii metalice	15,36			
5	12621 Mozaicar	14,40			
6	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	6,08			
7	49931 Muncitor deservire	0,97			
8	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
9	19931 Muncitor deservire constructii montaj	121,01			
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	417,83			
11	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	79,47			
12	320552 Muncitor necalificat	7,20			
13	12821 Pavator	38,88			
14	19621 Sapator	17,56			
15	13300 Zugrav vopsitor	2,88			
	Total ore manopera:	1.221,84			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala
 Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna
 Sacadat
Beneficiar: Primaria SACADAT
Proiectant: _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

26.06.2026

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	3,88		
2	7665 Conducta pentru turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	118,48		
3	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	2,66		
4	7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	3,38		
5	4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf	405,21		
6	4202 Masina autom taiat si indrept.otel-bet.,act.el.,d=40mm;15kw	1,11		
7	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	4,45		
8	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	1,80		
9	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	1,45		
10	6609 Trolu electric 3,1-5tf	5,13		
11	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	8,03		
Total ore utilaje:		555,59		
Valoare directa		lei		
Recapitulatie		lei		
TOTAL		lei		
TOTAL		euro		

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna Sacadat
Beneficiar: Primaria SACADAT
Proiectant: _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

26.06.2026

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	161,52	15,00	0,30		
2	TRA02A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	227,07	20,00	0,40		
3	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	76,50	20,00	0,40		
4	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	127,80	15,00	0,30		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna Sacadat
Beneficiar: Primaria SACADAT
Proiectant: _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

Proiect: _____ **nr:** ____
Plansa: _____ **nr:** ____
Faza: _____

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna Sacadat

26.06.2026

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor			
	TOTAL CAPITOL 1			
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2			
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii			
3.1.1	Studii de teren			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3	Alte studii specifice			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii			
3.3	Expertizare tehnica			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Tema de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie			
3.7	Consultanta			
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii			
3.7.2	Auditul financiar			
3.8	Asistenta tehnica			
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului			
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor			

DEVIZUL GENERAL: Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna Sacadat

1	2	3	4	5
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii			
3.8.2	Dirigentie de santier			
3.8.3	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare			
	TOTAL CAPITOL 3			
CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL CAPITOL 4			
CAPITOL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier			
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului			
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare			
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii			
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii			
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC			
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare			
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute			
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate			
	TOTAL CAPITOL 5			
CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice si teste			
	TOTAL CAPITOL 6			
CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 4.6% A + 3.3%(B+B*4.6%)			
	TOTAL CAPITOL 7			
TOTAL GENERAL				
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)				

DEVIZUL GENERAL: Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna Sacadat**1****2****3****4****5**

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala
 Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna
 Sacadat
Beneficiar: Primaria SACADAT
Proiectant: _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

Proiect: _____ **nr:** ____
Plansa: _____ **nr:** ____
Faza: _____

ANEXA Nr. 8

DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI

26.06.2026

Conform H.G. nr. 1116 din 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	[P4/2026.1] Amenajari exterioare			
	TOTAL I - subcap. 4.1			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
	TOTAL II - subcap. 4.2			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6			
Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala
 Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna
 Sacadat
Beneficiar: Primaria SACADAT
Proiectant: _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

Proiect: _____ **nr:** ____
Plansa: _____ **nr:** ____
Faza: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

26.06.2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[P4/2026.1] Amenajari exterioare		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

			Pag 2
CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna Sacadat			
1	2	3	4
1 euro = lei , curs la data de			
Executant,			
Director General,			
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0749 050.404			

OBIECTIV: Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala
 Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna
 Sacadat
Beneficiar: Primaria SACADAT
Proiectant: _____
Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

Proiect: _____ **nr:** ____
Plansa: _____ **nr:** ____
Faza: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

26.06.2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[P4/2026.1] Amenajari exterioare	
4.1.1.1	[P4/2026.1.1] Gard imprejmuire	
4.1.1.2	[P4/2026.1.2] Trotuare curte interioara	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Imprejmuire curte si refacere alei la Scoala
Primara nr.1 din localitatea Sabolciu, comuna
Sacadat

Beneficiar: Primaria SACADAT

Proiectant: _____

Executant: S.C. Izamirconstruct S.R.L.

Proiect: _____ **nr:** _____

Plansa: _____ **nr:** _____

Faza: _____

- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 26.06.2026

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Amenajari exterioare								
STADIUL FIZIC: Gard imprejmuire								
1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0,32				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
2	TSA04C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	mc	3,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
3	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,32				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
4	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	57,60				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
5	CA06B1	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 m si distante intre 15 - 45 m, inclusiv	mc	35,64				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
5.L	2100969	Beton de ciment C16/20	mc	35,93				
6	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	86,40				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
7	CC01B4%	Fasonarea barelor din otel beton pc in ateliere centralizate, avand d= 12,14,16 mm	kg	855,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajari exterioare					
STADIUL FIZIC: Gard imprejmuire					
8	2006141	Armatura OB37	kg	152,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	2000535	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 12mm	kg	703,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	855,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	103,80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	CA06B1	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 m si distante intre 15 - 45 m, inclusiv	mc	11,30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	2100969	Beton de ciment C16/20	mc	11,39	
13	TRA06A15	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	27,12	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	CO07B1[- 100% mat]	asim - Imprejmuire cu panouri din gard, fixate pe stalpi metalici cu inaltime de 3.5 m	m	180,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	20017408	Stalpi metalici zincati cu dimensiunea 60x40, H=2.00 m	buc	86,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	20017409	Panouri de gard bordurat zincat cu dimensiunile de 1,500 m x 2,00 m	buc	85,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	20017410	Capac PVC stalp	buc	86,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Amenajari exterioare					
STADIUL FIZIC: Trotuare curte interioara					
1	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0,39	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	TSA04C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	mc	3,65	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	0,39	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	70,20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
5	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150 -200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din ...pamant necoeziv	100 mc	39,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	36,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
7	IzF128+	Montarea prin asternere libera a unui strat de separatie, folie de polietilena	mp	180,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	180,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	36,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	CA06B1	Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii continue si izolate la adancimea de pompare pana la 10 m si distante intre 15 - 45 m, inclusiv	mc	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

