

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„Execuție parări și rigole str. Eroilor”

Eșalonarea investiției:

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (lei fără TVA)	Valoare (lei cu TVA)
1	TOTAL GENERAL	504.377,00	601.554,50
2	Din care C+M	457.000,00	552.970,00

Lucrările constau în amenajarea a cca 48-50 locuri de parcare, astfel:

- Săpătură de pământ 45 cm pe o suprafață de cca 600 mp
- Strat de piatră spartă de 35 cm
- Compactare suprafață construită
- Montare bordure 15x25x50 cm=130 ml
- Strat de BAD 22,4 de 6 cm grosime
- Strat de uzură BA 16 de 4 cm grosime
- Marcaje și indicatoare rutiere
- Execuție rigolă carosabilă cu plăcuțe din beton dublu armat-120 ml
- Execuție rigolă deschisă trapezoidală și betonare acostament-220 ml
- Execuție podețe pentru acces locuitori la blocurile situate pe strada Tudor Arghezi.

Serviciu ADPPAP,
Corici Sorin