Anexa 2.2 c
la normele metodologice

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiţii

Denumirea obiectivului de investiţii: „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Poiana Marului, judetul Brasov”	
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT)	**D.A.L.I.**
Beneficiar (UAT)	**COMUNA POIANA MARULUI**
Amplasament:	**Poiana Marului județul Brasov**
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA)	**14.202.292,62**
din care C+M (lei inclusiv TVA)	**12.775.659,90**
Curs BNR lei/euro din data 22.09.2021	**4,9559**
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)	**6.000.000,00**
Valoare finanțată de UAT COMUNA POIANA MARULUI (lei inclusiv TVA)	**8.202.292,62**

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ŞI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiţii de la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 183/2022	**U.M.**	**Cantitate**	**Valoare (lei inclusiv TVA)**
Lungime drum - terasamente	m.	2511	793.605,52
Lungime drum - strat fundație	m.	2511	491.292,79
Lungime drum - strat de bază	m.	2511	329.922,96
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră	m.	2511	2.567.282,33
Lățime parte carosabilă	m.	4,75	-
Șanțuri/rigole de acostament	m.	1551	191.113,42
Trotuare	m.	-	
Lucrări de consolidare-zid de sprijin	m.	1171	2.603.253,23
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m.	0	0,00
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m.	0	0,00
Alte capacități : drumuri laterale	buc.	12	120.044,83
Alte capacități : Podet tub 300 mm,L= 7,20 m	buc.	2	28.193,76
Alte capacități : Podet tub 800 mm,L= 7,50 m	buc.	3	43.731,18
Alte capacități : Ridicari la cota	buc.	210	508.175,15
Alte capacități : Siguranta circulatiei	m/ buc.	7533/20	291.231,94
Alte capacități : Iluminat public	buc.	1	4.235.000,00
Alte capacități : Borduri	m.	1035	143.955,02
Alte capacități : Platforma Parcare	buc.	1	392.557,77
Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr.1321/2021 (euro fără TVA)		1	330.000,00
Verificare încadare în standard de cost			
Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)		2,5110	*324.387,93*

Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,
Nume Prenume, Alexandru Cătălin PERSOIU
Semnătura …….