

Proiectant

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Manolesti Deal, Nr. 29, municipiul Botosani, judetul Botosani

J2010000283077, RO 27399915

Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 128.05.2026

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții:

Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
crt.		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
2	Cheltuieli cu utilitatile	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	4,000.00	840.00	4,840.00
	3.1.1. Studii de teren	4,000.00	840.00	4,840.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	800.00	168.00	968.00
3.3	Expertizare tehnica	4,000.00	840.00	4,840.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul de siguranta rutiera	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare:	44,700.00	9,387.00	54,087.00
	3.5.1. Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	12,000.00	2,520.00	14,520.00
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor	1,200.00	252.00	1,452.00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5,500.00	1,155.00	6,655.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	26,000.00	5,460.00	31,460.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	35,000.00	7,350.00	42,350.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	30,000.00	6,300.00	36,300.00
	3.7.2. Auditul financiar	5,000.00	1,050.00	6,050.00
3.8	Asistenta tehnica	17,500.00	3,675.00	21,175.00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	1,000.00	210.00	1,210.00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	800.00	168.00	968.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200.00	42.00	242.00
	3.8.2. Dirigentie de santier	11,500.00	2,415.00	13,915.00
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	5,000.00	1,050.00	6,050.00
TOTAL CAPITOL 3		106,000.00	22,260.00	128,260.00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investita de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2,700,000.00	567,000.00	3,267,000.00
	Obiectul nr. 1 - Lucrari modernizare drum DC 55A de la km 15+700 la km 18+000	2,700,000.00	567,000.00	3,267,000.00
4.2	Montaj utilaje tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
	Obiectul nr. 1 - Lucrari modernizare drum DC 55A de la km 15+700 la km 18+000	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
	Obiectul nr. 1 - Lucrari modernizare drum DC 55A de la km 15+700 la km 18+000	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje. Echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
	Obiectul nr. 1 - Lucrari modernizare drum DC 55A de la km 15+700 la km 18+000	0.00	0.00	0.00

4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
	Obiectul nr. 1 - Lucrari modernizare drum DC 55A de la km 15+700 la km 18+000	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		2,700,000.00	567,000.00	3,267,000.00
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	30,700.00	0.00	30,700.00
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	13,500.00	0.00	13,500.00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	2,700.00	0.00	2,700.00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	13,500.00	0.00	13,500.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	1,000.00	0.00	1,000.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute 10% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4)	138,310.00	29,045.10	167,355.10
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	1,000.00	210.00	1,210.00
TOTAL CAPITOL 5		170,010.00	29,255.10	199,265.10
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului pentru exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		2,976,010.00	618,515.10	3,594,525.10
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		2,700,000.00	567,000.00	3,267,000.00

Cursul Infor Euro din luna Iulie 2026

1 euro = 5.2439 lei

Data: 30.07.2026

BENEFICIAR/INVESTITOR : UAT Comuna Vorona

Intocmit : Ing. Micliuc Florentin



Președinte de sedință
consilier



Contrasemnare
Secretar general
Laurentiu-dorian Anicai

OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L



F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	2.700.000,00	2.700.000,00
4.1	Constructii si instalatii	2.700.000,00	2.700.000,00
4.1.1	[0091.1] Lucrari drum	2.700.000,00	2.700.000,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		2.700.000,00	2.700.000,00
TVA 21 %		567.000,00	567.000,00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		3.267.000,00	3.267.000,00

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

1

2

3

4

Nota : Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

OBIECTUL: Lucrari drum

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Lucrari drum

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	2.700.000,00
4.1.1	[0091.1.1] Terasamente	158.029,90
4.1.2	[0091.1.2] Infrastructura	1.047.804,20
4.1.3	[0091.1.3] Suprastructura	1.249.968,05
4.1.4	[0091.1.4] Acostamente	45.907,68
4.1.5	[0091.1.5] Santuri de pamant	9.736,25
4.1.6	[0091.1.6] Drumuri laterale	75.353,89
4.1.7	[0091.1.7] Semnalizare rutiera	20.700,39
4.1.8	[0091.1.8] Podete DN 600	92.499,65
	TOTAL I	2.700.000,00
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		2.700.000,00
TVA 21%:		567.000,00
TOTAL VALOARE:		3.267.000,00

Nota : Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerințelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

OBIECTUL: Lucrari drum

STADIUL FIZIC: Terasamente

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Platforma drum					
1.1	DG05A1	Decaparea de imbracaminti	mp	6.000,00	3,91	23.436,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,41	2.436,00
				utilaj:	3,50	21.000,00
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	864,00	1,13	976,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	1,13	976,32
1.3	TSC03B01>	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor, pe senile de 81-180 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in teren de categoria 3	100 mc	50,00	286,44	14.322,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	286,44	14.322,00
				transport:	0,00	0,00
1.4	TSC35A31	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 2.6-3.9 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20	100 mc	50,00	161,28	8.064,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	161,28	8.064,00
				transport:	0,00	0,00
1.5	TSC02A01>	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,12-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala, descarcare in deposit, teren categoria 2	100 mc	51,00	522,41	26.642,91
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	522,41	26.642,91
				transport:	0,00	0,00
1.6	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	18.180,00	1,13	20.547,09
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	3,69
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	1,13	20.543,40
1.7	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	210,00	8,82	1.852,20
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	8,82	1.852,20
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu....pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	21,00	523,50	10.993,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	43,50	913,50
				utilaj:	480,00	10.080,00
				transport:	0,00	0,00
1.9	TSD07A02>	Udarea mecanica a straturilor de pamant cu autocisterna de 58 tone, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	mc	210,00	12,72	2.670,85
				material:	2,22	465,85
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	10,50	2.205,00
				transport:	0,00	0,00
1.10	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna, beton.etc) pe dist. de 5	tona	210,00	2,80	588,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	2,80	588,00
2	Aducere la cota placi camine					
2.1	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	12,00	155,87	1.870,43
				material:	0,00	0,00
				manopera:	85,87	1.030,43
				utilaj:	70,00	840,00
				transport:	0,00	0,00
2.2	TRB05A11	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 10m	tona	28,80	20,30	584,64
				material:	0,00	0,00
				manopera:	20,30	584,64
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.- 3 km	tona	28,80	1,13	32,55
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	1,13	32,54
2.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	12,00	77,51	930,17
				material:	0,71	8,52
				manopera:	64,55	774,65
				utilaj:	12,25	147,00
				transport:	0,00	0,00
2.4.L	2100971	Beton de ciment C 20/25	mc	10,73	390,00	4.185,91
2.5	RpAcF09B %	Ridicarea sau coborarea la cota a placilor carosabile	buc	60,00	84,25	5.054,70
				material:	0,00	0,00
				manopera:	84,25	5.054,70
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.5.L	20017644	Mortar de ciment marca M-100	mc	1,60	300,00	479,16
2.6	20011208	Element aducere la cota camine	buc	53,24	150,00	7.985,94
				material:	150,00	7.985,94
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.7	20904	Buldoexcavator	ora	42,00	220,00	9.240,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	220,00	9.240,00
				transport:	0,00	0,00
2.8	ACD01L1	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil IV	buc	10,00	84,95	849,51
				material:	40,29	402,91
				manopera:	44,66	446,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

Unde va fi cazul se va schimba placa si capacul

2.8.L	4203765	Capac carosabil D 400	buc	8,87	500,00	4.436,63
2.8.L	6420771	Placa beton carosabil 1,2 x 1,2 x 0,2	buc	8,87	600,00	5.323,96
2.9	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	32,64	13,89	453,37
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,89	453,37
2.10	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	10,00	13,50	135,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,50	135,00

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	23.288,87	11.244,39	94.393,11	22.728,63	151.655,00

Recapitulatia: Recap 3 cu 1: CAM 2,25**Alte cheltuieli directe:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00
Total inclusiv Cheltuieli directe:		23.288,87	11.497,39	94.393,11	22.728,63	151.908,00
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	698,67	344,92	2.831,79	681,86	4.557,24
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		23.987,54	11.842,31	97.224,90	23.410,49	156.465,24
Profit	1,0000 %	239,88	118,42	972,25	234,10	1.564,65
Total inclusiv Beneficiu:		24.227,41	11.960,73	98.197,15	23.644,60	158.029,90
TOTAL GENERAL (fara TVA):						158.029,90
TVA:	21,00%					33.186,28
TOTAL GENERAL:						191.216,18

Nota : Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

OBIECTUL: Lucrari drum

STADIUL FIZIC: Infrastructura

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	3.884,70	87,06	338.214,95
				material:	64,50	250.545,04
				manopera:	2,23	8.674,54
				utilaj:	20,34	78.995,37
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	8.657,83	11,25	97.400,59
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,25	97.400,59
3	TRA05A03	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 3	tona	901,25	2,80	2.523,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	2,80	2.523,50
4	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	2.157,40	219,47	473.492,71
				material:	195,71	422.222,10
				manopera:	4,06	8.759,04
				utilaj:	19,71	42.511,57
				transport:	0,00	0,00
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	8.327,05	11,25	93.679,31
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,25	93.679,31
6	TRA05A03	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 3	tona	539,35	2,80	1.510,18
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	2,80	1.510,18
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		672.767,14	17.433,58	121.506,94	195.113,58	1.006.821,24

STADIUL FIZIC: Infrastructura

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recap 3 cu 1: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	392,26	0,00	0,00	392,26
Total inclusiv Cheltuieli directe:		672.767,14	17.825,83	121.506,94	195.113,58	1.007.213,50
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	20.183,01	534,78	3.645,21	5.853,41	30.216,40
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		692.950,16	18.360,61	125.152,15	200.966,99	1.037.429,90
Profit	1,0000 %	6.929,50	183,61	1.251,52	2.009,67	10.374,30
Total inclusiv Beneficiu:		699.879,66	18.544,22	126.403,67	202.976,66	1.047.804,20
TOTAL GENERAL (fara TVA):						1.047.804,20
TVA:	21,00%					220.038,88
TOTAL GENERAL:						1.267.843,08

Nota : Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

OBIECTUL: Lucrari drum

STADIUL FIZIC: Suprastructura

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	27.600,00	0,07	1.922,48
				material:	0,01	183,68
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,06	1.738,80
				transport:	0,00	0,00
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	276,00	142,37	39.293,38
				material:	121,22	33.456,70
				manopera:	5,90	1.627,54
				utilaj:	15,25	4.209,15
				transport:	0,00	0,00
3	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 30	tona	12,56	60,00	753,60
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	60,00	753,60
4	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	2.141,76	30,50	65.321,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	8,32	17.825,87
				utilaj:	22,18	47.495,67
				transport:	0,00	0,00
4.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC 22,4	tona	1.906,14	315,00	600.434,76
5	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	2.148,19	11,25	24.167,14
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,25	24.167,14
6	DB16H1+	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	13.800,00	3,73	51.429,84
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1,06	14.567,28
				utilaj:	2,67	36.862,56
				transport:	0,00	0,00
6.L	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16	tona	1.151,04	350,00	402.864,05
7	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	1.297,20	11,25	14.593,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,25	14.593,50

STADIUL FIZIC: Suprastructura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	1.036.939,18	34.020,69	90.306,18	39.514,24	1.200.780,29
Recapitulatia:	Recap 3 cu 1: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	765,47	0,00	765,47
Total inclusiv Cheltuieli directe:	1.036.939,18	34.786,15	90.306,18	39.514,24	1.201.545,75
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	31.108,18	1.043,58	2.709,19	1.185,43
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	1.068.047,36	35.829,74	93.015,37	40.699,66	1.237.592,13
Profit	1,0000 %	10.680,47	358,30	930,15	407,00
Total inclusiv Beneficiu:	1.078.727,83	36.188,03	93.945,52	41.106,66	1.249.968,05
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1.249.968,05
TVA:	21,00%				262.493,29
TOTAL GENERAL:					1.512.461,34

Nota : Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

OBIECTUL: Lucrari drum

STADIUL FIZIC: Acostamente

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	345,00	101,66	35.072,13	
				material:	64,50	22.250,89	
				manopera:	23,55	8.124,06	
				utilaj:	13,62	4.697,18	
				transport:	0,00	0,00	
2	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	768,91	11,25	8.650,24	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	11,25	8.650,24	
3	TRA05A03	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 3	tona	80,04	2,80	224,11	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	2,80	224,11	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		22.250,89	8.124,06	4.697,18	8.874,35	43.946,48	
Recapitulatia:		Recap 3 cu 1: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	182,79	0,00	182,79	
Total inclusiv Cheltuieli directe:			22.250,89	8.306,85	4.697,18	8.874,35	44.129,27
Cheltuieli indirecte		3,0000 %	667,53	249,21	140,92	266,23	1.323,88
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			22.918,42	8.556,06	4.838,09	9.140,58	45.453,15
Profit		1,0000 %	229,18	85,56	48,38	91,41	454,53
Total inclusiv Beneficiu:			23.147,60	8.641,62	4.886,47	9.231,99	45.907,68
TOTAL GENERAL (fara TVA):							45.907,68
TVA:		21,00%					9.640,61
TOTAL GENERAL:							55.548,29

STADIUL FIZIC: Acostamente

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Nota : Oferantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

OBIECTUL: Lucrari drum

STADIUL FIZIC: Santuri de pamant

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA14B#	Curatirea si reprofilare manuala a santurilor si rigolelor de noroi, pamant si iarba	m	4.600,00	0,34	1.556,33
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,34	1.556,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TSC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pana la 175 CP,inclusiv imprastierea pamantului la 10 m,in :...teren catg. 1	100 mc	6,90	389,20	2.685,48
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	389,20	2.685,48
				transport:	0,00	0,00
3	TSC35A1	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 m	100 mc	6,90	533,12	3.678,53
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	533,12	3.678,53
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.- 3 km	tona	1.242,00	1,13	1.403,71
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	1,13	1.403,46
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	1.556,59	6.364,01	1.403,46	9.324,05
Recapitulatia:		Recap 3 cu 1: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	35,02	0,00	0,00	35,02
Total inclusiv Cheltuieli directe:		0,00	1.591,61	6.364,01	1.403,46	9.359,08
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	0,00	47,75	190,92	42,10	280,77
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		0,00	1.639,36	6.554,93	1.445,56	9.639,85
Profit	1,0000 %	0,00	16,39	65,55	14,46	96,40
Total inclusiv Beneficiu:		0,00	1.655,75	6.620,48	1.460,02	9.736,25
TOTAL GENERAL (fara TVA):						9.736,25
TVA:	21,00%					2.044,61
TOTAL GENERAL:						11.780,86

STADIUL FIZIC: Santuri de pamant

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Nota : Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerințelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

OBIECTUL: Lucrari drum

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCA08A%	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu cupa de 0,2 -0,4 mc	mc	193,20	11,24	2.170,87
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,26	823,61
				utilaj:	6,97	1.347,26
				transport:	0,00	0,00
2	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	347,76	1,13	393,04
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,07
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	1,13	392,97
3	DA06A1+	Strat de agregate naturale cilindrata (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	138,00	93,09	12.846,47
				material:	64,50	8.900,36
				manopera:	12,18	1.680,84
				utilaj:	16,42	2.265,27
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	307,57	11,25	3.460,13
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,25	3.460,13
5	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	55,20	215,21	11.879,33
				material:	182,90	10.096,09
				manopera:	16,24	896,45
				utilaj:	16,07	886,79
				transport:	0,00	0,00
6	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	113,44	11,25	1.276,16
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,25	1.276,16
7	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	460,00	0,07	32,04
				material:	0,01	3,06
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,06	28,98
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	4,60	142,37	654,89
				material:	121,22	557,61
				manopera:	5,90	27,13
				utilaj:	15,25	70,15
				transport:	0,00	0,00
9	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 30	tona	0,14	60,00	8,28
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	60,00	8,28
10	DB13A1+	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere manuala	tona	71,39	33,64	2.401,77
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,08	1.362,30
				utilaj:	14,56	1.039,47
				transport:	0,00	0,00
10.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC 22,4	tona	63,54	315,00	20.014,49
11	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	71,61	11,25	805,62
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,25	805,62
12	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	460,00	0,07	32,04
				material:	0,01	3,06
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,06	28,98
				transport:	0,00	0,00
13	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	4,60	142,37	654,89
				material:	121,22	557,61
				manopera:	5,90	27,13
				utilaj:	15,25	70,15
				transport:	0,00	0,00
14	TRA05A30	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 30	tona	0,22	60,00	13,11
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	60,00	13,11
15	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm + 1,0 cm egalizare cu asternere mecanica	mp	460,00	3,80	1.747,62
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1,97	905,79
				utilaj:	1,83	841,83
				transport:	0,00	0,00
15.L	20018326	Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	38,37	350,00	13.428,80
16	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	43,24	11,25	486,45
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,25	486,45
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		53.561,09	5.723,31	6.578,88	6.442,72	72.306,00

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recap 3 cu 1: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	128,77	0,00	0,00	128,77
Total inclusiv Cheltuieli directe:		53.561,09	5.852,08	6.578,88	6.442,72	72.434,77
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	1.606,83	175,56	197,37	193,28	2.173,04
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		55.167,92	6.027,65	6.776,25	6.636,00	74.607,81
Profit	1,0000 %	551,68	60,28	67,76	66,36	746,08
Total inclusiv Beneficiu:		55.719,60	6.087,92	6.844,01	6.702,36	75.353,89
TOTAL GENERAL (fara TVA):						75.353,89
TVA:	21,00%					15.824,32
TOTAL GENERAL:						91.178,21

Nota : Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

OBIECTUL: Lucrari drum

STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Marcaje rutiere					
1.1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbule de sticla;	km	6,90	1.977,99	13.648,15
				material:	1.870,00	12.902,98
				manopera:	67,40	465,03
				utilaj:	40,60	280,14
				transport:	0,00	0,00
2	Indicatoare rutiere					
2.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	12,00	22,11	265,28
				material:	0,00	0,00
				manopera:	22,11	265,28
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.1.L	2100945	Beton de ciment C 8/10	mc	1,06	360,00	383,33
2.1.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	10,65	120,00	1.277,75
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	2,88	13,89	40,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,89	40,00
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	12,00	12,06	144,66
				material:	3,12	37,48
				manopera:	8,93	107,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3.L	7101619	Indicator circulatie	buc	10,65	150,00	1.597,19
2.4	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	0,10	13,50	1,35
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,50	1,35
3	Semnalizare pe timpul executiei					
3.1	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	2,00	429,03	858,05
				material:	354,93	709,86
				manopera:	74,10	148,19
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Semnalizare rutiera

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
3.2	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	80,00	20,30	1.624,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	20,30	1.624,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		16.908,58	2.609,69	280,14	41,35	19.839,76	
Recapitulatia:		Recap 3 cu 1: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	58,72	0,00	0,00	58,72
Total inclusiv Cheltuieli directe:		16.908,58	2.668,40	280,14	41,35	19.898,48	
Cheltuieli indirecte		3,0000 %	507,26	80,05	8,40	1,24	596,95
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		17.415,84	2.748,46	288,54	42,59	20.495,43	
Profit		1,0000 %	174,16	27,48	2,89	0,43	204,95
Total inclusiv Beneficiu:		17.590,00	2.775,94	291,43	43,02	20.700,39	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						20.700,39	
TVA:		21,00%				4.347,08	
TOTAL GENERAL:						25.047,47	

Nota : Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant:
SC VIA PROIT CONSULTING S.R.L.

OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

OBIECTUL: Lucrari drum

STADIUL FIZIC: Podete DN 600

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Podete DN 600					
1.1	RCSA08A%	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2-0.4 mc	mc	277,20	11,24	3.114,73
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,26	1.181,70
				utilaj:	6,97	1.933,03
				transport:	0,00	0,00
1.2	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	498,96	1,13	563,93
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	1,13	563,82
1.3	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	85,00	89,43	7.601,43
				material:	61,23	5.204,17
				manopera:	25,58	2.174,13
				utilaj:	2,63	223,13
				transport:	0,00	0,00
1.4	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	180,63	11,25	2.032,09
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,25	2.032,09
1.5	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	24,90	77,03	1.917,94
				material:	0,22	5,52
				manopera:	64,55	1.607,39
				utilaj:	12,25	305,03
				transport:	0,00	0,00
1.5.L	2100969	Beton de ciment C 16/20	mc	22,27	380,00	8.463,05
1.6	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	60,24	13,89	836,73
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,89	836,73
1.7	TSD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare c.f.,compactat cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	34,65	86,18	2.986,01
				material:	58,79	2.036,91
				manopera:	24,77	858,14
				utilaj:	2,63	90,96
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Podete DN 600

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	66,53	11,25	748,46
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	11,25	748,46
1.9	ACC04F1	Tub circular beton DN 600	m	82,50	57,65	4.756,29
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,92	653,15
				utilaj:	49,74	4.103,14
				transport:	0,00	0,00
1.9.L	2804565	Tub beton armat DN 600	m	73,20	400,00	29.281,78
1.10	TRA04A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.	tona	21,25	20,84	442,85
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	20,84	442,85
1.11	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp	157,00	3,68	577,22
				material:	2,66	417,93
				manopera:	1,01	159,29
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.12	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	324,80	28,69	9.317,40
				material:	9,36	3.040,84
				manopera:	19,32	6.276,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.13	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	32,48	13,50	438,48
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,50	438,48
1.14	PB12B1	Turnare beton armat b200 in bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete tubulare...cu pompa	mc	34,05	47,13	1.604,83
				material:	0,00	0,00
				manopera:	9,55	325,25
				utilaj:	37,58	1.279,58
				transport:	0,00	0,00
1.14.L	2100971	Beton de ciment C 30/37	mc	30,46	420,00	12.791,18
1.15	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	82,37	13,89	1.144,12
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	13,89	1.144,12
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		61.241,38	13.235,73	7.934,85	6.206,56	88.618,52

STADIUL FIZIC: Podete DN 600

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recap 3 cu 1: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	297,80	0,00	0,00	297,80
Total inclusiv Cheltuieli directe:		61.241,38	13.533,53	7.934,85	6.206,56	88.916,32
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	1.837,24	406,01	238,05	186,20	2.667,49
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		63.078,63	13.939,54	8.172,90	6.392,75	91.583,81
Profit	1,0000 %	630,79	139,40	81,73	63,93	915,84
Total inclusiv Beneficiu:		63.709,41	14.078,93	8.254,63	6.456,68	92.499,65
TOTAL GENERAL (fara TVA):						92.499,65
TVA:	21,00%					19.424,93
TOTAL GENERAL:						111.924,58

Nota : Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20041127 Apa industrială in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	186,34	2,50	465,85		
2	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1.487,88	2,50	3.719,71		
3	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	2,21	2,50	5,52		
4	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la rotoa	mc	4,70	8,00	37,62		
5	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	5.175,16	55,00	284.633,77		
6	2100945 Beton de ciment C 8/10	mc	1,06	360,00	383,33		
7	2100969 Beton de ciment C 16/20	mc	22,27	380,00	8.463,05		
8	2100971 Beton de ciment C 20/25	mc	10,73	390,00	4.185,91		
9	2100971 Beton de ciment C 30/37	mc	30,46	420,00	12.791,18		
10	4203765 Capac carosabil D 400	buc	8,87	500,00	4.436,63		
11	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	369,04	0,80	295,23		
12	7315789 Decofrol	kg	43,23	20,00	864,61		
13	6109418 Diluant marcaj	kg	15,12	15,00	226,84		
14	20011208 Element aducere la cota camine	buc	53,24	150,00	7.985,94		
15	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	11.514,48	3,00	34.543,45		
16	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,37	1.100,00	412,13		
17	7101619 Indicator circulatie	buc	10,65	150,00	1.597,19		
18	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,52	1.100,00	570,64		
19	7329912 Microbile sticla semnaliz.orizontal albe D = 02-05 mm.	kg	103,47	16,00	1.655,54		
20	20018326 Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	38,37	350,00	13.428,80		
21	20018326 Mixtura asfaltica BAPC16	tona	1.151,04	350,00	402.864,05		
22	20018325 Mixtura asfaltica tip BADPC 22,4	tona	1.969,68	315,00	620.449,25		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	20017644 Mortar de ciment marca M-100	mc	1,60	300,00	479,16		
24	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	530,30	55,00	29.166,69		
25	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	17,29	45,00	778,15		
26	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 0-63 mm.	mc	67,10	150,00	10.065,48		
27	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	195,26	150,00	29.289,07		
28	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	2.431,18	150,00	364.677,68		
29	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	42,59	0,09	3,83		
30	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	21,30	0,12	2,56		
31	6420771 Placa beton carosabil 1,2 x 1,2 x 0,2	buc	8,87	600,00	5.323,96		
32	5882142 Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,21	25,00	5,32		
33	5882489 Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,43	25,00	10,65		
34	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	20,46	7,00	143,24		
35	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,12	1.100,00	126,81		
36	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, l.200-300 mm	kg	12,10	12,00	145,25		
37	6301793 Stilp metalic confectionat industrial	buc	10,65	120,00	1 277,75		
38	5800376 Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	42,59	0,21	8,94		
39	5817446 Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	21,30	0,29	6,18		
40	2600361 Suspensie bitum falerizat-subif s 558	kg	139,31	3,00	417,93		
41	20046502 Trusa semnalizare lucrari pe timpul executiei	buc	1,77	400,00	709,86		
42	2804565 Tub beton armat DN 600	m	73,20	400,00	29.281,78		
43	6108804 Vopsea marcaj	kg	367,35	30,00	11.020,60		
	Valoare directa	lei			1.886.957,15		
	Recapitulatie	lei			76.044,37		
	TOTAL	lei			1.963.001,52		
	TOTAL	euro			385.741,81		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7

Nota : Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant,
SC VIA PRO-IT CONSULTING S.R.L.

OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	1.269,24	29,00	36.808,06	
2	10251 Betonist	35,43	29,00	1.027,37	
3	10631 Drenor canalist	174,30	29,00	5.054,70	
4	10741 Dulgher constructii	224,34	29,00	6.505,73	
5	10821 Dulgher poduri	1,85	29,00	53,59	
6	12021 Instalator alimentare cu apa	15,40	29,00	446,60	
7	12221 Izolator hidrofug	5,49	29,00	159,29	
8	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	122,82	29,00	3.561,65	
9	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,15	29,00	4,30	
10	19931 Muncitor deservire constructii montaj	15,08	29,00	437,20	
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	308,89	29,00	8.957,76	
12	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	6,96	29,00	201,78	
13	12821 Pavator	1.059,66	29,00	30.730,00	
	Total ore manopera:	3.239,59			
	Valoare directa lei			93.948,02	
	Recapitulatie lei			5.985,12	
	TOTAL lei			99.933,14	
	TOTAL euro			19.637,47	

Nota : Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L



C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	129,73	150,00	19.459,45
2	20000866 Autogreder pana la 180CP	9,66	200,00	1.932,00
3	3546 Autogreder pina la 175cp	216,64	200,00	43.328,38
4	4047 Autogudronator 3500-3600l	14,50	300,00	4.349,46
5	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	11,72	350,00	4.103,14
6	20904 Buldoexcavator	42,00	220,00	9.240,00
7	3554 Buldozer pe senile 81-180 CP	65,10	220,00	14.322,00
8	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	6,72	35,00	235,20
9	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	63,00	160,00	10.080,00
10	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	576,56	160,00	92.250,22
11	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	118,33	160,00	18.933,35
12	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	176,02	170,00	29.923,20
13	20000034 Freza WIRTGEN	84,00	250,00	21.000,00
14	7406 Incarcator frontal pe pneuri cupa pina la 2,6-3,9	50,40	160,00	8.064,00
15	7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	22,99	160,00	3.678,53
16	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	1,40	200,00	280,14
17	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	6,72	90,00	604,80
18	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	5,99	150,00	898,38
19	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	4,19	75,00	314,08
20	3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	2,19	380,00	833,27
21	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	118,33	400,00	47.333,37
22	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	12,92	35,00	452,03
23	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	12,75	35,00	446,31
	Total ore utilaje:	1.751,87		
	Valoare directa	lei		332.061,29
	Recapitulatie	lei		13.382,07
	TOTAL	lei		345.443,36
	TOTAL	euro		67.881,73

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0	1	2	3	4 = 2 x 3
---	---	---	---	-----------

Nota : Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

OBIECTIV: Modernizare drum comunal DC 55A de la km 15+700 la km 18+000 in localitatea Icuseni, comuna Vorona, judetul Botosani

Beneficiar: COMUNA VORONA

Proiectant: S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.	21,25	50,00	1,00	0,42	442,85
2	TRA05A30 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 30	12,92	30,00	0,60	2,00	774,99
3	TRA05A03 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 3	1.520,64	3,00	0,06	0,93	4.257,79
4	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 5	210,00	5,00	0,10	0,56	588,00
5	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	178,13	30,00	0,60	0,46	2.474,23
6	TRA02A20 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	10,00	20,00	0,40	0,68	135,00
7	TRA02A30 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	32,58	30,00	0,60	0,45	439,83
8	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	21.982,19	30,00	0,60	0,38	247.299,68
9	TRA01A03P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	21.161,52	3,00	0,06	0,38	23.912,52
Valoare directa			lei			280.324,89
Recapitulatie			lei			11.297,09
TOTAL			lei			291.621,98
TOTAL			euro			57.305,50

Nota : Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectării cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caiete de sarcini conform Indicativ P 91/1-2002.

Proiectant,
SC VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.