ANEXA nr. 1 la HCL .....

Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului

„Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul

Drobeta Turnu Severin" – faza SF

Documentația: studiu de fezabilitate
Faza de proiectare: studiu de fezabilitate
Proiectant: S.C. DAVIDE EL BRAVO S.R.L.
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Amplasament: Județul: Mehedinți
Localitatea: Drobeta Turnu Severin

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1.Indicatori maximali:

Valoarea totala (INV) lei cu TVA / lei fără TVA

7.547.246,14 cu TVA / 9.120.053,46 lei fără TVA

din care:
Construcții montaj (C+M) lei cu TVA / lei fără TVA

5.244.317,32 cu TVA / 6.345.623,96 lei fără TVA

2. Indicatori minimali:

Capacități fizice

- Rețeaua de alimentare cu apă, cu lungimea totală de L = 2.710,00 m, se va realiza din conducte din PEHD, PE100, SDR17, PN10, cu diametrul De = 110 × 6,6 mm;
- Cămine de vane – 12 buc.;
- Branșamente de alimentare cu apă – 150 buc.;
- Hidranți de incendiu supraterani DN 80 – 44 buc.;
- Rețea de canalizare menajeră gravitațională din PVC-KG, SN8, De = 250 mm – L = 7.350,00 m;
- Colector de canalizare din beton De = 1.800 mm – L = 745,00 m;
- Conducte de refulare a apelor uzate menajere, realizate din PEHD, PE100, PN10, SDR17, cu diametrul De = 75 mm – L = 80,00 m;
- Cămine de vizitare aferente rețelei de canalizare – 151 buc.;

- Racorduri de canalizare menajeră – 400 buc.;
- Staţii de pompare a apelor uzate menajere (SPAU) – 3 buc.;
- Lungimea totală a reţelei de canalizare menajeră proiectate, inclusiv colectorul din beton şi conductele de refulare – L = 8.175,00 m.

3. **Durata de realizare a investitiei: 24 luni**

Direcţia Dezvoltare Locală,
Director Executiv,
Romulus Vâlcu

ROMÂNIA Județul Mehedinți Municipiul Dr. Tr. Severin PRIMĂRIA 4

Serviciul Investiții și implementare proiecte
Consilier Investiții,
Ciurel Eduard