Anexa nr. 2

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții

ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA TIMIȘEȘTI, CU SATELE: TIMIȘEȘTI, DUMBARVA, PLĂIEȘU, PREUTEȘTI ȘI ZVORĂNEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

2. Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

3. Stadiu implementare

Obiectiv de investiții nou

4. Tipul obiectivului de investiții

Înființare

5. Tipul construcției

Rețea nouă

6. Beneficiar

U.A.T. Comuna Timiesti, județul Neamt

7. Amplasament*

DN15B,DJ155B, UAT Timisesti, Judetul Neamt

DC 17+9DS sat Dumbrava com Timisesti, judetul Neamt

DC 8+ 10 DS sat Plaiesu com Timisesti, Judetul Neamt

DJ 155 B + 7DS sat Preutesti, judetul Neamt

DC 21+3DS sat Zvoranest com Timisesti, judetul Neamt

8. Durata de implementare a obiectivului de investiții

41 luni

II. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI ECONOMICE

1.Sistem inteligent:

Da

2.Elementele sistemului inteligent:

a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanta, în vederea funcționării în condiții de eficientă și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

b) utilizarea tehnologiilor IT care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informațiilor, de distribuție;

c) utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur și rentabil la gazele naturale.

3. Număr gospodării conectate

687

4. Consum anual estimat de gaze naturale

Tip consumator	Număr branșamente proiectate	Consum anual (mii mc)
Consumatori casnici	687	482,274
Consumatori non-casnici	0,00	0,00
Total	687	482,274

5. Tip racord:

rețea din amonte

6. Principalele componente ale sistemului:

Denumire componentă	U.M.	Cantitate	Valoare* (lei inclusiv TVA)
Stație de reglare-măsurare-predare	buc.	0	0
Conductă racord	m	0,00	0,00
Rețea distribuție gaze naturale	m	45.813	6.562.630,84
Branșamente proiectate clienți casnici	buc.	594	3.045.446,90
Branșamente proiectate clienți non-casnici	buc.	0,00	0,00
Posturi de reglare-măsurare	buc.	594	314.646,16
Stații de reglare-măsurare	buc.	2	199.125,08

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

Valori necesare realizării obiectivului de investiții	Fără TVA (lei)	TVA (lei)	Cu TVA (lei)
Totală	9.528.508,73	1.806.606,38	11.335.115,11
Construcții-montaj	8.271.617,17	1.593.056,95	9.864.671,12

Solicitată de la bugetul de stat	6.369.892,17	1.220.260,22	7.590.152,39
Finanțată de la bugetul local	507.552,79	82.492,43	590.045,22
Finanțată de concesionar	2.651.063,77	503.853,73	3.154.917,50

8. Încadrarea în standardul de cost

-Număr de gospodării: 594

-Curs euro utilizat (lei/euro, data): 5,2363 lei/euro din 09.07.2026

Valori fără TVA	Lei	Euro
Valoarea totală	9.528.508,73	1.819.702,60
Valoarea unitară	16.041,26	3.063,47
Valoarea standard de cost	33.512.32	6.400,00

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9. Valoarea totală a investiției

a) Valoare fără TVA

9.528.508,73 lei, din care construcții-montaj **8.271.614,17** lei

b)Valoare cu TVA

11.335.115,11 lei cu TVA, din care construcții-montaj **9.864.671,12** lei

10. Numărul de gospodării conectate 594

11. Numărul de branșamente 594

Durata estimată de realizare a investiției (luni) 45 luni