



ANEXA NR. 3



Proiect nr. ELG -1107- BH/2020

judet: BH

**CONȘTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ÎN
UAT BEIUS**

FAZA: D.T.A.C.

Proiectant: ELECTROGRUP S.A.

Investitor: S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

Beneficiar: S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

Exemplar: _____

**LISTA DE SEMNATURI**

Manager Proiect : ing. Bondici Cristian

Proiectat : ing. Roman Emilian

Proiectat : ing. Birlea Florin

Desenat : ing. Chiras Andreea

Data :
12.07.2022

Stampila unitatii



MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitie: CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICATII IN UAT BEIUS.

1.2. Amplasament: Municipiul Beius, in intravilan pe strazile si drumurile locale din localitati si extravilan.

1.3. Beneficiarul: S.C. ORANGE ROMANIA S.A., Bucuresti, b-dul Lascar Catargiu, nr. 47-53, CUI 9010105, numar de ordine in registrul comertului: J40 / 10178 / 1996.

1.4. Proiectant: ELECTROGRUP S.A., Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 217, CUI: 9256208, numar de inregistrare in registrul comertului: J12/437/1997, telefon 0264-415120, fax: 0264415121, email:office@electrogrup.ro.

1.5. Scopul investitiei:

Scopul prezentului proiect este de a realiza o rețea de telecomunicatii prin fibra optica, pe raza : Municipiului Beius si a localitatii Delani in vederea oferiiri unor servicii de televiziune și voce/date (internet) cetatenilor din localitatiile mai sus amintite.

1.6. Elemente care stau la baza elaborarii documentatiei:

- comanda beneficiar
- datele culese din teren
- normative in vigoare

2. DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1. Topografia:

- incarcarea seismica: $K_s = 0,10g$ (conf. P 100/1-2013)
- perioada de colt: $T_c = 0.7s$ (conf. P 100/1-2013)
- altitudine medie: 191 m.

2.2. Clima si fenomenele naturale specifice:

- zona climatica: zona III
- temperatura medie anuala este de $10 - 10,5^{\circ}C$
- depunerea de chiciura $D < 22\text{ mm}$

2.3. Categoria de importanta a obiectivului:

Construcțiile care fac obiectul prezentei documentații se incadreaza conform HGR 766/97 în categoria de importanta "C" ,, și conform P100-1/2013 în clasa de importanță „III.

Proiectul intocmit va fi supus cerintelor de verificare A1 si A2, respectiv cerintei de verificare IE conform I7-2011 art. 3.0.1.

2.4. Situația juridică a terenului:

Lucrarea se va realiza pe teren aparținând domeniului public al Municipiul Beius, jud. Bihor.



2.5. Caracteristici cablu FO Prysmian ADSS – G657A2

Nr. de fibre	UM	12	24	48	48	96	144
Nr. de tuburi	-	2x6	4x6	8x6	4x12	8x12	12x12
Diametru tuburi	mm	1.1			1.3		
GRP - Ø	mm	1.5	1.2	2.1	1.8	2.1	
Grosime manta	mm	1.9	2.3	3.3	2.8	3.3	3.1
Diametru exterior cablu	mm	8	9.5	13.0	11.0	13.0	13.3
Greutate cablu	Kg/km	45	60	125	85	125	130
MOT	daN	60		80	60	80	
MAT	daN	220		270	220	270	

Raza de incovoiere	mm	Sub tensiune: 20mm x diametrul cablului	Fara tensiune: 10mm x diametrul cablului	
Interval de temperatură	°C	Transport & Depozitare: -40 -> +70	Instalare: -20 -> +50	Operare: -40 -> +70

Test	Valoare
Forta de impact	10 Nm la -15°C si 20°C
Rezistenta la taiere	150 N
Îndoire statică	R=120 mm
Torsiune	1m, ± 180°
Rupere	30daN / cm 35daN / cm
Marcarea abraziunii	M1: F=4N, M2: F=10N, 100 cicluri
Rezistenta la Vibrații	T = 300h,

2.6. Descrierea lucrarilor proiectate

Scopul prezentului proiect este de a realiza o retea de telecomunicatii prin fibra optica, pe raza : Municipiului Beius si a localitatii Delani in vederea oferiți unor servicii de televiziune si voce/date (internet) cetatenilor din localitatiile mai sus amintite.

Pentru realizarea investitiei se vor utiliza cabluri de fibra optica de tip ADSS – G6572A, cu 12, 24, 48 sau 96 de fibre, cutii de jonctionare a fibrelor optice (OSC), si cutii de distributie (ODB).

Reteaua de telecomunicatii proiectata se va amplasa aerian folosind infrastructura existenta (stalpii de joasa) aflati in proprietatea Distributie Energie Electrica Romania S.A., pe stalpi de lemn aflati in proprietatea Orange Romania Communications(O.R.C.), pe stalpi de compozit nou plantati sau subteran prin monotub HDPEØ40 mm, in zonele unde se impun restrictii de montare pe stalpi, conform aliniatului 2.1.7. din SR831/2002.

Astfel este interzisă montarea rețelelor de telecomunicatii, pe următoarele categorii de stâlpi LEA:

- speciali, de susținere ai posturilor de transformare aeriene (PTA);
- pe care se află montat aparataj electric de comutație și de protecție (întreruptoare, separatoare, descărcătoare, etc);
- cu derivații de î.t. (de la 1 kV până la 20 kV);
- pe care se încrucișează linii de energie electrică de j.t. sau î.t.

Pentru traseele subterane se va executa un sant pe o latime de 0.4 m si la o adancime de 1.2 m. Saptatura se va realiza manual pentru a evita riscul afectarii canalizatiei existente si a celorlalte utilitati sau cu mijloace mecanizate acolo unde terenul permite acest lucru.

In saptatura executata se va instala un sistem de 2 monotuburi HDPE Ø 40 mm. Monotuburile HDPE Ø 40 mm se vor instala pe fundul șanțului și vor fi acoperite cu un strat de 15 cm grosime de pamânt fin, cernut, fără corpuri dure.



La 30 cm deasupra lor se va așeza o folie de atenționare din PVC de 30 cm lățime și va fi inscripționată
”ATENȚIE CABLU OPTIC, PROPRIETATE S.C. ORANGE ROMANIA S.A.”.

La schimbări de direcție sau la distanțe cuprinse între 200 m – 250 m se vor amplasa camerețe prefabricate din beton de dimensiune 1.20 m x 0.9 m x 0.7 m prevăzute cu capace de beton nevizibile. În camerețe se vor prevedea rezerve de fibră optică în lungime de 15 m.

Dreptul de acces pe domeniul public al municipiului Beius se solicită pentru rețelele subterane proiectate cât și pentru stalpii noi de compozit, care se vor executa astfel:

- Pe Strada Lucian Blaga (vezi plansa nr. 7), în continuarea stalpului nr. 191 LEA JT de tip SC10002, se vor planta un număr de 8 stalpi noi compozit din care 7 de tip L și 1 de tip R1.
- Pe Strada Ioan Slavici (vezi plansa nr. 7), între stalpul nr. 203 LEA JT de tip SC10005 și stalpul nr. 207 LEA JT de tip SC10002, se va planta 1 stalp nou compozit tip L.
- Pe Strada George Calinescu (vezi plansa nr. 7), în continuarea stalpului nr. 209 LEA JT de tip SC10005, se va planta 1 stalp nou compozit tip L.
- Pe Strada Lucian Blaga (vezi plansa nr. 8), în continuarea stalpului nr. 236 LEA JT de tip SE11, se va planta 1 stalp nou compozit tip L.
- Pe Strada Traian (vezi plansa nr. 11), se va executa o rețea subterană pe o lungime de 45 m și 2 camerețe noi, traseul se va realiza pe partea stângă a străzii între stalpul nr. 381 lemn O.R.C. și stalpul nr. 393 lemn O.R.C., întrucât traseul se intersectează cu o linie de medie. Lungimea de 45 m este formată din 3 tronșoane, 2 realizate în săpătură în sant deschis și unul realizat prin forare dirijată. Tronșonul 1 cu lungimea de 5 m va fi realizat în sant deschis între st. nr. 381 și Camereta 12 iar Tronșonul 2 cu lungimea de 10 m va fi realizat în sant deschis între st. nr. 393 și Camereta 13; Tronșonul 3 având lungimea de 30 m va fi realizat prin forare dirijată între cele 2 camerețe, subtraversând linia de medie și Strada Doina; astfel cele două monotuburi HDPEØ40 mm vor fi instalate într-o teavă de protecție PVC 110mm.
- Pe Strada Doina (vezi plansa nr. 11), pe partea stângă a străzii, se va executa o rețea subterană pe o lungime de 40 m, între stalpul nr. 381 lemn O.R.C. și stalpul nr. 383 lemn O.R.C., întrucât traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;
- Pe Strada Doina (vezi plansa nr. 11), pe partea stângă a străzii, se va executa o rețea subterană pe o lungime de 44 m, între stalpul nr. 385 lemn O.R.C. și stalpul nr. 386 LEA JT SC10005, întrucât traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;
- Pe Strada Traian (vezi plansa nr. 11), în continuarea stalpului nr. 395 LEA JT de tip SC10005, se vor planta 2 stalpi noi compozit tip L, st. 396 și st. 397.
- Pe Strada Traian (vezi plansa nr. 11), între stalpul nr. 377 lemn O.R.C. și stalpul nr. 381 lemn O.R.C., se vor planta 2 stalpi noi compozit tip L.
- Pe Strada Independentei (vezi plansa nr. 13), în continuarea stalpului nr. 320 LEA JT de tip SC10002, se vor planta un număr de 3 stalpi noi compozit de tip L.
- În zona Pietei 23 August (vezi plansa nr. 14), se va executa o rețea subterană pe o lungime de 223 m și 6 camerețe noi, traseul porneste de la stalpul nr. 107 LEA JT de tip SC10005 din intersecția cu Strada Romană, pe partea dreaptă a străzii urmărind aleile din spatele blocurilor până la Stația Orange Existenta CL0163;
- Pe Aleea Padis (vezi plansa nr. 14), pornind din intersecția cu Str. Romană, în continuarea stalpului nr. 99 LEA JT de tip SC10002, se vor planta un număr de 3 stalpi noi compozit din care 2 tip L și 1 tip R1.
- Pe Aleea Padis (vezi plansa nr. 14), pornind din intersecția cu Str. Burgundia Mica, în continuarea stalpului nr. 504 LEA JT de tip SC10002, se vor planta un număr de 2 stalpi noi compozit tip L.
- Pe Strada Bartok Bela (vezi plansa nr. 15) se va executa o rețea subterană pe o lungime de 42 m, traseul porneste de la stalpul nr. 85 LEA JT de tip SC10002 pe partea dreaptă a străzii până la stalpul nou plantat nr. 86 compozit, întrucât traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune; În continuarea traseului subteran se vor planta un număr de 3 stalpi noi compozit tip L.
- Pe Strada Burgundia Mica (vezi plansa nr. 15), pe partea stângă a străzii, se va executa o rețea subterană pe o lungime de 48 m, între stalpul nr. 545 LEA JT de tip SC10005 și stalpul nr. 546 lemn O.R.C., întrucât traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;
- Pe Strada Ciprian Porumbescu (vezi plansa nr. 15), în continuarea stalpului nr. 563 LEA JT de tip SE4, se vor planta 4 stalpi noi compozit tip L.



- Pe Strada Burgundia Mare (vezi plansa nr. 16), pe partea stanga a strazii, se va executa o retea subterana pe o lungime de 35 m, intre stalpul nr. 570 LEA JT de tip SE11 si stalpul nr. 572 LEA JT de tip SC10005, intrucat traseul se intersecteaza cu o linie aeriana de medie tensiune;
 - Pe Strada Burgundia Mare (vezi plansa nr. 16), pe partea stanga a strazii, se va executa o retea subterana pe o lungime de 63 m, intre stalpul nr. 574 LEA JT de tip SC10005 si stalpul nr. 575 LEA JT de tip SC10005, intrucat traseul se intersecteaza cu o linie aeriana de medie tensiune;
 - Pe drumul local adjacent strazii Burgundia Mare (vezi plansa nr. 16), se vor planta 5 stalp noi compozit tip L, st. Nr. 579, st. Nr. 580, st. Nr. 581, st. Nr. 582 si st. Nr. 583.
 - Pe Strada Mihai Viteazu in intersectie cu Strada Republicii (vezi plansa nr. 18), in continuarea stalpului nr. 642 LEA JT de tip SC10005, se va planta 1 stalp nou compozit tip R1.
 - Pe Strada Panduri (vezi plansa nr. 20), intre stalpul nr. 473 LEA JT de tip SC10005 si stalpul nr. 480 lemn O.R.C., se vor planta 6 stalpi noi plantati din care 4 tip L si 2 stalpi noi beton de tip SE4T.
 - Pe Strada Mihail Kogalniceanu (vezi plansa nr. 20), pe partea dreapta a strazii, se va executa o retea subterana pe o lungime de 51 m, intre stalpul nr. 482 lemn O.R.C. si stalpul nr. 483 nou compozit tip L, intrucat traseul se intersecteaza cu o linie aeriana de medie tensiune; In continuarea traseului subteran se va planta 1 stalp nr. 483 nou compozit tip L.
 - Pe Strada Gheorghe Baritiu (vezi plansa nr. 20), in continuarea stalpului nr. 492 LEA JT de tip SC10002, se va planta 1 stalp nou compozit tip L.
 - Pe Strada Mihai Bruchental (vezi plansa nr. 22), in continuarea stalpului nr. 681 LEA JT de tip SE11, se vor planta 19 stalpi noi compozit din care 16 de tip L si 3 de tip R1.
 - Pe drumul de exploatare, adjacent Strazii Mihai Bruchental, se va executa o retea subterana pe o lungime de 231 m si 3 camere noi, traseul porneste din intersectia cu Strada Mihai Bruchental de la stalpul nr. 692 nou compozit tip R1, pe partea dreapta a strazii urmarind drumul pana la Statia Orange Existenta CL0713.
- Durata estimativa de realizare a investitiei este de 90 zile, de la inceperea lucrarilor.

Lungimea totala a retelei subterane proiectate pentru care se solicita dreptul de acces este de 822 m (11 buc camere de tragere 1.2x1.2x1.2).




Suprafata de teren ocupata de camere va fi : $11 \times (1.2 \times 1.2) = 15.84 \text{ mp}$

Pentru reseaua aeriana proiectata se vor planta un numar de 63 stalpi de compozit si beton aflati in proprietatea Orange, distribuiti astfel:

- - 61 stalpi noi de compozit (6 buc. de tip R1 si 55 buc. de tip L)
- - 2 stalpi noi de beton de tip SE4T

Dupa executia lucrarilor terenul se va readuce la starea initiala.

Intocmit,
Ing. Chiras Andreea





NOTE:
 CTN - cota terenului natural;
 CF - cota de fundare;
 Cotele de nivel sunt raportate la cota ±0.00.
 Ultimii 20-30 cm de sapatura se executa manual inainte de plantarea stalpului.
 Adancimea minima de fundare Df=-1.70m de la CTN.
 Pentru sapaturi mai mari de 1.20m se vor prevedea sprijiniri.
 Nu se lasa gropile de fundare mult timp deschise; nu se va permite stagnarea apelor pe amplasament si in sapaturile de fundare;
 Pe toata durata realizarii lucrarii angajatorii si lucuratorii indepartati trebuie sa respecte obligatiile generale ce le revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala care transpune Directiva 89/ 391 CEE (Legea 391/2006,HG 300/2006 etc.)
 - In cazul excavatiilor si lucrurilor de terasamente trebuie luate masuri corespunzatoare:
 -pentru a preveni riscurile de ingropare prin supraparea terenului, cu ajutorul unor sprijiniri, taluzari sau altor mijloace corespunzatoare;
 -pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de ruperea apei;
 -inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane si a altor sisteme de distributie;
 -trebuie prevazute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii;
 -gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii, eventual se vor construi bariere corespunzatoare;

NOTE:
 Caracteristicile stalpilor compozit sunt prezentate in fisele tehnice de la producator.
 Saparea gropilor poate sa fie manuala (recomandata in zonele unde fundarea mecanizata prin forare este imposibila);
 Fundatia burata circulara se va executa conform planului de detaliu, prin straluri succesive de cate 20 cm de pamant nevegetal si balast. In jurul stalpului se va realiza o protectie de 20cm din pamant argilos fara piatra.
 Burarea ultimului strat (20-30cm) se va face cu argile datorita faptului ca este impermeabila si nu permite apelor pluviale sa inmoaie umplutura, aceasta va avea o panta ce va permite apelor sa se indeparteze de stalp pe o raza mai mare decat sapatura cu 0,7m.
 Pamantul vegetal nu poate fi folosit la burat si va fi depozitat separat si indepartat.
 Sapatura mecanica cu autoforeza:
 Avansul in pamant cu autoforeza se va face lin, fara suprasolicitarea organelor sale. Pe masura saparii, pamantul de pe marginea gropii este indepartat si depozitat dupa oprirea completa a rotii sapei.
 Se va verifica verticalitatea gropii (coloanei de forare).
 Se va verifica natura terenului natural daca permite amplasarea stalpilor in fundatie burata.


Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr./Data
Electrogrup modem infrastructure; good file, shared				
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	
Ser Proiect	Bondici Cristian		1/20	
Proiectat	Roman Emilian			
Proiectat	Birlea Florin			
Desenat	Andreea Chirias			
				Beneficiar: D.T.A.C.+P.Th.+D.E. Orange Romania S.A. CUI: 9010105 J40 / 10178 / 1996 Bd.ul Lacului nr.47-53 Bucuresti
				Proiect nr.: ELG-107-RH/2020
				Faza: D.T.A.C.+P.Th.+D.E. D.T.A.C.+P.Th.+D.E. D.T.A.C.+P.Th.+D.E.
				Planşa nr.: D.T.A.C.+P.Th.+D.E. D.T.A.C.+P.Th.+D.E. D.T.A.C.+P.Th.+D.E.
				Titlu planşa: Detaliu retea aeriana - plantare stalp nou compozit




[illegible]

Proza: D.T.A.C.+Th.+O+E	Planşa nr.: D77
--	--------------------------------------


Secțiunea B - B



Vedere laterală C - C



Secțiunea A - A cu gura de vizitare cu rama și capac din fontă



NOTA:

Placile se realizeaza conform claselor (B 125, D 400) cu rame si capace de fontă.

Capacul din fontă ductilă poate fi de clasă de rezistență A15/B125 (pentru zonele pietonale) și D400 (pentru zonele carosabile).

Cameretele vor avea următoarele dimensiuni: 100 x 100 x 80 cm, și vor fi prevăzute cu garnitură pentru etanșeizare și evitarea patrunderii apei din precipitații în interiorul acestora.

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr./Data		
Electrogrup  modern infrastructure. good life. shared				Beneficiar: D.T.A.C.+P.Th.+D.E. Orange Romania S.A. CUI 9010105 J40 / 10178 / 1996 B-dul Lascar Catargiu nr.47-53 Bucuresti	Proiect nr. ELG-1107-BH/2020	
		D.T.A.C.+P.Th.+D.E. Electrogup S.A. Mun. Cluj -Napoca, Calea Turzii nr. 217 CUI: 9256208 J12 / 437 / 1997 email: office@electrogup.ro www.electrogup.ro www.e-infra.ro				
	Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1/20	Titlu proiect: CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII ȘI REGLEMENTARE CONDIȚII DE COEXISTENȚA ÎN UAT BEIUS	Faza: D.T.A.C.+P.Th.+D.E.
	Sef Proiect	Bondici Cristian				
Proiectat	Roman Emilian		Data: 12.07.2022	Titlu plansa: Detaliu rețea subterana - camereta prefabricata din beton armat (vizitabila)	Plansa nr.: D13	
Proiectat	Birlea Florin					
Desenat	Andreea Chiraș					





LEGENDA

- Relea aeriana Orange existenta
- Relea aeriana proiectata pe stalpi de beton LEA JT existenti
- Relea aeriana existenta pe stalpi de lemn
- Orange Romania Communications (O.R.C.)
- Relea aeriana proiectata pe stalpi nou plantati
- Relea subterana proiectata in sapaturatoraj
- Relea subterana Orange existenta

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr./Data	Proiect nr.
Electrogrup inlocuitor infuziune pentru fibre			D.T.A.C. Electrogrup S.A. Mica, Cilei-Neptea, Cilei-Turda nr. 217 CUI: 252628112 / 4371 / 1997 www.electrogrup.ro	D.T.A.C. Orange Romania S.A. CUI: 90105053 J40 / 10778 / 1998 Bdul Lacar Calaraj nr. 47-53 Bucuresti	ELG-1107-BH2020
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Faza:
Ser Preiect	Bondici Christian	<i>Bondici Christian</i>	1/50000	CONSTRUIRE RESEA DE TELECOMUNICATII	D.T.A.C.
Proiectat	Roman Emilian	<i>Roman Emilian</i>		IN UAT BEIUS	
Proiectat	Birtea Florin	<i>Birtea Florin</i>			
Desnat	Andreea Chiriac	<i>Andreea Chiriac</i>	Data:	Titlu plansa:	Plansa nr.:
			12.07.2022	PLAN DE INCADRARE IN ZONA	012



[illegible]

n.r.	07-BH/2020				
		.IAC			
			n.r.:	172	



Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Beneficiar:	Referat nr./Data	Proiect nr.
	Electrogrup S.A. Bucuresti, Calea Iosif m. 217 Tel: 021 311 17 177 e-mail: office@electrogrup.ro www.electrogrup.ro www.e-tuf.ro			D.T.A.C. Orange Romania S.A. CUI 9010105 J40 / 10178 / 1996 B-dul Lascar Catargiu nr. 47-53 Bucuresti		HEC-1107-BU/2640
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:		
Sef Proiect	Bondici Cristian	<i>Bondici</i>	1/2000	CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII IN UAT/BEUS		
Proiectant	Roman Emilian	<i>Roman</i>		Faza:		
Proiectat	Birlea Florin	<i>Birlea</i>		DT-A.C		
Desenat	Andrescu Cuiaras	<i>Andrescu</i>	Data:	Planşa nr.:		
			12.07.2022	PLANE DE SITUAȚIE		




PLANȘA NR. 13




LEGENDA:

—	Retea aeriana proiectata
—	pe stalpi LEA JT existenti
—	Retea aeriana proiectata
—	pe stalpi noi de compozit
—	Retea aeriana existenta
—	pe stalpi de lemn Orange
—	Romania Communications (O.R.C.)
—	Retea subterana proiectata
—	Retea aeriana Orange existenta
—	Retea subterana Orange existenta
—	Drum
—	Limita de proprietate (Gard)
—	Limita cadastrala imobil
—	Rigola
—	Stalpi beton LEA JT existent
—	Stalpi lemn existent
—	Stalpi metalic existent
—	Stalpi nou proiectat
—	Cambeta F.O. proiectata
—	Camera F.O. existenta



Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta
Electrogrup	D.T.A.C. Electrop S.A.		
	Min. Chih. Negescu, Calea Turzii nr. 217		
	CUI: 725258/112/037/1997		
	www.electrogrup.ro		
	www.enfr.ro		
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:
Sef Proiect	Bondici Cristian		1/2000
Proiectat	Roman Emilian		
Proiectat	Bileta Florin		
Desenat	Andreas Chiriac		
			Date:
			12.07.2022
			Titlu planșă:
			PLAN DE SITUATIE
			Referat Nr./Data
			Beneficiar:
			D.T.A.C. Orange Romania S.A.
			CUI 9010105
			J40/10178/1996
			B-dul Lascar Calergiu nr.47-53
			Bucuresti
			Proiect nr.
			ELG-1107-844202
			Scara:
			D.T.A.C.
			Planșă nr.:
			13/22





PLANȘA NR. 15



LEGENDA:

	Rețea aeriană proiectată pe stâlpi LEA JT existenți
	Rețea aeriană proiectată pe stâlpi noi de compozit
	Rețea aeriană existentă pe stâlpi de lemn Orange Romania Communications (O.R.C.)
	Rețea subterană proiectată
	Rețea aeriană Orange existentă
	Rețea subterană Orange existentă
	Drum
	Ax Drum
	Limita de proprietate (Gard)
	Limita cadastrală imobil
	Rigola
	Stâlp beton LEA JT existent
	Stâlp lemn existent
	Stâlp metalic existent
	Stâlp nou proiectat
	Camera F.O. proiectată
	Camera F.O. existentă

INTRAVILAN BEIUS

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta
Electrogrup			
Referat Nr./Data	D.T.A.C. Electrotehnica S.A. Min. Chișinău, Calea 217 CUI: 256028112/437/1996 email: office@electrotehnica.ro www.electro.ro		
Beneficiar	D.T.A.C. Orange Romania S.A. CUI: 9010105 J40/10178/1996 B-dul Lascar Catargiu nr.41-53 Bucuresti		
Proiect nr.	ELG-1107-BH/2020		
Faza:	P.T.A.C.		
Titlu proiect:	CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICATII IN UAT BEIUS		
Scara:	1/2000		
Proiectat	Nume	Semnatura	
Proiectat	Bondia Cristian		
Proiectat	Roman Emilian		
Desenat	Birica Florin		
Datat	12.07.2022		
Titlu planșă:	PLAN DE SITUAȚIE		
Planșă nr.:	15/22		



PLANȘA NR. 16



LEGENDA:

- Retea aeriana proiectata pe stalpi LEA JT existent
- Retea aeriana proiectata pe stalpi noi de compozit
- Retea subterana proiectata pe stalpi de lemn Orange Romania Communications (O.R.C.)
- Retea aeriana Orange existenta
- Retea subterana Orange existenta
- Drum
- Limita de proprietate (Gard)
- Limita cadastrala imobil
- Rigola
- Stalp beton LEA JT existent
- Stalp lemn existent
- Stalp metalic existent
- Stalp nou proiectat
- Camera F.O. proiectata
- Camera F.O. existenta



Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Refera Nr./Data
Electrogrup	Bondici Cristian	[Signature]	1/2000	D.T.A.C. Orange Romania S.A. CUI 9010 05 J40 / 10178 / 1996 B-dul Lascar Catargiu nr.47-53 Bucuresti
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Proiect nr.
Sef Proiect	Bondici Cristian	[Signature]	1/2000	ELG-1107-BH/2020
Proiectat	Roman Emilian	[Signature]		
Proiectat	Birica Florin	[Signature]		
Desenat	Andreea Chiriac	[Signature]		
			Data:	Faza:
			12.07.2022	CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICATII IN UAT BEUS
				PLAN DE SITUATIE






PLANȘA NR. 18



- LEGENDA:**
- Retea aeriana proiectata pe stalpi LEA JT existent
 - Retea aeriana proiectata pe stalpi noi de compozit
 - Retea aeriana existenta pe stalpi de lemn Orange Romania Communications (O.R.C.)
 - Retea subterana proiectata
 - Retea aeriana Orange existenta
 - Retea subterana Orange existenta
 - Drum
 - Ax Drum
 - Limita de proprietate (Gard)
 - Limita cadastrala imobil
 - Rigola
 - Stalp beton LEA JT existent
 - Stalp lemn existent
 - Stalp metalic existent
 - Stalp nou proiectat
 - Camera F.O. proiectata
 - Camera F.O. existenta



Verificator	Nume	Semnatura	Cerința
Electrogrup	D. T. A. C. Electrogrup S.A. Mun. Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 217 CUI 9010105 J40 / 10178 / 1996 B-dul Lascar Catargiu nr.47-53 Bucuresti www.electrogrup.ro www.e-hifa.ro		Referat Nr./Data
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:
St. Proiect	Bondici Cristian		1/2000
Proiectat	Roman Emilian		
Proiectat	Birka Florin		
Dreșat	Andreea Chiriac		

PLANȘA NR. 18
PLANȘA NR. 19

PLANȘA NR. 22



LEGENDA:

- Retea aeriana proiectata pe stâlpi LEA JT existenți
- Retea aeriana proiectata pe stâlpi noi de compozit
- Retea aeriana existenta pe stâlpi de lemn Orange Romania Communications (O.R.C.)
- Retea subterana proiectata
- Retea aeriana Orange existenta
- Retea subterana Orange existenta
- Drum
- Ax Drum
- Limita de proprietate (Gard)
- Limita cadastrala imobil
- Rigola
- Stâlp beton LEA JT existent
- Stâlp lemn existent
- Stâlp metalic existent
- Stâlp nou proiectat
- Camera F.O. proiectata
- Camera F.O. existenta

INTRAVILAN BEIUS

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr./Data
Electrogrup	D. L. C. ELECTROGRUP S.A. Mam. Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 217 CUI: 9010105 CD: 226208 212 437 / 1997 www.electrogrup.ro www.s-infra.ro			
Beneficiar:	D.T.A.C. Oradea Romania S.A. CUI 9010105 J40 / 10178 / 1996 B-dul Lascar Catargiu nr.47-53 Bucuresti			Proiect nr. ELG-1107-BH/2020
Titlu proiect:	CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICAȚII IN UAT BEIUS			Faza: D.T.A.C.
Scara:	1/2000			Planșă nr.: 2292
Data:	12.07.2022			
Desenat	Andreea Chiriac			
Proiectat	Birica Florin			
Proiectat	Roman Emilian			
Set Proiect	Bondici Cristian			





ANEXA NR. 4



ROMÂNIA

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII

Bd. Libertății 14, Sector 5, 70060 București

www.anrc.ro

Tel.: +40 21 312 49 39 | +40 21 312 49 09 | Fax: +40 21 312 56 96 | e-mail: anrc@anrc.ro

CERTIFICAT-TIP

27 12 2002 de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice

eliberat în temeiul art.6 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.591/2002

1. Titularul: S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

Cu domiciliul/șediu în: BUCUREȘTI, Bulevardul Lascar Catargiu Nr. 51-53, Sectorul 1

Înregistrat în registrul comerțului al municipiului București, codul unic de înregistrare: 9010105

beneficiază de dreptul de a furniza următoarele tipuri de rețele și/sau servicii de comunicații electronice în baza autorizației generale și data de la care beneficiază de dreptul respectiv:

- | | |
|---|------------------|
| - Rețele publice de comunicații electronice | Data: 01.01.2003 |
| - Servicii de comunicații electronice destinate publicului: | |
| - Servicii de telefonie destinate publicului | Data: 01.01.2003 |
| - Servicii de linii închiriate | Data: 01.01.2003 |
| - Servicii de comunicații electronice, altele decât telefonie și linii închiriate | Data: 01.01.2003 |
| - Rețele și servicii private de comunicații electronice | Data: 01.01.2003 |

2. Titularul beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți:

Da, în următoarele condiții: are dreptul de a instala, de a întreține, de a înlocui și de a muta orice elemente ale rețelei pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică sau privată, în condițiile Capitolului IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002.

3. Titularul beneficiază de dreptul de a negocia și de a încheia acorduri de interconectare:

Da, în următoarele condiții: dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt operator al unei rețele publice de comunicații electronice, în vederea furnizării de servicii de comunicații electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicații electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte rețele publice de comunicații electronice interconectate cu rețeaua oricăruia dintre cei doi operatori.

4. Titularul beneficiază de dreptul de a negocia și de a încheia acorduri de acces:

Da, în următoarele condiții: negociază cu furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice acorduri de acces, în vederea stabilirii condițiilor tehnice și comerciale.

Certificatul a fost eliberat în urma realizării notificării înregistrate cu nr. 867/23.12.2002.

PREȘEDINTE,

Ion SMEEIANU



Director,
DIRECȚIA OPERATIVĂ
Victoria Filip

Vizat,
DIRECȚIA JURIDICĂ



ANEXA NR. 5



HOTĂRÂREA

nr. 286 din 06.10.2022

privind aprobarea Publicației privind condițiile de realizare a dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică în scopul construirii de infrastructură fizică destinată furnizării de rețele de comunicații electronice

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) Art. 6, alin. (2) - (4) și (6), art. 7, art. 8 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelilor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelilor de comunicații electronice
- b) Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) nr. 997/13.11.2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică;
- c) Art. 21, alin. (2) și art. 22 din O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor
- d) Art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Ținând cont de:

- a) Referatul de aprobare nr. 11055/03.10.2022
- b) Raportul de specialitate nr. 11056/03.10.2022
- c) Proiectul de hotărâre nr. 296/03.10.2022
- d) Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BEIUȘ

întrunit în a 37-a ședință extraordinară a mandatului 2020 - 2024, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aprobă Publicația privind condițiile de realizare a dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică în scopul construirii de infrastructură fizică destinată furnizării de rețele de comunicații electronice, conform Anexei ce face parte din prezenta Hotărâre.

Art. 2 - Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Beiuș va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv în ceea ce privește formalitățile de publicitate prevăzute la art. 6, alin. (2) și art. 7 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelilor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelilor de comunicații electronice.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului – Județul Bihor;
- Primarul Municipiului Beiuș;
- Serviciul venituri - Compartiment administrarea și exploatarea domeniului public și privat, Direcția

de amenajare a teritoriului și urbanism, Compartiment juridic ;

- Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;
- Se afișează public, inclusiv pe pagina proprie de internet a Municipiului Beiuș.

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi "pentru" din totalul de 16 consilieri locali în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sorin-Mihai BRISCAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BEIUȘ,
Steliana-Alina SCROFAN

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,

anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 286 / 06.10.2022

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ

Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV

0	Hotărâre care se adoptă cu votul: majorității absolute a consilierilor locali în funcție	Voturi necesare	9
1	Numărul consilierilor locali, potrivit legii		17
2	Numărul consilierilor locali în funcție		16
3	Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii		15
4	Numărul voturilor „PENTRU”		15
5	Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”	Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”.	0
6	Numărul voturilor „ABȚINERE”		0
7	Numărul consilierilor locali care absentează motivat		1
8	Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat		0
9	Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot		0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 286 / 06.10.2022



Nr. crt.	Operațiuni efectuate	Data	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii	06.10.2022	
2	Comunicarea către primar		
3	Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului, potrivit legii	19.10.2022	
4	Comunicarea către prefectul județului		
5	Aducerea la cunoștință publică		
6	Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu		



MUNICIPIUL BEIUȘ

RO 415200 BEIUȘ, P-ța SAMUIL VULCAN, Nr. 16, Jud. BIHOR, CUI 4794567
www.primariabeius.ro primaria.beius@cjbihor.ro Tel: 0259 321 935 Fax: 0259 321 273



ANEXĂ LA H.C.L. BEIUȘ

NR. 276 / 06.10.2022



Urmare a Cererii nr. 10469/20.09.2022 privind acordarea a dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică în scopul construirii de infrastructură fizică destinată furnizării de rețele de comunicații electronice, formulată de S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., Consiliul Local al Municipiului Beiuș, în conformitate cu dispozițiile art. 6, alin. (2) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, emite următoarea

PUBLICAȚIE

privind condițiile de realizare a dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică în scopul construirii de infrastructură fizică destinată furnizării de rețele de comunicații electronice

I. Entitatea care exercită dreptul de administrare și modalitățile în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietăți:

Municipiul Beiuș – Consiliul Local al Municipiului Beiuș, având sediul în Beiuș, P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, jud. Bihor, România, Cod poștal 415200, C.U.I. 4794567, Număr de Înregistrare la Registrul autorităților publice 05033, telefon: 0259 321 935, fax: 0259 321 273, e-mail: primaria.beius@cjbihor.ro

II. Caracteristicile imobilului pe care se exercită dreptul de acces și zonele în care se realizează dreptul de acces:

- Municipiul Beiuș, str. Lucian Blaga, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 191 LEA JT, de tip SC10002, se vor instala 8 stâlpi noi compozit, din care 7 de tip L și 1 de tip R1;
Zona de acces – PLANȘA NR. 7
- Municipiul Beiuș, str. Ioan Slavici, drum – partea noncarosabilă: între stâlpul nr. 203 LEA JT, de tip SC10005, se va instala 1 stâlp nou compozit de tip L;
Zona de acces – PLANȘA NR. 7
- Municipiul Beiuș, str. George Călinescu, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 209 LEA JT, de tip SC10005, se va instala 1 stâlp nou compozit de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 7

- Municipiul Beiuș, str. Lucian Blaga, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului 235 LEA JT, de tip SE11, se va instala 1 stâlp nou compozit de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 8

- Municipiul Beiuș, str. Traian, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică) pe o lungime de 45 m și 2 camere de beton (1,2 m x 0,9 m x 0,7 m) instalate în subteran; traseul se va realiza pe partea stângă a străzii între stâlpul nr. 381, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 393, lemn, O.R.C.; lungimea de 45 m este formată din 3 tronsoane, 2 se vor realiza prin săpătură în șanț deschis și unul prin forare dirijată; tronsonul 1, având o lungime de 5 m, se va realiza în șanț deschis, între stâlpul nr. 381 și camera nr. 12, iar tronsonul 2, cu o lungime de 10 m, se va realiza între stâlpul nr. 393 și camera nr. 13; tronsonul 3, având o lungime de 30 m, se va realiza prin forare dirijată între cele două camere, subtraversând linia de medie tensiune și strada Devei;

Zona de acces – PLANȘA NR. 11

- Municipiul Beiuș, str. Doina, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică) pe partea stângă a străzii, pe o lungime 40 m, între stâlpul nr. 381, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 383, lemn, O.R.C.; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;

Zona de acces – PLANȘA NR. 11

- Municipiul Beiuș, str. Doina, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea stângă a străzii, pe o lungime 44 m, între stâlpul nr. 385, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 386 LEA JT, de tip SC10005; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;

Zona de acces – PLANȘA NR. 11

- Municipiul Beiuș, str. Traian, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 395 LEA JT de tip SC10005, se vor instala 2 stâlpi noi compozit de tip L, st. 396 și 397;

Zona de acces – PLANȘA NR. 11

- Municipiul Beiuș, str. Traian, drum – partea noncarosabilă: între stâlpul nr. 377, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 381, lemn, O.R.C., se vor instala 2 stâlpi noi compozit de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 11

- Municipiul Beiuș, str. Independenței, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 320 LEA JT de tip SC10002, se vor instala 3 stâlpi noi compozit de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 13

- Municipiul Beiuș, P-ța Samuil Vulcan, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică) pe o lungime de 223 m și 6 camere de beton (1,2 m x 0,9 m x 0,7 m); traseul pornește de la stâlpul nr. 107 LEA JT, de tip SC10005 din intersecția cu strada Română, pe partea dreaptă a străzii, urmărind aleile din spatele blocurilor, până la Stația Orange Existentă CL0163;

Zona de acces – PLANȘA NR. 14

- Municipiul Beiuș, Alea Padișului, drum – partea noncarosabilă: pornind de la intersecția cu strada Română, în continuarea stâlpului nr. 99 LEA JT, de tip SC10002, se vor instala un număr de 3 stâlpi noi compozit, din care 2 stâlpi tip L și unul de tip R1;

Zona de acces – PLANȘA NR. 14

- Municipiul Beiuș, Alea Padișului, drum – partea noncarosabilă: pornind de la intersecția cu strada Burgundia Mică, în continuarea stâlpului nr. 504 LEA JT, de tip SC10002, se vor instala 2 stâlpi noi compozit de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 14

- Municipiul Beiuș, str. Bartok Bela, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică) pe o lungime 42 m; traseul pornește de la stâlpul nr. 85 LEA JT, de tip SC10002, pe partea dreaptă străzii, până la stâlpul nou instalat, nr. 86 compozit; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune; în continuarea traseului se vor instala 3 stâlpi noi compozit, de tip L, respectiv nr. 86, 87 și 88;

Zona de acces – PLANȘA NR. 15

- Municipiul Beiuș, str. Burgundia Mică, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea stângă a străzii, pe o lungime 48 m, între stâlpul nr. 545 LEA JT, de tip SC10005 și stâlpul nr. 546, lemn, O.R.C.; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;

Zona de acces – PLANȘA NR. 15

- Municipiul Beiuș, str. Ciprian Porumbescu, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 563 LEA JT, de tip SE4, se vor instala 4 stâlpi noi compozit, de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 15

- Municipiul Beiuș, str. Burgundia Mare, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea stângă a străzii, pe o lungime 35 m, între stâlpul nr. 572 LEA JT, de tip CS10005; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;

Zona de acces – PLANȘA NR. 16

- Municipiul Beiuș, str. Burgundia Mare, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea stângă a străzii, pe o lungime 63 m, între stâlpul nr. 574 LEA JT, de tip SC10005 și stâlpul nr. 575 LEA JT, de tip SC10005; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;

Zona de acces – PLANȘA NR. 16

- Municipiul Beiuș, str. Soarelui, drum – partea noncarosabilă: se vor instala 5 stâlpi noi compozit, de tip L, respectiv nr. 579, 580, 581, 582 și 583;

Zona de acces – PLANȘA NR. 16

- Municipiul Beiuș, str. Mihai Viteazul, drum – partea noncarosabilă: la intersecția cu str. Republicii, în continuarea stâlpului 642 LEA JT, de tip SC10005, se va instala 1 stâlp nou compozit, de tip R1;

Zona de acces – PLANȘA NR. 18

- Municipiul Beiuș, str. Panduri, drum – partea noncarosabilă: între stâlpul nr. 473 LEA JT, de tip CS10005 și stâlpul nr. 480, lemn, O.R.C., se vor instala 6 stâlpi noi, din care 4 de tip L și 2 stâlpi beton, de tip SE4T;

Zona de acces – PLANȘA NR. 20

- Municipiul Beiuș, str. Mihail Kogălniceanu, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea dreaptă a străzii, pe o lungime 51 m, între stâlpul nr. 482, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 483 nou compozit, de tip L; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune; în continuarea traseului subteran se va instala 1 stâlp nou compozit, de tip L, respectiv stâlpul nr. 483;

Zona de acces – PLANȘA NR. 20

- Municipiul Beiuș, str. Gheorghe Barițiu, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 492 LEA JT, de tip SC10002, se va planta un stâlp nou compozit, de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 20

- Municipiul Beiuș, str. Mihai Bruchental, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpul nr. 681 LEA JT, de tip SE11, se vor planta 19 stâlpi noi compozit din care 16 de tip L și 3 de tip R1;

Zona de acces – PLANȘA NR. 22

- Municipiul Beiuș, drum de expoatare adiacent străzii Mihai Bruchental: rețea subterană (fibră optică) pe o lungime 231 m și 3 camerete din beton (1,2 m x 0,9 m x 0,7 m); traseul pornește din intersecția cu strada Mihai Bruchental, de la stâlpul nr. 692 nou compozit tip R1, pe partea dreaptă a drumului până la Stația Orange Existentă CL0713;

Zona de acces – PLANȘA NR. 22

În ceea ce privește stâlpii compozit nr. 380 și 382, identificați conform PLANȘEI NR. 11, accesul se va realiza în conformitate cu dispozițiile art. 11 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, care reglementează accesul pe proprietatea privată.

III. Tarifele pentru exercitarea dreptului de acces:

Tarifele percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică potrivit prezentei publicații sunt următoarele:

- tariful pentru rețeaua subterană de fibră optică: 0,69 lei/ml/an;
- tariful pentru stâlpi: 3,5 lei/stâlp/an;

- tariful pentru camere/cutii instalate sub partea noncarosabilă din ampriza drumului: 6,9 lei/mp/an.

Tarifele sunt stabilite în conformitate cu prevederile Deciziei Președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/13.11.2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică și prevederile art. 6, alin. (6¹) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.

IV. Limitări tehnice cu privire la exercitarea dreptului de acces, care rezultă din caracteristicile imobilului ori din uzul sau interesul public al acestuia:

- în ceea ce privește rețeaua subterană de fibră optică, lucrările se vor executa prin săpătură în șanț deschis, cu excepția Tronsonului 3, aferent străzii Traian, care se va executa prin forare dirijată;
- materialele folosite pentru executarea lucrărilor, precum și materialele rezultate în urma execuției lucrărilor nu se vor depozita pe partea carosabilă. În ceea ce privește depozitarea pe trotuare, aceasta se va face astfel încât să aducă o minimă stânjenire pietonilor și proprietarilor riverani;
- lucrările trebuie executate astfel încât să nu fie restrânsă ampriza drumurilor;
- executarea lucrărilor se va face fără periclitarea siguranței circulației, inclusiv prin reducerea vizibilității;
- subtraversarea se va face prin forare orizontală;
- după efectuarea lucrărilor suprafața de teren afectată se va readuce la starea inițială.

V. Procedura ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces, inclusiv orice condiții legate de documentele ce trebuie prezentate de acesta:

Potrivit dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, furnizorii de rețele de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietate publică, inclusiv pe drumuri, poduri, tuneluri, galerii tehnico - edilitare, pasaje și viaducte, stâlpi, piloni și terenuri agricole, în condițiile legii, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) exercițiul acestui drept nu contravine legilor speciale care stabilesc regimul juridic aplicabil respectivelor imobile proprietate publică ori uzului sau interesului public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză;

b) efectuarea lucrărilor în cauză nu este de natură să contravină cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sănătății, apărării, ordinii publice și securității naționale, pe care trebuie să le respecte activitățile ce se desfășoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în cauză.

Dispozițiile amintite nu exclud aplicabilitatea cadrului legal privind regimului juridic al drepturilor reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică.

Potrivit dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 159/2016, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, solicitantul va trimite o cerere la titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilului respectiv, însoțită de toate documentele solicitate, arătând îndeplinirea condițiilor de acces.



Cererea de acces va conține informații cu privire la:

- a) datele de identificare și de contact ale furnizorului de rețele de comunicații electronice care intenționează să realizeze lucrările de acces pe proprietăți;
- b) zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces, conform condițiilor de acces;
- c) lucrările ce urmează a fi efectuate;
- d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
- e) durata estimativă a realizării lucrărilor.

În detalierea informațiilor prevăzute la paragraful precedent, cererea de acces va fi însoțită de un memoriu tehnic care să cuprindă descrierea lucrărilor ce urmează a fi efectuate, precum și localizarea acestora.

Memoriul tehnic trebuie să cuprindă :

- piese scrise:
 - lucrările ce urmează a fi amplasate în zona drumurilor, precum și soluțiile tehnice adoptate în funcție de condițiile de amplasare impuse prin prezenta publicație;
 - zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces;
 - scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
 - durata estimativă a realizării lucrărilor.
- piese desenate:
 - plan de încadrare în zonă;
 - plan de situație în care se va figura detaliat traseul lucrărilor. În zona drumurilor, traseul va fi evidențiat astfel încât să reiasă distanța de amplasare a lucrărilor față de axul drumului. Zona de subtraversare a drumurilor va fi evidențiată distinct.
- alte elemente relevante.

Cu privire la îndeplinirea condițiilor de acces privind calitatea de furnizor de rețele de comunicații electronice, se va depune certificatul care atestă acest drept, emis de autoritatea competentă potrivit legii.

Cu privire la îndeplinirea condițiilor de acces constând în respectarea, la efectuarea lucrărilor, a cerințelor specifice privind protecția mediului, se va depune actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Bihor cu sediul: B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464, jud. Bihor.

VI. Informații relevante privind condițiile și procedura aplicabilă autorizării construirii rețelelor de comunicații și a elementelor de infrastructură fizică necesară instalării acestora.

În vederea obținerii autorizației de construire, solicitantul va înainta o cerere însoțită de următoarele documente:

- certificat de urbanism (în copie);

- dovada titlului asupra imobilului (în copie) – contract de acces încheiat conform Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice;
- documentația tehnică – D.T.A.C. (2 exemplare, în original);
- avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism;
- actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;
- documentele de plată ale următoarelor taxe – **AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE** (în copie).



După obținerea autorizației de construire, în vederea efectuării lucrărilor, se va obține avizul de spargere – Biroul Tehnic - Primăria Municipiului Beiuș.

Anexe:

- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de situație – PLANȘA NR. 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22.



LEGENDA

- Retea aeriana Orange existenta
- Retea aeriana proiectata pe stalpi de beton LEA JT existenti
- Retea aeriana existenta pe stalpi de lemn Orange Romania Communications (O.R.C.)
- Retea aeriana proiectata pe stalpi noi plantati
- Retea subterana proiectata in sapaturiloraj
- Retea subterana Orange existenta




PLANȘA NR. 7



LEGENDA:

	Retea aeriana proiectata pe stalpi LEA JT existenti
	Retea aeriana proiectata pe stalpi noi de compozit
	Retea aeriana existenta
	pe stalpi de lemn Orange Romania Communications (O.R.C.)
	Retea subterana proiectata
	Retea aeriana Orange existenta
	Retea subterana Orange existenta
	Drum
	Ax Drum
	Limita de proprietate (Gard)
	Limita cadastrala imobil
	Rigola
	Stalpi beton LEA JT existent
	Stalpi lemn existent
	Stalpi metalic existent
	Stalpi nou proiectat
	Camera F.O. proiectata
	Camera F.O. existenta




Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr./Data
	Electrogrup		D. T. A. C. Electrotehnic S.A. Mun. Chi. Japca, Cămin nr. 217 CUI: 95036113/19711997 www.electrogrup.ro	D.T.A.C. Orange Romania S.A. CUI: 9010105 407/10176/1996 B-dul Libertății nr. 47-53 București
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Proiect nr.:
Sef Proiect	Bondar Cristian		1/2000	ELG-1107-BU/2020
Proiectat	Roman Emilian			
Proiectat	Birca Florin			
Desenat	Andreea Chiriac			
Titlu proiect:				Faza:
CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICATII				D.T.A.C.
IN UAT BEIUS				Planșă nr.:
PLAN DE SITUAȚIE				7022





LEGENDA:

- | | | |
|---|--|--|
|  | Retea aeriana proiectata pe stalpi LEA JT existenti | |
|  | Retea aeriana proiectata pe stalpi noi de conuzit | |
|  | Retea aeriana existenta | |
|  | pe stalpi de lemn Orange Romania Communications (O.R.C.) | |
|  | Retea subterana proiectata | |
|  | Retea aeriana Orange existenta | |
|  | Retea subterana Orange existenta | |
|  | Drum | |
|  | Av Drum | |
|  | Limita de proprietate (Gard) | |
|  | Limita cadastrala imobil | |
|  | Rigola | |
|  | Stalp beton LEA JT existent | |
|  | Stalp metalic existent | |
|  | Stalp metalic existent | |
|  | Stalp nou proiectat | |
|  | Camreta F.O. proiectata | |
|  | Camreta F.O. existenta | |

[illegible]

PLANȘA NR. 13



LEGENDA:

- Retea aeriana proiectata
- pe stâlpi LEA JT existenți
- Retea aeriana proiectata
- pe stâlpi noi de compozit
- Retea aeriana existenta
- pe stâlpi de lemn Orange
- Romania Communications (O.R.C.)
- Retea subterana proiectata
- Retea aeriana Orange existenta
- Retea subterana Orange existenta
- Drum
- Ax Drum
- Limita de proprietate (Gard)
- Limita cadastrala imobil
- Rigola
- Stalp beton LEA JT existent
- Stalp lemn existent
- Stalp metalic existent
- Stalp nou proiectat
- Camera F.O. proiectata
- Camera F.O. existenta

PLANȘA NR. 13

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr./Data
Electrogrup	Nume	Semnatura	Cerinta	Beneficiar:
				D T A C Orange Romania S.A. CUI 90101005 J40 / 10178 / 1996 B-dul Lascar Calargiu nr.47-53 Bucuresti
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Faza:
				CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICATII IN UAT BEIUS
Sef Proiect	Bondici Cristian	Scara:	1/2000	PLAN DE SITUATIE
Proiectat	Roman Emilian	Titlu planșă:	Data: 12.07.2022	
Proiectat	Birica Florin			
Desenat	Andreea Chiriac			
Titlu proiect:				
CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICATII IN UAT BEIUS				






PLANȘA NR. 14






- LEGENDA:**
- Retea aeriana proiectata pe stalpi LEA JT existenti
 - Retea aeriana proiectata pe stalpi noi de compozit
 - Retea aeriana existenta pe stalpi de lemn Orange Romania Communications (O.R.C.)
 - Retea subterana proiectata
 - Retea aeriana Orange existenta
 - Retea subterana Orange existenta
 - Drum
 - Ax Drum
 - Limita de proprietate (Gard)
 - Limita cadastrala imobil
 - Rigola
 - Stalp beton LEA JT existent
 - Stalp lemn existent
 - Stalp metalic existent
 - Stalp nou proiectat
 - Camereta F.O. proiectata
 - Camereta F.O. existenta



Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta
Electrogrup	D. T. A. C. Electrogup S.A.		
	Beneficiar: D.T.A.C. Orange Romania S.A.		
	CUI 60710000		
	JHD / 10178 / 1996		
	B-dul Lascar Calanaru nr.47-53		
	Bucuresti		
	Referat Nr./Data		
	Proiect nr.		
	ELG-1107-8H/2020		
	Faza:		
	D.T.A.C.		
	CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICATII		
	IN UAT BEIUS		
	Titlu proiect:		
	Scara:		
	1/2000		
	Proiectat		
	Roman Emilian		
	Birica Florin		
	Desnat		
	Andreea Chiriac		
	Data:		
	12.07.2022		
	Titlu planșă:		
	PLAN DE SITUAȚIE		
	Planșă nr.:		
	14/22		



	RETEA aeriana proiectata pe stâlpi LEA JT existent	
	RETEA aeriana proiectata pe stâlpi noi de compozit	
	RETEA aeriana existenta	
	Stâlpi de lemn Orange Romania Communications (O.R.C.)	
	RETEA subterana proiectata	
	RETEA aeriana Orange existenta	
	RETEA subterana Orange existenta	
	Drum	
	Ax Drum	
	Limita de proprietate (Gard)	
	Limita cadastrala imobil	
	Rigola	
	Stalp beton LEA JT existent	
	Stalp lemn existent	
	Stalp metallic existent	
	Stalp nou proiectat	
	Camereta F.O. proiectata	
	Camereta F.O. existenta	


[illegible]

PLAN DE SITUATIE

PLANȘA NR. 16




LEGENDA:	
---	Retea aeriana proiectata
---	pe stalpi LEA JT existent
---	Retea aeriana proiectata
---	pe stalpi noi de compozit
---	Retea aeriana existenta
---	pe stalpi de lemn Orange
---	Romania Communications(O.R.C.)
---	Retea subterana proiectata
---	Retea aeriana Orange existenta
---	Retea subterana Orange existenta
---	Drum
---	Ax Drum
---	Limita de proprietate (Gard)
---	Limita cadastrala imobil
---	Rigola
---	Stalp beton LEA JT existent
---	Stalp lemn existent
---	Stalp metalic existent
---	Stalp nou proiectat
---	Camera F.O. proiectata
---	Camera F.O. existenta




Verificator	Nume	Semnatura	Cerința	Referat Nr./Data
Electrogrup Industria de proiectare și execuție				Beneficiar: D.T.A.C. Orange Romania S.A. CUI 9010105 J407/10176/1996 B-dul Lascar Catargiu nr.47-53 Bucuresti
				Proiect nr. ELG-1107-09/2000
				Faza: D.T.A.C.
				Planșă nr.: 16/22
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:
Sef Proiect	Bondici Cristian		1/2000	CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICATII IN UAT BEIUS
Proiectat	Roman Emilian			
Proiectat	Birica Florin			
Desenat	Andreea Chiriac		Data: 12.07.2022	Titlu planșă: PLAN DE SITUATIE





PLANŞA NR. 18

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat Nr/Data	Proiect nr. ELCG-1107-B4/2020	
Electrogrup medie adiunctionale, grad fix, mare			D. I. A. C. Nestlegrupa S.A. Muncipiu - Nepesca, Cămin nr. 217 CUI : 936608411/4371/1997 www.nestlegrup.ro www.nestle.ro	Beneficiar: D.T.A.C. Orange Romania S.A. CUI 3010105 400 / 10107 / 1996 B-dul Lascari Calugiu nr.47-53 Bucuressti		
					Faza:	
						D.T.A.C.
Titlu proiect:	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu planșă:	Planșă nr.: 18/22	
Să Proiect	Benedict Cristian		1/2000	CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICATII IN UAT BEIUS		
Proiectat	Romana Emilian					
Proiectat	Birica Florina					
Desenat	Andreea Chiriac					




Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Beneficiar:	Referat Nr./Data	Proiect nr:
	Electrogroup sistem informatic, gas life, plant		D.T.A.C. Electroup S.A. Str. 23 Decembrie 1918 nr 217 CUI: 926204112 / 131 / 1997 email: office@electroup.ro www.electroup.ro www.eid.ro	D.T.A.C. Orango Romania S.A. CUI 9019105 J40 / 10178 / 1996 B-dul Lascar Calargiu nr.47-53 Bucuresti	ELG-107-BH/2020	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:	Faza:	
Sef Proiect	Bondesti Cristian		1/2000	CONSTRUIRE REȚEA DE TELECOMUNICATII IN UAT BEUS	D.T.A.C	
Proiectat	Roman Emilian					
Verificat	Birlea Florin					
Desenat	Andresia Chiriac					
			Data:	Titlu planșă:		Planșă nr.: 2022
			12.07.2022			



PLANSA NR. 22



LEGENDA:	
—	Rețea aeriană proiectată
—	pe stâlpi LEA JT existenți
—	Rețea aeriană proiectată
—	pe stâlpi noi de compozit
—	Rețea aeriană existentă
—	pe stâlpi de lemn Orange
—	România Communications (O.R.C.)
—	Rețea subterană proiectată
—	Rețea subterană Orange existentă
—	Rețea subterană Orange existentă
—	Drum
—	Ax Drum
—	Limita de proprietate (Gard)
—	Limita cadastrala (mobili)
—	Rigola
—	Stalp beton LEA JT existent
—	Stalp lemn existent
—	Stalp metalic existent
—	Stalp nou proiectat
—	Camera F.O. proiectată
—	Camera F.O. existentă



Verificator		Semnatura		Corina	
Nume		Nume		Nume	
Electrogrup		Electrogrup S.A.		D.T.A.C. Orange Romania S.A.	
Specificatie		Specificatie		Specificatie	
Nume		Nume		Nume	
Sef Proiect		Sef Proiect		Sef Proiect	
Proiectat		Proiectat		Proiectat	
Detasat		Detasat		Detasat	
Data:		Data:		Data:	
Titlu planșă:		Titlu planșă:		Titlu planșă:	
Planșă nr.:		Planșă nr.:		Planșă nr.:	

ANEXA NR. 6



Nr. _____ / _____
S.C. ORANGE ROMANIA S.A.

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Încheiat, astăzi, _____ între:

U.A.T. MUNICIPIUL BEIUȘ, cu sediul în Beiuș, P-ța Samuil Vulcan, nr. 16, Jud. Bihor, România, Cod poștal 415200, C.U.I. 4794567, Număr de Înregistrare la Registrul autorităților publice 05033, în calitate de proprietar/administrator, reprezentată legal prin Ec. POPA GABRIEL CĂTĂLIN, având funcția de primar, numită, în continuare "Administator",

și

S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., cu sediul central în București, B-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/40/10178/1996, Codul de Înregistrare Fiscala nr. RO9010105, având cont deschis sub nr. RO52INGB0001000115118912, la banca ING BANK București, în calitate de operator de rețea, reprezentată prin Ionut Dragos Dobrescu, în calitate de Head of Infrastructure Expansion, numită în continuare "Operator".

În baza Contractului de acces nr. _____ / _____, Administratorul predă și Operatorul preia, în scopul construirii de infrastructură fizică destinată furnizării de rețele de comunicații electronice pe teritoriul Municipiului Beiuș, următoarele imobile, în următoarele zone, pentru următoarele tipuri de lucrări:

- Municipiul Beiuș, str. Lucian Blaga, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 191 LEA JT, de tip SC10002, se vor instala 8 stâlpi noi compozit, din care 7 de tip L și 1 de tip R1;
Zona de acces – PLANȘA NR. 7
- Municipiul Beiuș, str. Ioan Slavici, drum – partea noncarosabilă: între stâlpul nr. 203 LEA JT, de tip SC10005, se va instala 1 stâlp nou compozit de tip L;
Zona de acces – PLANȘA NR. 7
- Municipiul Beiuș, str. George Călinescu, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 209 LEA JT, de tip SC10005, se va instala 1 stâlp nou compozit de tip L;
Zona de acces – PLANȘA NR. 7

- Municipiul Beiuș, str. Lucian Blaga, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului 235 LEA JT, de tip SE11, se va instala 1 stâlp nou compozit de tip L;
Zona de acces – PLANȘA NR. 8
- Municipiul Beiuș, str. Traian, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică) pe o lungime de 45 m și 2 camerete din beton instalate în subteran; traseul se va realiza pe partea stângă a străzii între stâlpul nr. 381, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 393, lemn, O.R.C.; lungimea de 45 m este formată din 3 tronsoane, 2 se vor realiza prin săpătură în șanț deschis și unul prin forare dirijată; tronsonul 1, având o lungime de 5 m, se va realiza în șanț deschis, între stâlpul nr. 381 și camereta nr. 12, iar tronsonul 2, cu o lungime de 10 m, se va realiza între stâlpul nr. 393 și camereta nr. 13; tronsonul 3, având o lungime de 30 m, se va realiza prin forare dirijată între cele două camerete, subtraversând linia de medie tensiune și strada Devei;
Zona de acces – PLANȘA NR. 11
- Municipiul Beiuș, str. Doina, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică) pe partea stângă a străzii, pe o lungime 40 m, între stâlpul nr. 381, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 383, lemn, O.R.C.; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;
Zona de acces – PLANȘA NR. 11
- Municipiul Beiuș, str. Doina, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea stângă a străzii, pe o lungime 44 m, între stâlpul nr. 385, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 386 LEA JT, de tip SC10005; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;
Zona de acces – PLANȘA NR. 11
- Municipiul Beiuș, str. Traian, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 395 LEA JT de tip SC10005, se vor instala 2 stâlpi noi compozit de tip L, st. 396 și 397;
Zona de acces – PLANȘA NR. 11
- Municipiul Beiuș, str. Traian, drum – partea noncarosabilă: între stâlpul nr. 377, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 381, lemn, O.R.C., se vor instala 2 stâlpi noi compozit de tip L;
Zona de acces – PLANȘA NR. 11
- Municipiul Beiuș, str. Independenței, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 320 LEA JT de tip SC10002, se vor instala 3 stâlpi noi compozit de tip L;
Zona de acces – PLANȘA NR. 13
- Municipiul Beiuș, P-ța Samuil Vulcan, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică) pe o lungime de 223 m și 6 camerete din beton; traseul pornește de la stâlpul nr. 107 LEA JT, de tip SC10005 din intersecția cu strada Română, pe partea



dreaptă a străzii, urmărind aleile din spatele blocurilor, până la Stația Orange Existentă CL0163;

Zona de acces – PLANȘA NR. 14

- Municipiul Beiuș, Alea Padișului, drum – partea noncarosabilă: pornind de la intersecția cu strada Română, în continuarea stâlpului nr. 99 LEA JT, de tip SC10002, se vor instala un număr de 3 stâlpi noi compozit, din care 2 stâlpi tip L și unul de tip R1;

Zona de acces – PLANȘA NR. 14

- Municipiul Beiuș, Alea Padișului, drum – partea noncarosabilă: pornind de la intersecția cu strada Burgundia Mică, în continuarea stâlpului nr. 504 LEA JT, de tip SC10002, se vor instala 2 stâlpi noi compozit de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 14

- Municipiul Beiuș, str. Bartok Bela, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică) pe o lungime 42 m; traseul pornește de la stâlpul nr. 85 LEA JT, de tip SC10002, pe partea dreaptă străzii, până la stâlpul nou instalat, nr. 86 compozit; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune; în continuarea traseului se vor instala 3 stâlpi noi compozit, de tip L, respectiv nr. 86, 87 și 88;

Zona de acces – PLANȘA NR. 15

- Municipiul Beiuș, str. Burgundia Mică, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea stângă a străzii, pe o lungime 48 m, între stâlpul nr. 545 LEA JT, de tip SC10005 și stâlpul nr. 546, lemn, O.R.C.; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;

Zona de acces – PLANȘA NR. 15

- Municipiul Beiuș, str. Ciprian Porumbescu, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 563 LEA JT, de tip SE4, se vor instala 4 stâlpi noi compozit, de tip L;

Zona de acces – PLANȘA NR. 15

- Municipiul Beiuș, str. Burgundia Mare, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea stângă a străzii, pe o lungime 35 m, între stâlpul nr. 572 LEA JT, de tip CS10005; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;

Zona de acces – PLANȘA NR. 16

- Municipiul Beiuș, str. Burgundia Mare, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea stângă a străzii, pe o lungime 63 m, între stâlpul nr. 574 LEA JT, de tip SC10005 și stâlpul nr. 575 LEA JT, de tip SC10005; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune;

Zona de acces – PLANȘA NR. 16

- 
- Municipiul Beiuș, str. Soarelui, drum – partea noncarosabilă: se vor instala 5 stâlpi noi compozit, de tip L, respectiv nr. 579, 580, 581, 582 și 583;
Zona de acces – PLANȘA NR. 16
 - Municipiul Beiuș, str. Mihai Viteazul, drum – partea noncarosabilă: la intersecția cu str. Republicii, în continuarea stâlpului 642 LEA JT, de tip SC10005, se va instala 1 stâlp nou compozit, de tip R1;
Zona de acces – PLANȘA NR. 18
 - Municipiul Beiuș, str. Panduri, drum – partea noncarosabilă: între stâlpul nr. 473 LEA JT, de tip CS10005 și stâlpul nr. 480, lemn, O.R.C., se vor instala 6 stâlpi noi, din care 4 de tip L și 2 stâlpi beton, de tip SE4T;
Zona de acces – PLANȘA NR. 20
 - Municipiul Beiuș, str. Mihail Kogălniceanu, drum – partea noncarosabilă: rețea subterană (fibră optică), pe partea dreaptă a străzii, pe o lungime 51 m, între stâlpul nr. 482, lemn, O.R.C. și stâlpul nr. 483 nou compozit, de tip L; traseul se intersectează cu o linie aeriană de medie tensiune; în continuarea traseului subteran se va instala 1 stâlp nou compozit, de tip L, respectiv stâlpul nr. 483;
Zona de acces – PLANȘA NR. 20
 - Municipiul Beiuș, str. Gheorghe Barițiu, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 492 LEA JT, de tip SC10002, se va planta un stâlp nou compozit, de tip L;
Zona de acces – PLANȘA NR. 20
 - Municipiul Beiuș, str. Mihai Bruchental, drum – partea noncarosabilă: în continuarea stâlpului nr. 681 LEA JT, de tip SE11, se vor planta 19 stâlpi noi compozit din care 16 de tip L și 3 de tip R1;
Zona de acces – PLANȘA NR. 22
 - Municipiul Beiuș, drum de expoatare adiacent străzii Mihai Bruchental: rețea subterană (fibră optică) pe o lungime 231 m și 3 camerete din beton; traseul pornește din intersecția cu strada Mihai Bruchental, de la stâlpul nr. 692 nou compozit tip R1, pe partea dreaptă a drumului până la Stația Orange Existentă CL0713;
Zona de acces – PLANȘA NR. 22

Zonele de acces sunt identificate conform schițelor privind amplasarea elementelor de rețea și a elementelor de infrastructură asociate - Plan de încadrare în zonă și Plan de situație – PLANȘA NR. 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 din Anexa nr. 1 la contractul de acces.



Am predat,

ADMINISTRATOR,

MUNICIPIUL BEIUȘ,

PRIMAR,

Ec. POPA GABRIEL CĂTĂLIN

Am primit,

OPERATOR,

S.C. ORANGE ROMANIA S.A.,



ANEXA NR. 7



Anexa privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Având în vedere dispozițiile Regulamentului General UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ("GDPR") dar și orice alte legi și regulamente europene privind protecția datelor cu caracter personal, părțile au convenit următoarele:

1.1 Orange România SA ("**Orange**") informează Administratorul și Administratorul înțelege că, în ceea ce privește executarea prezentului Contract este foarte probabil ca anumite date personale, cum ar fi, numele de familie, semnătura, numărul de telefon, numărul de fax, CNP, actul de identitate, contul bancar, profesia, funcția angajaților Administratorului și a altor persoane care lucrează sub controlul și supravegherea acestuia (denumiți în continuare "**Persoane vizate**"), pot fi dezvăluite către Orange, pot fi procesate de Orange sau de reprezentanții săi în scopul monitorizării, punerii în aplicare a Contractului precum și pentru alte activități legate de domeniul de activitate al Orange. Orange poate, de asemenea, să dezvăluie / să transfere date personale, dacă acest lucru este impus de legea aplicabilă.

1.2. În temeiul interesului sau legitim, date cu caracter personal ale Persoanelor vizate pot fi colectate de Orange Romania și din surse externe (de exemplu, platforme centralizate, rețelele sociale, alți parteneri) și sunt utilizate numai în scopuri determinate și legitime, în legătura cu executarea contractului încheiat cu Administrator. Orange România poate prelucra datele personale dacă există acordul specific al persoanei vizate, dacă prelucrarea este necesară pentru executarea contractului, dacă există o obligație legală a Orange România de a prelucra aceste date. Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită de Persoana vizată sau necesară încheierii contractului.

1.3. Orange va păstra numai datele cu caracter personal menționate la punctul 1.1. atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare și nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Aceasta înseamnă că datele personale ar putea fi păstrate pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune din cadrul Contractului sau, dacă există dispoziții legale care să stabilească aceasta durată, pentru respectiva durată. Vă rugăm ca pentru orice detalii suplimentare să citiți integral Secțiunea „GDPR” disponibilă la <https://www.orange.ro/gdpr/>.

1.4. Administratorul va respecta toate prevederile legale și contractuale privind obligația de a informa angajații și alte persoane care lucrează sub controlul sau supravegherea sa asupra prelucrării datelor cu caracter personal în ceea ce privește executarea Contractului și drepturile lor legate de acest lucru, următoarele drepturi: (i) dreptul de acces la datele cu caracter personal; (ii) dreptul la rectificare; (iii) dreptul de ștergere; (iv) dreptul la restricționarea prelucrării; (v) dreptul la portabilitatea datelor; (vi) dreptul de a se opune; (vii) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Persoanele vizate pot transmite solicitări referitoare la aspecte legate de prelucrarea datelor și în atenția Responsabilului Orange România privind Protecția Datelor Personale, pe adresa dedicată (dpo@orange.ro).

1.5. Administratorul se va asigura că, în conformitate cu legile și regulamentele europene privind protecția datelor cu caracter personal, are dreptul de a prelucra date cu caracter personal și, în acest sens, este autorizat să pună la dispoziția Orange aceste date și să respecte toate dispozițiile legale pentru a asigura legalitatea prelucrării datelor.

1.6. Administratorul și Orange vor fi în mod individual responsabili pentru datele personale pe care le procesează în cadrul Contractului.


ADMINISTRATOR,

MUNICIPIUL BEIUȘ,

Primar,

Ec. Popa Gabriel Cătălin

*Președinte de Consiliu Local
Biuș caș*



OPERATOR,

S.C. ORANGE ROMANIA S.A.,

Head of Infrastructure Expansion,

Ionut Dragos Dobrescu

*Secretar General
Sorofan Steliana Alina*