

Nr. crt.	Descrierea Activității	Unitate de Măsură	Cantitate	Pret unitar	Pret total
LUCRARI PREGĂTITOARE					
AT.1	Pichetarea terenului	ore	8	250	2.000
AT.2	Desfacere trotuar din beton prin spargere	mc	7	150	1.080
AT.3	Transportul și evacuarea molozului	to	17	30	518
AT.4	Desfacere imprevizibile existente	ml	31	25	787
AT.5	Desfacere dale prefabricate sanctuari	mp	72	15	1.080
AT.12	Spargere betoane cu mijloace mecanice	mc	10	150	1.500
AT.13	Transportul și evacuarea molozului	to	24	30	720
	Total				7.685
OBIECT 1 - Platforma Plateia					
P.1	Decopertare strat vegetal 20 cm	mp	1.475	6	8.850
P.2	Nivelare și compactare teren	mp	1.475	5	7.375
P.3	Realizare strat balast inclusiv compactare	mc	443	200	88.500
P.4	Montare plase sudate 10x100x6 (inclusiv suprapuneri)	mp	1.440	30	43.197
P.5	Montare folie / hartie kraft	mp	1.309	10	13.090
P.6	Turnare beton C16/20 în plăci inclusiv elicopterizare	mc	183	580	106.291
P.7	Transportul betonului de la 30 km	to	440	30	13.195
P.8	Realizare roșuri colmate cu bitum	ml	456	20	9.120
P.9	Montare bordura mica 10x15 pe pat de beton	ml	274	100	27.400
P.10	Realizare finisaj beton dezactivat	mp	814	100	81.400
P.11	Realizare alei din pavi montate pe pat de mortar	mp	342	150	51.300
P.12	Realizare alei din pavi model francez montate pe pat de mortar	mp	65	200	13.000
P.13	Săpătură manuală în fundații bazin fântână arteziană 5x5m	mc	8	180	1.512
P.14	Turnare beton de egalizare C8/10	mc	1	520	546
P.15	Transportul betonului de la 30 km	to	3	30	76
P.16	Hidroizolație membrana	mp	31	30	930
P.17	Confectionare și montare armături în fundații- BST 500	kg	2.550	11	28.050
P.18	Cofraje pentru fundații și elevații	mp	30	75	2.250
P.19	Turnare beton aditivat C 20/25 , inclusiv elevații , peret subterani	mc	21	600	12.750
P.20	Transportul betonului de la 30 km	to	51	30	1.530
P.21	Tencuială hidroizolația pentru piscine	mp	25	60	1.500
P.22	Placare exterioră bazin fântână arteziană cu granit finat	mp	15	250	3.750
P.23	Săpătură manuală în fundații camera tehnică pompe 2x5 m	mc	20	45	900
P.24	Turnare beton de egalizare C8/10	mc	1	520	520
P.25	Transportul betonului de la 30 km	to	2	30	72
P.26	Hidroizolație membrana	mp	48	30	1.440
P.27	Confectionare și montare armături în fundații- BST 500	kg	684	11	7.524
P.28	Cofraje pentru fundații și elevații	mp	38	75	2.850
P.29	Turnare beton aditivat C 20/25 , inclusiv elevații , peret subterani	mc	6	580	3.506
P.30	Transportul betonului de la 30 km	to	14	30	410
P.31	Confectionare și montare ramă și chepeng , de acces cu sistem de încuietore 1x1,20 m, inclusiv grinduri și vopsit	buc	1	1.200	1.200
P.32	Realizare cos de vențilatie	buc	1	800	800
P.33	Umplutura pământ vegetal 10 cm	mp	345	25	8.625
P.34	Montare gazon rulo	mp	345	40	13.800
	Total				557.059
OBIECT 2 - Peripole					
Pe.1	Săpătură manuală în fundații	mc	45	180	8.128
Pe.2	Turnare beton de egalizare C8/10	mc	9	520	4.716
Pe.3	Transportul betonului de la 30 km	to	22	30	653
Pe.4	Confectionare și montare armături în fundații- BST 500	kg	1.720	11	18.924
Pe.5	Turnare beton C 20 /25	mc	36	580	20.870

le40	Tub PVC-G diametru 40 mm	m	40.00	12	480
le46	Banda avertizoare de semnalizare	ml	141.00	5	705
le47	Electrovane irigatii	buc	6.00	250	1,500
le48	Canini electrovane pvc	buc	6.00	150	900
le49	Cablu electric, bara de cupru, pentru irigatii 24V cu dubla izolare, flexibil, 3x 0.8 mm in tub de protectie	ml	80.00	12	960
le50	Strat nisip umplutura	mc	20.93	180	3,767
Is	Instalati sanitare				99,886
Is.1	Sapatura manuala	mc	59.52	180	10,714
Is.2	Teava PEHD pentru apa DN43, 10 bar	ml	45.00	35	1,575
Is.3	Teava PEHD pentru apa DN32, 10 bar	ml	39.00	30	1,170
Is.4	Teava PE pentru apa 80 DN25, 6 bar	ml	102.00	25	2,550
Is.5	Banda avertizoare de semnalizare	ml	186.00	6	1,116
Is.6	Minicamini de irigatii din PVC echipat cu robinet	buc	3.00	180	540
Is.7	Canini irigatii, inclusiv capac si rama, diametru 800mm, complet echipat, din PVC, prevazut cu rama si capac avand clasa de sarcini A15	buc	1.00	180	180
Is.8	Aspersor 180°, reglabil in intensitate si pe raza de stropire, montaj ascuns.	buc	28.00	150	4,200
Is.9	Canini apometru, inclusiv capac si rama, clasa de sarcini D400, diametru 1000mm, complet echipat, cu apometru 1 1/2", cu transmiterea datelor la distanta	buc	1.00	1,800	1,800
Is.10	Teava PVC-Sn4 - canalizare menajera Ø160	ml	55.00	45	2,475
Is.11	Canini de inspectie pentru canalizarea pluviala, diametru 400mm, inclusiv capac si rama fonta, avand clasa de sarcini D400	buc	2.00	1,200	2,400
Is.12	Gura de scurgere ape pluviale gratar fonta, clasa de sarcini B125, racord 160mm, vertical sau orizonta, toate elementele montajului si fixarii incluse	buc	5.00	450	2,250
P	OBIECT 3 - Parcare				30,970
P.1	Montare rigola carosabila	ml	27.00	900	24,300
P.2	Montare tub beton Dn 300	ml	20.00	200	4,000
P.3	Montare bordura 20x25 pe pat de beton	ml	50.00	80	4,000
P.4	Strat balat 20 cm	mc	65.00	220	14,300
P.5	Platforma beton C 20/25 16 CM	mc	52.00	580	30,160
P.6	Plasa STNB Ø6x100x100	mp	357.50	30	10,725
P.7	Realizare platforme Asfaltate 6 cm mixtura asfaltica BA 8+ geocompozit antifisura	mp	325.00	65	21,125
P.8	Marcale rutiere	mp	24.00	180	4,320
I.	OBIECT 4 - Imprejmuire				112,930
G.2	Sapatura manuala in teren in vederea realizarii fundatiei - imprejmuire	mc	13.12	180	2,362
G.3	Armatura orel beton in fundatii pc 52	kg	1177.60	11	12,954
G.4	Cofraje scandura sodu gard	mp	12.80	30	384
G.5	Turnare beton C16/20	mc	14.72	580	8,538
G.6	Transportul betonului de la 30 km	to	35.33	30	1,060
G.7	Realizare gard din bolțari pentru gard finisat (blochet) fete sistem complet (sodu, stalpi, capace stalpi, sodu etc)	ml	32.00	500	16,000
G.8	Sapatura manuala in teren in vederea realizarii fundatiei - imprejmuire	mc	5.92	180	1,065
G.5	Turnare beton C16/20	mc	5.92	580	3,431
G.6	Transportul betonului de la 30 km	to	14.20	30	426
G.9	Montare stalpi 60x60x3	buc	14.00	150	2,100
G.10	Montare panouri din plasa bordurata verde 1.8x2, m	buc	14.00	350	4,900
					53,218

TOTAL
FARA TVA 1,161,931
163,050
TOTAL TVA 1,324,981

41,297

49143.0016

1576726.908

Pe.6	Transportul betonului de la 30 km	to	86	30	2,591
Pe.7	Confectionare si montare plase STNB 6X100X100	mp	459	30	13,763
Pe.8	Cofraje metalice / teço pentru elevatii	mp	190	75	14,220
Pe.9	Turnare beton a C20/25	mc	34	580	19,507
Pe.10	Transportul betonului de la 30 km	to	81	30	2,422
Pe.11	Umplutura pietris drenaj	mc	14	210	2,835
Pe.12	Umplutura balast compactat	mc	83	200	16,560
Pe.13	Umplutura balast compactat	ml	4	35	140
Pe.14	Umplutura pamant	mc	36	60	2,160
Pe.15	Confectii metalice structura pergoale teava 10x10x4, inclusiv capace si vopsitorii	kg	7189	14	100,645
Pe.16	Confectii metalice diverse	kg	719	11	7,908
Pe.17	Grinzii lemn lamelar tratate, vopsitorii cu rezistenta la umiditate si liv	mc	5	6,500	31,200
Pe.18	Balustrada metalica de protectie H0,8 m, teava 40x60x3 inclusiv capace si vopsitorii	kg	233,38	11	2,567
Pe.19	Placare exteriora cu lemn pin termotratat sau similar	mp	67,50	450	30,375
Pe	Instalatiile electrice				300,184
le.1	Tablou electric	buc	1,00	6,500	6,500
le.2	Cutite de conexiuni, circa 150 x 150 x 90 mm, IP65, montata in interior stalp	buc	11,00	65	715
le.3	Corp de iluminat pentru parcuri, complet echipat, cu LED 40W, IP65	buc	11,00	400	4,400
le.4	Stalp de iluminat din tabla OLZn grosime 4 mm, H=4,00 m, prevazut cu fereastra de vizitare si digne de conexiune si derivate, si interruptor 10A/230V/50Hz, montat pe fundatie de beton	buc	11,00	2,500	27,500
le.5	Stalpisor de iluminat LED H=0,5 m IP	buc	13,00	650	8,450
le.6	Spot vegetatie LED IP65	buc	8,00	300	2,400
le.7	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE COND. < 16 MMP. (Cابل CY-Y-F 3x1,5 tras prin tub de protectie)	m	140,00	20	2,800
le.8	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamant cu umiditate naturala fara sprinjiri latime < 1m adancime < 1,5m, teren foarte tare cu obstacol	mc	32,00	180	5,760
le.9	Umplutura compactata in sant pentru cabluri	mc	24,00	60	1,440
le.10	Strat nisip asezat in sant pentru protectia cablurilor	mc	8,00	180	1,440
le.11	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALULOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 10 KM. (transport nisip)	t	17,60	30	528
le.12	Turnarea betonului C16/20 armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante...marca...1) in fundatia constructiilor incheiesti avand un volum pana la 8 mc inclusiv (stalpi, LEA, etc.).	mc	8,45	560	4,731
le.13	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=35 km	tona	20,28	30	608
le.16	Profil pentru cablu de 1 KV cu strat protector din nisip si banda din PVC..pt cablu - profil M.	m	100,00	20	3,600
le.17	CYABY 3x2,5 mm	m	180,00	20	3,600
le.18	Cap terminal uscat de interior pentru cablu de energie electrica din aluminiu sau cupru cu izolatia din PVC..cu sectiunea pana la 35 mm	buc	33,00	10	330
le.19	Interruptor automat 1P+N, 10A, montat in stalpi pentru protectia corpurilor de iluminat	buc	11,00	65	715
le.20	Inercarea si verificarea electr. a interruptoarelor, contactoarelor < 100 A	buc	33,00	50	1,650
le.21	Teste si incercari: ...verificare corectitudinii montaj	buc	33,00	55	1,815
le.22	Tub PVC montat ingroapat D=20 mm	m	180,00	12	2,160
le.23	Conducta OL pentru legarea la pamant din banda OLZn 40x4 mm	m	100,00	15	1,500
le.24	Electrod din OLZn, tip cruce, 50x50x3 mm, l=1,5 m (9 buc.)	m	16,00	90	1,440
le.25	Verificarea prizei de pamant	buc	1,00	450	450
le.26	Electrozi sudura	kg	12,50	45	563
le.27	SUDURA EL.MAN PT IMBINARIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNERE AVIND GROSIMEA DE 5-10 mm	m	2,30	10	23
le.28	AUTOTELSCOP (PLATFORMA TELESCOPICA) AUTO PE 5T	ore	8,00	50	400
le.30	Vopsitorii anticorozive la confectii metalice, cu email perfolvinitic	mp	1,60	35	56
le.31	Energie electrica pentru probe	kWh	15,00	1	14
le.32	Folie avertizare, "Cابل energie"	m	180,00	6	1,080
le.33	Cutite cu ecilia pentru piesa de separare la centura de legare la pamant	buc	4,00	80	320
le.34	Imbinarea prizei de legare la pamant cu suruburi galvanizate M12x40	buc	12,00	20	240
le.35	Montare armaturi din oel beton d< 18 mm in fundatii izolate cu distanieri din mase plastice	kg	447,20	2	894
le.36	Confectionare armaturi pt beton armat la constructii speciale in ateliere centralizate din pc 52 d<10 mm	kg	447,20	11	4,919
le.37	Constructie metalica (Elemente laminate pt suport stalp)	kg	120,00	11	1,320
le.38	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km	t	0,45	30	13
le.39	CYABY 5x4 mm	m	40,00	20	800

1,108,713

tencuieli
sape

35
35

Pe 10 mar
Gareceli mlti