

Proiectant : S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. Iasi			Beneficiar: COMUNA DUMBRAVESTI	
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr.8; e-mail: ydaproiect@yahoo.com; tel/fax: 0740/236599; 0232/742043 CUI 33022684			Proiect: Retele canalizare in satele Plopeni, Gavanel, Dumbravesti, Malaestii de Jos, comuna Dumbravesti, judetul Prahova	
		Faza: S.F.		Nr. proiect: 78/2022

Anexa 2 la HCL

CARACTERISTICI TEHNICE (LUNGIMI, ARII, VOLUME, CAPACITĂȚI ETC.)

Principalii indicatori tehnici:

Lungime conducta gravitacionala menajera PP Corugat SN8/SN10 Dn250 mm	12830 ml.
Lungime conducta gravitacionala menajera PP Corugat SN8/SN10 Dn315 mm	941 ml.
Lungime conductă refulare PEHD PE100 PN10(cu acoperire PP) De 75mm	1224ml.
Lungime conductă refulare PEHD PE100 PN10(cu acoperire PP) De 90mm	356 ml
Lungime conductă refulare PEHD PE100 PN10(cu acoperire PP) De 110mm=	2176 ml
Lungime conductă de racorduri menajere PP Corugat SN12 Dn160 mm=	4210 ml.
Camine de vizitare retea menajera din beton Ø 1000=	445 buc
Camine de vizitare retea menajera din beton Ø 800=	106 buc
Camine de racord din PP/PE/PVC Ø 400mm=	859 buc
Camine de vane refulare menajera din beton =	10 buc
Lungime totală conductă protecție subtraversari/supratraversari=	271.5 ml.
Masive de ancoraj=	4
Spau-uri prefabricate din beton=	11buc.
Modul biologic-compact Qzimax-150 mc/zi=	1 buc
Lungime totala bransament electric priectare si executie Linie electrica subterana alimentare cu energie electrica SPAU-uri – Modul Biologic=	540 ml.
Instalatii electrice SPAU-uri=	11 buc.
Instalatii electrice Modul Biologic Qzimax-150mc/zi =	1 buc.

