

Beneficiar: COMUNA SECUIENI, JUD.BACAU
 Executant: SC ELECTRODAC BACAU SRL BACAU
 Proiectant:
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 003 UAT SECUIENI, Jud.BACAU
 Stadiul fizic: Dev004 Executie instalatii hidraulice si electrice la Put apa forat-Secuieni.

Anexa
 la P.H. nr. 52/23.08.2022

FORMULARUL F3 - DEVIZ OFERTA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA03D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 M adancime, teren foarte tare	mc	16.000	83.00	1,328.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	83.00	1,328.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	SA17B#-asim. - Teava pp,pe,pp-R imbin prin compresiune, in cond distrib la clad loc si soc-cult,D=32 MM.	m	140.000	8.36	1,170.43
			material:	4.36	610.43
			manopera:	4.00	560.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	6701147 - Teava hdpe 80 312uni7611.7615 PN10 DN 32X2.9 cod 64000110	m	142.800	3.85	549.78
3	AcA65D* - Montarea fittingurilor de compresiune din PEHD, cu doua imbinari (racord/cot FE) D = 32 - 40 mm	buc	13.000	8.97	116.64
			material:	4.22	54.89
			manopera:	4.75	61.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	6719429 - Cot PE pentru compresiune, cu diam ext 32 MM	buc	5.000	11.75	58.75
3	500008187 - Cot compres.90°d. 32x1", fi	buc	2.000	11.35	22.70
3	500008207 - Racord compres.d. 32x1", fe	buc	4.000	13.72	54.88
3	500008208 - Racord compres.d. 32x1", fi	buc	2.000	13.95	27.90
4	RPSA40C# - Montarea (intercalarea) unui fitting (teu, cot, mufa, reductie) pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avand diametrul de: 1"	BUCAT A	8.000	51.48	411.85
			material:	3.98	31.85
			manopera:	47.50	380.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	4123238 - Niplu fonta maleabila N8 S478 DN 25 1 zn ds	buc	2.000	4.45	8.90
4	4114005 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 32X 25 zn F1	buc	1.000	5.25	5.25
4	4115451 - Teu fonta mal B1 S476 DN = 25 1 zn	buc	1.000	12.80	12.80
4	4117954 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 25 1 zn	buc	4.000	5.05	20.20

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	SD13C1 - Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d=1 ,simbol 83-1	buc	1.000	77.22	77.22
			material:	69.97	69.97
			manopera:	7.25	7.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	4201676 - Robinet retinere ventil 1 PN 6 mufa ni522	buc	1.000	68.50	68.50
6	SD13B1 - Robinet trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4	buc	1.000	48.23	48.23
			material:	41.98	41.98
			manopera:	6.25	6.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	4201626 - Robinet trec.vent.mufe,alama, R bach.PN10-80C,s.a83-3/4	buc	1.000	40.85	40.85
7	ID03A01^-asim. - Pompa apa submersibila pentru put <1650W, adancime absorbtie <100 m, debit 200 l / min, 12 mc /ora, ref. >150m, functioneaza si in regim hidrofor	buc	1.000	4,264.49	4,264.49
			material:	4,214.49	4,214.49
			manopera:	50.00	50.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	IRAME10F-asim. - Montarea aparatelor de masura si control pentru - plutitor, contactor electric, contacte si magneti.	buc	1.000	68.75	68.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	68.75	68.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	4455111 - Plutitor electric pentru pompa submersibila, flotor electric cu fir.	buc	1.000	61.45	61.45
9	EF08A# - Tablou electric (tip cutie) avand greutatea pana la 10 Kg	buc	1.000	313.30	313.30
			material:	260.80	260.80
			manopera:	47.50	47.50
			utilaj:	5.00	5.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	7348566 - Tablou electric de distributie 8 circuite.	buc	1.000	250.00	250.00
10	EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp	m	120.000	7.99	958.73
			material:	5.49	658.73
			manopera:	2.50	300.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10.1	4801907 - Cablu energie MYYM 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s.8778	m	122.399	5.35	654.83
10	6719560 - Sufe metalica siliconata d=4mm.	m	120.000	3.25	390.00
11	ED08J1 - Priza bipolara, constructie normala sau constructie capsulata in bachelita (antigran etc), montata pe dibluri din material plastic	buc	1.000	41.59	41.59
			material:	35.59	35.59
			manopera:	6.00	6.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	5536157 - Priza bipolara bachel.cu cont.prot.marit apar 250/10a	buc	1.000	32.50	32.50

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	W3I12A# - Releu - montare	BUCAT A	1.000	2.25	2.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.25	2.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	7338729 - Releu pentru senzor de nivel.	buc	1.000	205.55	205.55
13	EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp	m	15.000	21.05	315.68
			material:	18.55	278.18
			manopera:	2.50	37.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13.1	4802626 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 4 U s 8778	m	15.300	18.15	277.69
14	EC12C1 - Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie si manta din PVC, cu conducte de cupru, avand sectiunea de pana la 4x10 mmp	buc	4.000	18.90	75.60
			material:	1.15	4.60
			manopera:	17.75	71.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	ATB06B - Montarea aparatelor de nivel,densitate,etc. pe stuturi existente:laterale	buc	3.000	52.60	157.80
			material:	19.35	58.05
			manopera:	33.25	99.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	7325332 - Senzor nivel PN 16 medii corozive.	buc	3.000	138.45	415.35
16	SD25A1 - Sorb cu valva tip B cu mufa,pentru conducte de alimentare cu D=1	buc	1.000	117.72	117.72
			material:	111.22	111.22
			manopera:	6.50	6.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
17	RPSE16A#-asim. - Montarea recipientului pentru hidrofor, din tabla de otel, montat pe fundatie, avand capacitatea de: <100 l	BUCAT A	1.000	1,748.71	1,748.71
			material:	1,525.21	1,525.21
			manopera:	222.50	222.50
			utilaj:	1.00	1.00
			transport:	0.00	0.00
17.1	7326087 - Hidrofor complet echipat cu butelie de 50l.	buc	1.000	1,510.11	1,510.11
18	SA03C# - Teava otel zincata,montata in coloane, la cladiri locuit si social-culturale, diam 1"	m	6.000	25.40	152.38
			material:	11.65	69.88
			manopera:	13.75	82.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.1	3305889 - Teava inst.zinc nefil.ui - 25(1) OL 32 1 S 7656	m	6.060	11.25	68.18

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	IZH03A1 - Izol cond cu saltele sco vata sticl sau min tip I sau P conf sant cu circ peste termoiz < 35CM incl	MP.	9.000	50.93	458.38
			material:	25.54	229.89
			manopera:	25.39	228.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19.1	9002606133 - Saltea vata minerala sco 5000X1200X 100mm, S5838/3	mp	9.270	18.50	171.50
20	SE03D1 - Rezervor tampon pentru instalatia hidrofor capacitat .3000l	buc	1.000	412.58	412.58
			material:	80.33	80.33
			manopera:	328.75	328.75
			utilaj:	3.50	3.50
			transport:	0.00	0.00
20	4455112 - Rezervor apa 3000 litri	buc	1.000	3,998.50	3,998.50
21	RPACF20A - Exec.camin de vane, boltari-bet.M, 1.5x1.5 M,pr-islgc, teren fara apa subter., necarosabil, H= 2,0 M	BUCAT A	1.000	3,278.98	3,278.98
			material:	2,416.06	2,416.06
			manopera:	811.25	811.25
			utilaj:	51.67	51.67
			transport:	0.00	0.00
22	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	12.000	28.76	345.06
			material:	9.00	108.06
			manopera:	19.75	237.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	CC02F2 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din plase sudate avand greutatea pana la 3 Kg/M2 inclusiv, in pereti si diafragme cu distantier din mortar de ciment	kg	48.000	5.93	284.42
			material:	5.15	247.22
			manopera:	0.78	37.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23.1	2001967 - Plasa sudate tip 279 lc 159(23,38 Kg/buc) OL 37-1N	kg	48.000	5.00	240.00
24	CA02B1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii izolate cu volum peste 3 m3 si fundatii pahar ;	mc	5.000	418.60	2,093.00
			material:	327.60	1,638.00
			manopera:	83.50	417.50
			utilaj:	7.50	37.50
			transport:	0.00	0.00
24.1	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	5.040	325.00	1,638.00
25	CK11A01> - Poarta de acces pietonala cu balamale, zavor si lacat.	mp	1.500	158.84	238.26
			material:	47.84	71.76
			manopera:	111.00	166.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
26	RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf	MP	16.500	46.90	773.80
			material:	39.37	649.64
			manopera:	7.00	115.50
			utilaj:	0.52	8.66
			transport:	0.00	0.00
27	SA03F# - Teava otel zincata,montata in coloane, la cladiri locuit si social-culturale, diam 2"	m	24.000	72.20	1,732.89
			material:	43.45	1,042.89
			manopera:	28.75	690.00
			utilaj:	0.00	0.00
27.1	3305918 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 50(2) OL 32 1 S 7656	m	24.240	42.18	1,022.44
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
28	ACD01A1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine fara piesa suport necarosabil tip I	buc	1.000	375.84	375.84
			material:	358.34	358.34
			manopera:	17.50	17.50
			utilaj:	0.00	0.00
29	RCSE06A# - Straturi izolatoare din folie pvc	MP	10.000	27.96	279.65
			material:	10.39	103.90
			manopera:	17.50	175.00
			utilaj:	0.08	0.75
29.1	8006720353 - Folie pvc plast.tip R1. L=1200-1400 GR= 1,2MM sti.49	mp	10.500	2.00	21.00
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	18.000	2.25	40.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.25	40.50
			utilaj:	0.00	0.00
30	4455113 - Teava rectangulara 50*30*3mm	ml	6.000	16.40	98.40
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	CC01XD - Confectionarea si montarea armaturilor din OB 37 in fund.continue si radier diam. armat.pest 8MM	kg	20.000	8.40	167.90
			material:	6.90	137.90
			manopera:	1.50	30.00
			utilaj:	0.00	0.00
32	ACE08A1 - Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	3.000	92.12	276.38
			material:	76.88	230.62
			manopera:	15.25	45.75
			utilaj:	0.00	0.00
33	TSC35XF9 - Incarcator,transportat,cu incarcator frontal la distde:in dep.inc.front.pneu.2,6-3,9MC cat.II,D.21-30	100 mc	0.190	605.50	115.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	605.50	115.04
33			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km - pamant dislocat.	tona	25.600	12.50	320.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	12.50	320.00
35	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	13.370	30.00	401.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	30.00	401.10
36	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	13.370	30.00	401.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	30.00	401.10

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
26.74	267.14	20,721.12	6,678.45	223.13	1,122.20	28,744.90

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	150.27	0.00	0.00	150.27
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		20,721.12	6,828.71	223.13	1,122.20	28,895.17

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,072.11	682.87	22.31	112.22	2,889.52
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		22,793.24	7,511.59	245.44	1,234.42	31,784.68

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	1,139.66	375.58	12.27	61.72	1,589.23
T4 = T3 + Beneficiu		23,932.90	7,887.16	257.71	1,296.14	33,373.92

TOTAL GENERAL (fara TVA)	33,373.92
TVA (19.00%)	6,341.04
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	39,714.96

Beneficiar,
COMUNA SECUIENI, JUD.BACAU

Ofertant/Executant,
SC ELECTRODAC BACAU SRL
BACAU

Inițiator
Primar - G. Dumitru Cosmin David



Ang de Legalație
Secretar general
Gilda-Vanica, Sandy