



ROMÂNIA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA



Certificat seria C,
Nr. 1015/26.11.2021

Certificat seria M,
Nr. 486/26.11.2021

Certificat seria S,
Nr. 321/26.11.2021

Municipiul Hunedoara, B-dul. Libertății nr.17, cod.331128, Județul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716097, E-mail: info@primariahunedoara.ro

Nr. 124136/14.12.2022

APROBAT
ordonator de credite
PRIMAR,

DAN BOBOȚANU



REFERAT

Referitor pret final pentru obiectele din cadrul obiectivului de investitii "Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, parcare bloc L3, strada Vioarele; parcare bloc L2, strada Vioarele; parcare bloc L1, strada Vioarele; parcare bulevardul Libertății; parcare strada Eroilor; strada 22 Decembrie (parcare poșta veche); parcuri blocuri Pestișu Mare; parcare strada Romanilor bloc nr.3; parcare strada Nicolae Bălcescu CM6; parcare strada Alexandru Vlahuță; parcare strada Romanilor bloc nr.4; drum vicinal Pestișu Mare; drum vicinal 444 Hășdat", Contractul subsecvent de lucrări IV nr.210/67356/16.08.2022, Acord Cadru de lucrari nr.228/79597/14.11.2018:

- parcare bloc L3, strada Vioarele;
- parcare bloc L2, strada Vioarele;
- parcare bloc L1, strada Vioarele;
- parcare bulevardul Libertății;
- parcare strada Eroilor;
- strada 22 Decembrie (parcare poșta veche);
- parcuri blocuri Pestișu Mare;
- parcare strada Romanilor bloc nr.3;
- parcare strada Nicolae Bălcescu CM6;
- parcare strada Alexandru Vlahuță;
- parcare strada Romanilor bloc nr.4;
- drum vicinal 444 Hășdat

Urmare a O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, în cadrul lucrărilor de execuție "Reabilitare sistem rutier" Contractul subsecvent nr. IV nr.210/67356/16.08.2022 s-a convenit de comun acord ajustarea pretului contractului ,la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Determinarea pretului final al contractului ,conform art.4 alin.(6) ,se realizează după depunerea ultimei solicitari de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor aditionale la acesta, insușită de executant, diriginte de santier si/sau inginer/supervizor/consultant,dupa caz si aprobată de autoritatea /entitatea contractantă, prin încheierea unui act aditional.

Deoarece au fost transmise anunțurile de finalizare pentru străzile de mai sus cât și centralizatoarele finale de lucrări, iar pretul final pentru acestea depășește valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 293/2022, se impune aprobarea actualizării de către ordonatorul principal de credite, conform legii(OUG 47/2022, art.4, alin.6)

valoare finală parcare bloc L3, strada Viorele= 210.330,68 lei(fara TVA), respectiv 250.293,51 lei(incl. TVA)

valoare finală parcare bloc L2, strada Viorele= 167.391,17 lei(fara TVA), respectiv 199.195,49 lei(incl. TVA)

valoare finală parcare bloc L1, strada Viorele= 169.755,75 lei(fara TVA), respectiv 202.009,35 lei(incl. TVA)

valoare finală parcare bulevardul Libertății= 506.418,55 lei(fara TVA), respectiv 602.638,06 lei(incl. TVA)

valoare finală parcare strada Eroilor= 133.310,26 lei(fara TVA), respectiv 158.639,20 lei(incl. TVA)

valoare finală strada 22 Decembrie (parcare poșta veche)= 122.306,36 lei(fara TVA), respectiv 145.544,56 lei(incl. TVA)

valoare finală parcare blocuri Pestișu Mare= 479.746,83 lei(fara TVA), respectiv 570.898,73 lei(incl. TVA)

valoare finală parcare strada Romanilor bloc nr.3= 129.880,55 lei(fara TVA), respectiv 154.557,86 lei(incl. TVA)

valoare finală parcare strada Nicolae Bălcescu CM6= 249.437,48 lei(fara TVA), respectiv 296.830,60 lei(incl. TVA)

valoare finală parcare strada Alexandru Vlahuță= 383.223,32 lei(fara TVA), respectiv 456.035,75 lei(incl. TVA)

valoare finală parcare strada Romanilor bloc nr.4= 157.506,20 lei(fara TVA), respectiv 187.432,38 lei(incl. TVA)

valoare finală drum vicinal 444 Hășdat= 2.054.309,97 lei(fara TVA), respectiv 2.444.628,87 lei(incl. TVA)

Urmare a situațiilor din teren și în conformitate cu H.G. 907/2016, secțiunea a 5-a (devizul general și devizul pe obiect) cu modificările și completările ulterioare, se impun și modificări în cadrul lucrărilor de execuție "Reabilitare sistem rutier" din cadrul contractului subsecvent de mai sus, reglementate prin note de constatare și dispoziții de șantier cu note de renunțare și note de suplimentare lucrări, modificarea devizelor pe obiect și implicit a devizului general, cu stabilirea valorilor finale de lucrări, necesar a fi aprobate ulterior prin HCL.

Atașăm prezentei, raportul de supervizare nr. 124/126/14.12.2022 devizul general actualizat și centralizatorul obiectelor.

Singurul obiect nefinalizat la data întocmirii prezentei, ce rămâne la valoarea estimată până la finalizare execuție, din cadrul obiectivului de investiții mai sus menționat, este „Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara- drum vicinal Pestișu Mare” cu termen finalizare lucrări 09.10.2023 și valoare estimată=614.505,04 lei(fara TVA), respectiv 731.261,00 lei(incl.TVA).

SERVICIUL S.I.M.S.C.U.P.

SEF SERVICIU

CORNEL CHEZAN



CONSILIER SUPERIOR

KRISTINA MAIER





**ROMÂNIA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA**



Certificat seria C,
Nr. 1015/26.11.2021

Certificat seria M,
Nr. 486/26.11.2021

Certificat seria S,
Nr. 321/26.11.2021



22-124126-PMH Primaria Hunedoara 14.12.2022

0254 716322, Fax: +4 0254 716087, E-mail: info@primariahunedoara.ro

raport supervizare,

Referitor obiectiv de investitii "Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, parcare bloc L3, strada Viorele; parcare bloc L2, strada Viorele; parcare bloc L1, strada Viorele; parcare bulevardul Libertății; parcare strada Eroilor; strada 22 Decembrie (parcare poșta veche); parcări blocuri Pestișu Mare; parcare strada Romanilor bloc nr.3; parcare strada Nicolae Bălcescu CM6; parcare strada Alexandru Vlahuță; parcare strada Romanilor bloc nr.4; drum vicinal Pestișu Mare; drum vicinal 444 Hășdat" -contract subsecvent de lucrari IV nr.

210/67356/16.08.2022 incheiat in cadrul Acordului Cadru de lucrari nr.228/79597/14.11.2018:

S-au verificat următoarele documente:

- declaratii de conformitate materiale
- procese verbale de verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse
- situatie interimară de lucrări nr.2- reabilitare si modernizare parcare bloc L1,strada Viorele
- centralizator lucrări luna DECEMBRIE 2022- parcare bloc L1,strada Viorele
- situatie interimară de lucrări nr.3- reabilitare si modernizare parcare strada Alexandru Vlahuță
- centralizator lucrări luna DECEMBRIE 2022- parcare strada Alexandru Vlahuță
- situatie interimară de lucrări nr.3- reabilitare si modernizare drum vicinal 444 Hășdat
- centralizator lucrări luna DECEMBRIE 2022- drum vicinal 444 Hășdat
- situatie interimară de lucrări nr.3- reabilitare si modernizare parcare bulevardul Libertății
- centralizator lucrări luna DECEMBRIE 2022- parcare bulevardul Libertății
- situatie interimară de lucrări nr.3- reabilitare si modernizare parcări blocuri Pestișu Mare
- centralizator lucrări luna DECEMBRIE 2022- parcări blocuri Pestișu Mare
- situatie interimară de lucrări nr.2- reabilitare si modernizare parcare strada Nicolae Bălcescu CM6
- centralizator lucrări luna DECEMBRIE 2022- parcare strada Nicolae Bălcescu CM6
- situatie interimară de lucrări nr.2- reabilitare si modernizare parcare strada Romanilor bloc nr.3
- centralizator lucrări luna DECEMBRIE 2022- parcare strada Romanilor bloc nr.3
- situatie interimară de lucrări nr.1- reabilitare si modernizare parcare bloc L2,strada Viorele
- centralizator lucrări luna DECEMBRIE 2022- parcare bloc L2,strada Viorele

SC TANCRAD SRL= 14.393,97 LEI (inclusiv TVA)

parcări blocuri Pestișu Mare = 185,41 lei + 35,23 lei (TVA)=220,64 lei
parcare bulevardul Libertății = 369,40 lei + 70,18 lei (TVA)=439,58 lei
parcare strada Romanilor bloc nr.3 = 506,78 lei + 96,30 lei (TVA)= 603,08 lei
parcare strada Nicolae Bălcescu CM6 =1072,66 lei + 203,81 lei (TVA)= 1276,47 lei
parcare strada Romanilor bloc nr.4 = 1180,58 lei + 224,31 lei (TVA)= 1404,89 lei
drum vicinal Pestișu Mare= 2.607,78 lei + 495,48 lei (TVA)=3.103,26 lei
Parcare bloc L1,strada Viorele = 44,12 lei + 8,39 lei (TVA)= 52,51 lei
parcare strada Alexandru Vlahută = 123,52 lei + 23,47 lei (TVA)= 146,99 lei
drum vicinal 444 Hăsdar = 2.790,96 lei + 530,28 lei (TVA)= 3.321,24 lei
Parcare bloc L2,strada Viorele = 1.255,46 lei + 238,54 lei (TVA)= 1.494,00 lei
Parcare bloc L3,strada Viorele = 1.577,12 lei + 299,65 lei (TVA)= 1.876,77 lei
strada 22 Decembrie(parcare posta veche) = 145,74 lei + 27,69 lei (TVA)=173,43 lei
parcare strada Eroilor = 236,23 lei + 44,88 lei (TVA)= 281,11 lei

SC PROACTIV SRL= 972.297,97 LEI (inclusiv TVA)

Parcare bloc L1,strada Viorele = 5.911,94 lei + 1.123,27 lei (TVA)= 7.035,21 lei
parcare strada Alexandru Vlahută =16.341,77 lei +3.104,93 lei (TVA)= 19.446,70 lei
drum vicinal 444 Hăsdar = 369.339,28 lei + 70.174,47 lei (TVA)= 439.513,75 lei
Parcare bloc L2,strada Viorele = 166.135,71 lei + 31.565,78 lei (TVA)=197.701,49 lei
Parcare bloc L3,strada Viorele = 208.753,56 lei + 39.663,18 lei (TVA)= 248.416,74 lei
strada 22 Decembrie(parcare posta veche) =19.307,45 lei + 3.668,41 lei (TVA)= 22.975,86 lei
parcare strada Eroilor = 31.267,42 lei + 5.940,80 lei (TVA)= 37.208,22 lei

total decontare - DECEMBRIE 2022= 1.920.734,96 lei (inclusiv TVA)

consilier superior -Maier Kristina

consilier superior - Simionov Iura Dorin

inspector asistent - Popa Adrian



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
PRIMAR

S.I.M.S.C.U.P.

Compartiment Investitii

Nr. 1124152/14.12.2022



Certificat seria C.
Nr. 1015/26.11.2021



Certificat seria M.
Nr. 486/26.11.2021



Certificat seria S.
Nr. 321/26.11.2021

DECLARATIE,

Referitor la obiectivul "Reabilitare sistem rutier în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, parcare bloc L3, strada Viorele; parcare bloc L2, strada Viorele; parcare bloc L1, strada Viorele; parcare bulevardul Libertății; parcare strada Eroilor; strada 22 Decembrie (parcare poșta veche); parcări blocuri Pestișu Mare; parcare strada Romanilor bloc nr.3; parcare strada Nicolae Bălcescu CM6; parcare strada Alexandru Vlahuță; parcare strada Romanilor bloc nr.4; drum vicinal Pestișu Mare; drum vicinal 444 Hășdat", din cadrul contractului subsecvent de lucrari IV nr.210/67356/16.08.2022, Acord Cadru de lucrari nr.228/79597/14.11.2018, pentru care au fost emise de către Primaria Municipiului Hunedoara , Autorizațiile de Construire nr. 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125 din 30.09.2022, menționăm faptul că ne asumăm exactitatea și corectitudinea datelor prevazute la decontarea lunii decembrie 2022 .

Sef Serviciul Investiții Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
Cornel Adrian Chezan

Proiectant: S.C. KENTEL DESIGN S.R.L.

Beneficiar: Primaria Hunedoara

Faza: PT+DE

DEVIZ GENERAL (cu preturile actualizate)

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: "Reabilitare sistem rutier în

Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara, Parcare bloc L3, strada Vioarele; Parcare bloc L2, strada Vioarele; Parcare bloc L1, strada Vioarele; Parcare bulevardul Libertății; Parcare strada Eroilor; Strada 22 Decembrie (parcare Poșta Veche); Parcări Blocuri Peștișu Mare; Parcare strada Romanilor bloc nr.3; Parcare strada Nicolae Bălcescu CM6, Parcare strada Alexandru Vlahuță; Parcare strada Romanilor bloc nr.4; Drum vicinal Peștișu Mare, Drum vicinal 444 Hășdat"

In lei/ euro la cursul lei/euro din data de înfor-sept este 4.94 lei/Euro

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (fără TVA)		TVA	Valoarea (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei	lei	euro
1	2	3	4	5	6	7

CAPITOLUL 1**Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului**

1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOLUL 2**Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului**

2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOLUL 3**Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică**

3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	54624.28	11057.55	10378.61	65002.89	13158.48
3.3	Proiectare și engineering	93641.63	18955.79	17791.91	111433.54	22557.39
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	Consultanță	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Dirigenție șantier	36416.20	7371.70	6919.08	43335.28	8772.32
3.7	Asistență tehnică din partea proiectantului	10404.62	2106.20	1976.88	12381.50	2506.38
	TOTAL CAPITOLUL 3	195086.73	39491.24	37066.48	232153.21	46994.57

CAPITOLUL 4**Cheltuieli pentru investiția de bază**

4.1	Construcții și instalații	5378122.16	1088688.69	1,021,843.20	6,399,965.36	1295539.54
4.1.1	Parcare bloc L3, strada Vioarele	210330.68	42577.06	39962.83	250293.51	50666.70
4.1.2	Parcare bloc L2, strada Vioarele	167391.17	33884.85	31804.32	199195.49	40322.97
4.1.3	Parcare bloc L1, strada Vioarele	169755.75	34363.51	32253.60	202009.35	40892.58
4.1.4	Parcare bulevardul Libertății	506418.55	102513.88	96219.51	602638.06	121991.51
4.1.5	Parcare strada Eroilor	133310.26	26985.88	25328.94	158639.20	32113.20
4.1.6	Strada 22 Decembrie (parcare Poșta Veche)	122306.36	24758.37	23238.20	145544.56	29462.46
4.1.7	Parcări blocuri Peștișu Mare	479746.83	97114.74	91151.90	570898.73	115566.54
4.1.8	Parcare strada Romanilor bloc nr.3	129880.55	26291.61	24677.31	154557.86	31287.01
4.1.9	Parcare strada Nicolae Bălcescu CM6	249437.48	50493.42	47393.12	296830.60	60087.17
4.1.10	Parcare strada Alexandru Vlahuță	383223.32	77575.57	72812.43	456035.75	92314.93
4.1.11	Parcare strada Romanilor bloc nr.4	157506.20	31883.85	29926.18	187432.38	37941.78
4.1.12	Drum vicinal Peștișu Mare	614505.04	124393.73	116755.96	731261.00	148028.54
4.1.13	Drum vicinal 444 Hășdat	2054309.97	415852.22	390318.90	2444628.87	494864.14
4.2	Montaj utilități tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilități, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilități fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 4	5378122.16	1088688.69	1,021,843.20	6,399,965.36	1295539.54


CAPITOLUL 5**Alte cheltuieli**

5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	260115.61	52654.98	49421.97	309537.58	62659.43
TOTAL CAPITOLUL 5		260115.61	52654.98	49421.97	309537.58	62659.43

CAPITOLUL 6**Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar**

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		5,833,324.50	1,180,834.92	1,108,331.65	6,941,656.15	1,405,193.55
Din care C+M		5,378,122.16	1,088,688.69	1,021,843.20	6,399,965.36	1,295,539.55

Intocmit
ing. Marius POPOVICI



"Reabilitare sistem rutier în Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara, Parcare bloc L3, strada Viorele; Parcare bloc L2, strada Viorele; Parcare bloc L1, strada Viorele; Parcare bulevardul Libertății; Parcare strada Eroilor; Strada 22 Decembrie (parcare Poșta Veche); Parcări Blocuri Peștișu Mare; Parcare strada Romanilor bloc nr.3; Parcare strada Nicolae Bălcescu CM6, Parcare strada Alexandru Vlahuță; Parcare strada Romanilor bloc nr.4; Drum vicinal Peștișu Mare, Drum vicinal 444 Hășdat"

Varianta 1 - varianta optima propusa

CENTRALIZATORUL OBIECTELOR

(CU VALORI DE CONSTRUCȚII + INSTALAȚII) PREȚURI ACTUALIZATE

1 Euro = 4.9400

Nr crt	Denumire stadiu fizic	Valoare totala		Valoare totala actualizata	
		EURO	LEI	LEI	EURO
0	1	2	3	6	7
1	Parcare bloc L3, strada Viorele	31,467.44	155,449.17	210,330.68	42,577.06
2	Parcare bloc L2, strada Viorele	25,043.29	123,713.85	167,391.17	33,884.85
3	Parcare bloc L1, strada Viorele	25,397.05	125,461.44	169,755.75	34,363.51
4	Parcare bulevardul Libertății	75,764.96	374,278.92	506,418.55	102,513.88
5	Parcare strada Eroilor	19,944.47	98,525.66	133,310.26	26,985.88
6	Strada 22 Decembrie (parcare Poșta Veche)	18,298.18	90,393.00	122,306.36	24,758.37
7	Parcări blocuri Peștișu Mare	71,774.63	354,566.66	479,746.83	97,114.74
8	Parcare strada Romanilor bloc nr.3	19,431.35	95,990.86	129,880.55	26,291.61
9	Parcare strada Nicolae Bălcescu CM6	37,318.18	184,351.83	249,437.48	50,493.42
10	Parcare strada Alexandru Vlahuță	57,333.80	283,228.99	383,223.32	77,575.57
11	Parcare strada Romanilor bloc nr.4	23,564.40	116,408.16	157,506.20	31,883.85
12	Drum vicinal Peștișu Mare	124,393.73	614,505.04	614,505.04	124,393.73
13	Drum vicinal 444 Hășdat	307,344.04	1,518,279.57	2,054,309.97	415,852.22
TOTAL C+M		837,075.52	4,135,153.15	5,378,122.16	1,088,688.69
TVA		159,044.35	785,679.10	1,021,843.20	206,850.86
TOTAL GENERAL (INCLUSIV TVA)		996,119.87	4,920,832.25	6,399,965.36	1,295,539.55

Intocmit de
ing. Marius DOFOVICI

Deviz pe obiect Parcare bloc L3, strada Viorele
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	630.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	378.00	mc		
Sapatura mecanica	302.40	mc	23.55	7121.52
Sapatura manuala	75.60	mc	38.17	2885.65
Pregatire pat drum	630.00	mp	3.23	2034.90
Strat uzura 5 cm - BA 16	630.00	mp	46.62	29370.60
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	90.34	to	257.92	23300.49
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	126.00	mp	43.55	5487.30
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	189.00	mc	147.94	27960.66
Spargere beton	111.80	mc	37.32	4172.38
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	218.00	ml	15.79	3442.22
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	230.00	ml	53.34	12268.20
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	8.00	buc	388.16	3105.28
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	630.00	mp	23.20	14616.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	654.00	mp	14.84	9705.36
			Total	145470.56

Parcari	0.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	0.00	mc		
Sapatura mecanica	0.00	mc	23.55	0.00
Sapatura manuala	0.00	mc	38.17	0.00
Pregatire pat drum	0.00	mp	3.23	0.00
Strat uzura 5 cm - BA 16	0.00	mp	46.62	0.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	0.00	to	257.92	0.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	0.00	mp	43.55	0.00
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	0.00	mc	147.94	0.00
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
			Total	0.00

Trotuare	104.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	31.20	mc		
Sapatura mecanica	18.72	mc	23.55	440.86
Sapatura manuala	12.48	mc	38.17	476.36
Spargere beton	9.30	mc	37.32	347.08
Strat uzura 4 cm - BA 8	45.00	mp	34.71	1561.95
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	104.00	mp	30.75	3198.00
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	15.60	mc	147.94	2307.86
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	38.00	ml	14.85	564.30
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	35.00	ml	30.92	1082.20
			Total	9978.61

TOTAL	155449.17
Valoare afectata cu 1.016	153001.15
Valoare actualizata cu 1.3747	210330.68



Deviz pe obiect Parcare bloc L2, strada Viorele
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	495.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	297.00	mc		
Sapatura mecanica	237.12	mc	23.55	5584.18
Sapatura manuala	59.88	mc	38.17	2285.62
Pregatire pat drum	495.00	mp	3.23	1598.85
Strat uzura 5 cm - BA 16	495.00	mp	46.62	23076.90
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	70.98	to	257.92	18307.16
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	99.00	mp	43.55	4311.45
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	148.50	mc	147.94	21969.09
Spargere beton	98.20	mc	37.32	3664.82
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	187.00	ml	15.79	2952.73
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	156.00	ml	53.34	8321.04
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	9.00	buc	388.16	3493.44
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	495.00	mp	23.20	11484.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	561.00	mp	14.84	8325.24
			Total	115374.52

Parcari	0.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	0.00	mc		
Sapatura mecanica	0.00	mc	23.55	0.00
Sapatura manuala	0.00	mc	38.17	0.00
Pregatire pat drum	0.00	mp	3.23	0.00
Strat uzura 5 cm - BA 16	0.00	mp	46.62	0.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	0.00	to	257.92	0.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	0.00	mp	43.55	0.00
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	0.00	mc	147.94	0.00
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
			Total	0.00

Trotuare	84.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	25.20	mc		
Sapatura mecanica	15.12	mc	23.55	356.08
Sapatura manuala	10.08	mc	38.17	384.75
Spargere beton	9.00	mc	37.32	335.88
Strat uzura 4 cm - BA 8	35.00	mp	34.71	1214.85
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	84.00	mp	30.75	2583.00
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	12.60	mc	147.94	1864.04
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	37.00	ml	14.85	549.45
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	34.00	ml	30.92	1051.28
			Total	8339.33

TOTAL	123713.85
Valoare afectata cu 1.016	121765.60
Valoare actualizata cu 1.3747	167391.17



Deviz pe obiect Parcare bloc L1, strada Viorele
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	512.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatură	307.20	mc		
Sapatura mecanica	245.76	mc	23.55	5787.65
Sapatura manuala	61.44	mc	38.17	2345.16
Pregatire pat drum	512.00	mp	3.23	1653.76
Strat uzura 5 cm - BA 16	512.00	mp	46.62	23869.44
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	73.42	to	257.92	18936.49
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	102.40	mp	43.55	4459.52
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	153.60	mc	147.94	22723.58
Spargere beton	109.00	mc	37.32	4067.88
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	78.00	ml	15.79	1231.62
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	171.00	ml	53.34	9121.14
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	10.00	buc	388.16	3881.60
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	545.00	mp	23.20	12644.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	258.00	mp	14.84	3828.72
			Total	114550.56

Parcari	0.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	0.00	mc		
Sapatura mecanica	0.00	mc	23.55	0.00
Sapatura manuala	0.00	mc	38.17	0.00
Pregatire pat drum	0.00	mp	3.23	0.00
Strat uzura 5 cm - BA 16	0.00	mp	46.62	0.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	0.00	to	257.92	0.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	0.00	mp	43.55	0.00
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	0.00	mc	147.94	0.00
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
			Total	0.00

Trotuare	52.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	15.60	mc		
Sapatura mecanica	9.36	mc	23.55	220.43
Sapatura manuala	6.24	mc	38.17	238.18
Spargere beton	88.50	mc	37.32	3302.82
Strat uzura 4 cm - BA 8	52.00	mp	34.71	1804.92
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	52.00	mp	30.75	1599.00
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	7.80	mc	147.94	1153.93
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	60.00	ml	14.85	891.00
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	55.00	ml	30.92	1700.60
			Total	10910.88

TOTAL	125461.44
Valoare afectata cu 1.016	123485.67
Valoare actualizata cu 1.3747	169755.75



Deviz pe obiect Parcare bulevardul Libertății
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	992.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	595.20	mc		
Sapatura mecanica	476.16	mc	23.55	11213.57
Sapatura manuala	119.04	mc	38.17	4543.76
Pregatire pat drum	992.00	mp	3.23	3204.16
Strat uzura 5 cm - BA 16	992.00	mp	46.62	46247.04
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	142.26	to	257.92	36691.70
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	198.40	mp	43.55	8640.32
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	297.60	mc	147.94	44026.94
Spargere beton	335.30	mc	37.32	12513.40
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	203.00	ml	15.79	3205.37
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	385.00	ml	53.34	20535.90
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	24.00	buc	388.16	9315.84
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	31.80	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	1628.00	mp	14.84	24159.52
			Total	224297.52

Parcari	631.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	378.60	mc		
Sapatura mecanica	302.88	mc	23.55	7132.82
Sapatura manuala	75.72	mc	38.17	2890.23
Pregatire pat drum	631.00	mp	3.23	2038.13
Strat uzura 5 cm - BA 16	631.00	mp	46.62	29417.22
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	90.48	to	257.92	23336.60
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	126.20	mp	43.55	5496.01
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	189.30	mc	147.94	28005.04
Spargere beton	181.30	mc	37.72	6838.64
			Total	105154.69

Trotuare	428.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	128.40	mc		
Sapatura mecanica	77.04	mc	23.55	1814.29
Sapatura manuala	51.36	mc	38.17	1960.41
Spargere beton	86.50	mc	37.32	3228.18
Strat uzura 4 cm - BA 8	428.00	mp	34.71	14855.88
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	428.00	mp	30.75	13161.00
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	64.20	mc	147.94	9497.75
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	0.00	ml	14.85	0.00
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	10.00	ml	30.92	309.20
			Total	44826.71

TOTAL	374278.92
Valoare afectata cu 1.016	368384.77
Valoare actualizata cu 1.3747	506418.55



Deviz pe obiect Parcare strada Eroilor
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	208.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	124.80	mc		
Sapatura mecanica	99.84	mc	23.55	2351.23
Sapatura manuala	24.96	mc	38.17	952.72
Pregatire pat drum	208.00	mp	3.23	671.84
Strat uzura 5 cm - BA 16	208.00	mp	46.62	9696.96
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	29.83	to	257.92	7693.75
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	41.60	mp	43.55	1811.68
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	62.40	mc	147.94	9231.46
Spargere beton	0.00	mc	37.32	0.00
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	15.79	0.00
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	113.00	ml	53.34	6027.42
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	3.00	buc	388.16	1164.48
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	300.00	mp	14.84	4452.00
			Total	44053.54

Parcari	333.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	199.80	mc		
Sapatura mecanica	159.84	mc	23.55	3764.23
Sapatura manuala	39.96	mc	38.17	1525.27
Pregatire pat drum	333.00	mp	3.23	1075.59
Strat uzura 5 cm - BA 16	333.00	mp	46.62	15524.46
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	47.76	to	257.92	12318.26
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	66.60	mp	43.55	2900.43
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	99.90	mc	147.94	14779.21
Spargere beton	0.00	mc	23.20	0.00
			Total	51887.45

Trotuare	5.50	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	1.65	mc		
Sapatura mecanica	0.99	mc	23.55	23.31
Sapatura manuala	0.66	mc	38.17	25.19
Spargere beton	15.00	mc	37.32	559.80
Strat uzura 4 cm - BA 8	5.50	mp	34.71	190.91
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	5.50	mp	30.75	169.13
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	0.83	mc	147.94	122.79
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	86.00	ml	14.85	1277.10
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	7.00	ml	30.92	216.44
			Total	2584.67

TOTAL	98525.66
Valoare afectata cu 1.016	96974.07
Valoare actualizata cu 1.3747	133310.26



Deviz pe obiect Parcare Strada 22 Decembrie (parcare poșta veche)
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	0.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	0.00	mc		
Sapatura mecanica	0.00	mc	23.55	0.00
Sapatura manuala	0.00	mc	38.17	0.00
Pregatire pat drum	0.00	mp	3.23	0.00
Strat uzura 5 cm - BA 16	0.00	mp	46.62	0.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	0.00	to	257.92	0.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	0.00	mp	43.55	0.00
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	0.00	mc	147.94	0.00
Spargere beton	0.00	mc	37.32	0.00
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	15.79	0.00
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	78.00	ml	53.34	4160.52
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	2.00	buc	388.16	776.32
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	215.00	mp	14.84	3190.60
			Total	8127.44

Parcari	350.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	210.00	mc		
Sapatura mecanica	168.00	mc	23.55	3956.40
Sapatura manuala	42.00	mc	38.17	1603.14
Pregatire pat drum	350.00	mp	3.23	1130.50
Strat uzura 5 cm - BA 16	350.00	mp	46.62	16317.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	50.19	to	257.92	12945.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	70.00	mp	43.55	3048.50
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	105.00	mc	147.94	15533.70
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	122.50	mp	23.20	2842.00
			Total	57376.24

Trotuare	197.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	59.10	mc		
Sapatura mecanica	35.46	mc	23.55	835.08
Sapatura manuala	23.64	mc	38.17	902.34
Spargere beton	73.75	mc	37.32	2752.35
Strat uzura 4 cm - BA 8	197.00	mp	34.71	6837.87
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	197.00	mp	30.75	6057.75
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	29.55	mc	147.94	4371.63
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	86.00	ml	14.85	1277.10
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	60.00	ml	30.92	1855.20
			Total	24889.32

TOTAL 90393.00

Valoare afectata cu 1.016 88969.49

Valoare actualizata cu 1.3747 122306.36



Deviz pe obiect Parcări Blocuri Pestișu Mare
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	1180.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	708.00	mc		
Sapatura mecanica	566.40	mc	23.55	13338.72
Sapatura manuala	141.60	mc	38.17	5404.87
Pregatire pat drum	1180.00	mp	3.23	3811.40
Strat uzura 5 cm - BA 16	1180.00	mp	46.62	55011.60
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	169.21	to	257.92	43642.64
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	236.00	mp	43.55	10277.80
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	354.00	mc	147.94	52370.76
Spargere beton	277.50	mc	37.32	10356.30
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	15.79	0.00
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	470.00	ml	53.34	25069.80
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	9.00	buc	388.16	3493.44
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	925.00	mp	23.20	21460.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	1413.00	mp	14.84	20968.92
			Total	265206.25

Parcari	376.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	225.60	mc		
Sapatura mecanica	180.48	mc	23.55	4250.30
Sapatura manuala	45.12	mc	38.17	1722.23
Pregatire pat drum	376.00	mp	3.23	1214.48
Strat uzura 5 cm - BA 16	376.00	mp	46.62	17529.12
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	53.92	to	257.92	13907.05
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	75.20	mp	43.55	3274.96
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	112.80	mc	147.94	16687.63
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	37.32	0.00
			Total	58585.77

Trotuare	110.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	33.00	mc		
Sapatura mecanica	19.80	mc	23.55	466.29
Sapatura manuala	13.20	mc	38.17	503.84
Spargere beton	0.00	mc	37.32	0.00
Strat uzura 4 cm - BA 8	0.00	mp	34.71	0.00
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	110.00	mp	30.75	3382.50
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	16.50	mc	147.94	2441.01
Strat de beton de ciment C16/20	10.00	mc	280.08	2800.80
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	685.00	ml	30.92	21180.20
			Total	30774.64

TOTAL	354566.66
Valoare afectata cu 1.016	348982.93
Valoare actualizata cu 1.3747	479746.83



Deviz pe obiect Parcare strada Romanilor bloc nr.3
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	345.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	207.00	mc		
Sapatura mecanica	165.60	mc	23.55	3899.88
Sapatura manuala	41.40	mc	38.17	1580.24
Pregatire pat drum	345.00	mp	3.23	1114.35
Strat uzura 5 cm - BA 16	345.00	mp	46.62	16083.90
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	49.48	to	257.92	12761.88
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	69.00	mp	43.55	3004.95
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	103.50	mc	147.94	15311.79
Spargere beton	103.60	mc	37.32	3866.35
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	122.00	ml	15.79	1926.38
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	141.00	ml	53.34	7520.94
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	8.00	buc	388.16	3105.28
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	244.00	mp	14.84	3620.96
			Total	73796.90

Parcari	70.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	42.00	mc		
Sapatura mecanica	33.60	mc	23.55	791.28
Sapatura manuala	8.40	mc	38.17	320.63
Pregatire pat drum	70.00	mp	3.23	226.10
Strat uzura 5 cm - BA 16	70.00	mp	46.62	3263.40
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	10.04	to	257.92	2589.52
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	14.00	mp	43.55	609.70
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	21.00	mc	147.94	3106.74
Spargere beton	20.30	mc	37.32	757.60
			Total	11664.97

Trotuare	84.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	25.20	mc		
Sapatura mecanica	15.12	mc	23.55	356.08
Sapatura manuala	10.08	mc	38.17	384.75
Spargere beton	25.25	mc	37.32	942.33
Strat uzura 4 cm - BA 8	84.00	mp	34.71	2915.64
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	84.00	mp	30.75	2583.00
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	12.60	mc	147.94	1864.04
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	27.00	ml	14.85	400.95
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	35.00	ml	30.92	1082.20
			Total	10528.99

TOTAL	95990.86
Valoare afectata cu 1.016	94479.19
Valoare actualizata cu 1.3747	129880.55



Deviz pe obiect Parcare strada Nicolae Bălcescu CM6
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	475.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	285.00	mc		
Sapatura mecanica	228.00	mc	23.55	5369.40
Sapatura manuala	57.00	mc	38.17	2175.69
Pregatire pat drum	475.00	mp	3.23	1534.25
Strat uzura 5 cm - BA 16	475.00	mp	46.62	22144.50
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	68.12	to	257.92	17569.51
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	95.00	mp	43.55	4137.25
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	142.50	mc	147.94	21081.45
Spargere beton	0.00	mc	37.32	0.00
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	183.00	ml	15.79	2889.57
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	159.00	ml	53.34	8481.06
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	2.00	buc	388.16	776.32
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	549.00	mp	14.84	8147.16
			Total	94306.16


Parcari	566.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	339.60	mc		
Sapatura mecanica	271.68	mc	23.55	6398.06
Sapatura manuala	67.92	mc	38.17	2592.51
Pregatire pat drum	566.00	mp	3.23	1828.18
Strat uzura 5 cm - BA 16	566.00	mp	46.62	26386.92
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	81.16	to	257.92	20932.79
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	113.20	mp	43.55	4929.86
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	169.80	mc	147.94	25120.21
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
			Total	88188.53

Trotuare	10.80	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	3.24	mc		
Sapatura mecanica	1.94	mc	23.55	45.69
Sapatura manuala	1.30	mc	38.17	49.62
Spargere beton	11.10	mc	37.32	414.25
Strat uzura 4 cm - BA 8	10.80	mp	34.71	374.87
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	10.80	mp	30.75	332.10
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	1.62	mc	147.94	239.66
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	27.00	ml	14.85	400.95
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	0.00	ml	30.92	0.00
			Total	1857.14

TOTAL 184351.83

Valoare afectata cu 1.016 181448.66

Valoare actualizata cu 1.3747 249437.48



Deviz pe obiect Parcare strada Alexandru Vlahuță
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	835.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	501.00	mc		
Sapatura mecanica	400.80	mc	23.55	9438.84
Sapatura manuala	100.20	mc	38.17	3824.63
Pregatire pat drum	835.00	mp	3.23	2697.05
Strat uzura 5 cm - BA 16	835.00	mp	46.62	38927.70
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	119.74	to	257.92	30883.34
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	167.00	mp	43.55	7272.85
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	250.50	mc	147.94	37058.97
Spargere beton	7.20	mc	37.32	268.70
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	15.79	0.00
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	337.00	ml	53.34	17975.58
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	0.00	buc	388.16	0.00
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	1014.00	mp	14.84	15047.76
			Total	163395.42

Parcari	680.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	408.00	mc		
Sapatura mecanica	326.40	mc	23.55	7686.72
Sapatura manuala	81.60	mc	38.17	3114.67
Pregatire pat drum	680.00	mp	3.23	2196.40
Strat uzura 5 cm - BA 16	680.00	mp	46.62	31701.60
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	97.51	to	257.92	25149.78
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	136.00	mp	43.55	5922.80
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	204.00	mc	147.94	30179.76
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
			Total	105951.73

Trotuare	108.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	32.40	mc		
Sapatura mecanica	19.44	mc	23.55	457.81
Sapatura manuala	12.96	mc	38.17	494.68
Spargere beton	0.00	mc	37.32	0.00
Strat uzura 4 cm - BA 8	108.00	mp	34.71	3748.68
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	108.00	mp	30.75	3321.00
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	16.20	mc	147.94	2396.63
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	0.00	ml	14.85	0.00
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	112.00	ml	30.92	3463.04
			Total	13881.84

TOTAL	283228.99
Valoare afectata cu 1.016	278768.69
Valoare actualizata cu 1.3747	383223.32



Deviz pe obiect Parcare strada Romanilor bloc nr.4
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	347.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	208.20	mc		
Sapatura mecanica	166.56	mc	23.55	3922.49
Sapatura manuala	41.64	mc	38.17	1589.40
Pregatire pat drum	347.00	mp	3.23	1120.81
Strat uzura 5 cm - BA 16	347.00	mp	46.62	16177.14
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	49.76	to	257.92	12834.10
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	69.40	mp	43.55	3022.37
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	104.10	mc	147.94	15400.55
Spargere beton	114.80	mc	37.32	4284.34
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	144.00	ml	15.79	2273.76
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	183.00	ml	53.34	9761.22
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	9.00	buc	388.16	3493.44
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	288.00	mp	14.84	4273.92
			Total	78153.54

Parcari	188.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	112.80	mc		
Sapatura mecanica	90.24	mc	23.55	2125.15
Sapatura manuala	22.56	mc	38.17	861.12
Pregatire pat drum	188.00	mp	3.23	607.24
Strat uzura 5 cm - BA 16	188.00	mp	46.62	8764.56
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	26.96	to	257.92	6953.52
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	37.60	mp	43.55	1637.48
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	56.40	mc	147.94	8343.82
Spargere beton	56.70	mc	37.32	2116.04
			Total	31408.93

Trotuare	70.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	21.00	mc		
Sapatura mecanica	12.60	mc	23.55	296.73
Sapatura manuala	8.40	mc	38.17	320.63
Spargere beton	0.00	mc	37.32	0.00
Strat uzura 4 cm - BA 8	70.00	mp	34.71	2429.70
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	70.00	mp	30.75	2152.50
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	10.50	mc	147.94	1553.37
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	0.00	ml	14.85	0.00
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	3.00	ml	30.92	92.76
			Total	6845.69

TOTAL	116408.16
Valoare afectata cu 1.016	114574.96
Valoare actualizata cu 1.3747	157506.20




Deviz pe obiect Drum vicinal Peștișu Mare
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	2550.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	1530.00	mc		
Sapatura mecanica	1224.00	mc	32.28	39510.72
Sapatura manuala	306.00	mc	52.32	16009.92
Pregatire pat drum	2550.00	mp	4.43	11296.50
Strat uzura 5 cm - BA 16	2550.00	mp	63.90	162945.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	365.67	to	353.53	129275.32
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	510.00	mp	59.69	30441.90
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	765.00	mc	202.78	155126.70
Spargere beton	255.00	mc	51.15	13043.25
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	21.64	0.00
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	73.11	0.00
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	35.00	buc	532.05	18621.75
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	31.80	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	0.00	mp	20.34	0.00
			Total	576271.06

Parcari	0.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	0.00	mc		
Sapatura mecanica	0.00	mc	32.28	0.00
Sapatura manuala	0.00	mc	52.32	0.00
Pregatire pat drum	0.00	mp	4.43	0.00
Strat uzura 5 cm - BA 16	0.00	mp	63.9	0.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	0.00	to	353.53	0.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	0.00	mp	59.69	0.00
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	0.00	mc	202.78	0.00
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	31.80	0.00
			Total	0.00

Trotuare - accese curti	600.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	180.00	mc		
Sapatura mecanica	108.00	mc	32.28	3486.24
Sapatura manuala	72.00	mc	52.32	3767.04
Spargere beton	150.00	mc	51.15	7672.50
Strat uzura 4 cm - BA 8	0.00	mp	47.58	0.00
Strat de beton de ciment C8/10 - 20 cm	120.00	mc	42.15	5058.00
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	90.00	mc	202.78	18250.20
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	0.00	ml	20.35	0.00
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	0.00	ml	42.38	0.00
			Total	38233.98

TOTAL	614505.04
--------------	------------------



Deviz pe obiect Drum vicinal 444 Hășdat
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	7831.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	5127.00	mc		
Sapatura mecanica	4101.60	mc	23.55	96592.68
Sapatura manuala	1025.40	mc	38.17	39139.52
Pregatire pat drum	7831.00	mp	3.23	25294.14
Strat uzura 5 cm - BA 16	7831.00	mp	46.62	365081.22
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	1122.96	lo	257.92	289633.84
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	1566.20	mp	43.55	68208.01
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	2680.00	mc	147.94	396479.20
Spargere beton	760.00	mc	37.32	28363.20
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	15.79	0.00
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	53.34	0.00
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	35.00	buc	388.16	13585.60
Rid. Cota camine capac exist. prefabricat cu mortar intarire rapida	14.00	buc	155.63	2178.82
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	525.91	0.00
Amenajare spatiu verde	0.00	mp	14.84	0.00
			Total	1324556.23

Parcari	0.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	0.00	mc		
Sapatura mecanica	0.00	mc	23.55	0.00
Sapatura manuala	0.00	mc	38.17	0.00
Pregatire pat drum	0.00	mp	3.23	0.00
Strat uzura 5 cm - BA 16	0.00	mp	46.62	0.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	0.00	lo	257.92	0.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	0.00	mp	43.55	0.00
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	0.00	mc	147.94	0.00
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	37.32	0.00
			Total	0.00

Trotuare - accese curti	1057.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	327.24	mc		
Sapatura mecanica	196.34	mc	23.55	4623.81
Sapatura manuala	130.90	mc	38.17	4996.45
Spargere beton	472.50	mc	37.32	17633.70
Strat uzura 4 cm - BA 8	0.00	mp	34.71	0.00
Strat de beton de ciment C8/10 - 20 cm	1057.00	mc	30.75	32502.75
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	163.62	mc	147.94	24205.94
Podet tubular D=300 mm la intrările în curți	41.00	buc	2677.09	109760.69
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	0.00	ml	30.92	0.00
			Total	193723.34

TOTAL 1518279.57

Valoare afectata cu 1.016 1494369.66

Valoare actualizata cu 1.3747 2054309.97

