

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI
INVESTIȚIEI "REABILITARE TERMICĂ STAȚIE SERVICIU
VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, CORP DE CLĂDIRE
23259-C2-REMIZĂ PSI"**

- a) Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Valoarea totală a investiției este de 764.107,73 lei fără TVA, respectiv 909.288,19 lei inclusiv TVA, din care valoarea construcții-montaj (C+M) este de 513.409,75 lei fără TVA, respectiv 610.957,60 lei inclusiv TVA

- b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Obiectivele preconizate:

Obiectivul proiectului este reabilitarea termică a Stației Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență – Corp de clădire 23259-C2-Remiza PSI

Durata de realizare și etapele principale ale lucrărilor de investiții (luni)

Întocmire Proiect Tehnic:	3 luni
Obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de construire:	2 luni
Perioada de construire:	10 luni
Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție	60 luni
Durata de recuperare a investiției în condiții de eficiență economică:	9,2 ani
Consumul de energie primară corespunzător clădirii reale:	671,13 kWh/m ² /an
Consumul de energie primară corespunzător clădirii reabilitate:	208,73 kWh/m ² /an
Reducerea de energie primară:	462,4 kWh/m ² /an
Consumul anual de energie pentru încălzirea clădirii reale:	508,77 kWh/m ² /an
Consumul anual de energie pentru încălzirea clădirii reabilitate:	57,44 kWh/m ² /an
Reducere de energie pentru încălzirea clădirii reabilitate:	451,33 kWh/m ² /an
Clădirea existentă emisie CO ₂ :	211,53 kg CO ₂ /m ² /an
Clădirea propusă emisie CO ₂ :	23,82 kg CO ₂ /m ² /an
Valoare de reducere a emisiei CO ₂ :	187,71 kg CO ₂ /m ² /an

c) Indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

În urma implementării proiectului va rezulta reducerea consumului de energie și al amprentei CO₂ al clădirii:

Indicator prestabilit de realizare	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului	Diferența înregistrată între valoarea existentă la începutul proiectului și valoarea existentă la sfârșitul implementării
Reducerea gazelor cu efect de seră: Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (kg CO ₂ /m ² /an)	211,53	23,82	187,71
Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an)	671,13	208,73	462,4
Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m ² /an)	508,77	57,44	451,33
Scăderea consumului anual specific de energie finală (kWh/m ² /an)	545,17	79,67	465,5

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 17 luni