

|               |            |
|---------------|------------|
| Nr. Registru: | 336        |
| Data:         | 25.05.2023 |

## REFERAT

Privind verificarea documentațiilor de proiectare pentru cerința fundamentală:

Cc – Securitatea la Incendiu;  
În domeniile: toate domeniile;

|                     |                   |              |             |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| <b>PROIECT nr.:</b> | <b>208.1/2023</b> | <b>Faza:</b> | <b>DALI</b> |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------|

**Date de identificare:**

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titlu proiect :</b> | <b>EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN<br/>MUNICIPIUL HUNEDOARA – ETAPA 7</b> |
| <b>Proiectant:</b>     | <b>EXCLUSIVIO GLOBAL SRL<br/>KES BUSINESS SRL</b>                                                |
| <b>Investitor:</b>     | <b>MUNICIPIUL HUNEDOARA</b>                                                                      |
| <b>Amplasare:</b>      | <b>BULEVARDUL CORVIN, NR. 12, BL. A4-2, MUN. HUNEDOARA, JUD.<br/>HUNEDOARA</b>                   |

**Caracteristici ale construcției\*: construcție existentă;**

- Tip construcție , conform P118: **clădire civilă** ;
- Regim de înălțime: **S+P+9E**;
- Categorie/funcțiune clădire: **Curți-construcții/ Bloc de locuințe**;
- Aria construită desfășurată: **Ac= 1,220,29 mp, Ad =11.293,00mp** ;
- Grad de rezistența la foc : **GRF II** ;
- Clasa de importanta : **III** ;
- Categoria de importanta : **C** ;

**Documente prezentate la verificare:\*\***

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Raport de expertiză tehnică:        | Nu |
| Certificat de urbanism:             | Da |
| Memoriu tehnic:                     | Da |
| Piese desenate:                     | Da |
| Scenariul de securitate la incendiu | Nu |

**Concluzii asupra verificării:**


|                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| În urma verificării se consideră proiectul:                                                                                                                                                                                                               | Corespunzător |
| Se respectă prevederile cu privire la asigurarea securității la incendiu a construcției, cu privire la: corelarea cu gradul de rezistență la foc și riscul de incendiu, caracteristicile elementelor de compartimentare, dimensiunile căilor de evacuare; |               |
| Se semnează și se ștampilează proiectul cu următoarele condiții obligatorii pentru a fi introduse în documentație de către proiectant, prin grija investitorului:                                                                                         |               |
| Nu este cazul                                                                                                                                                                                                                                             |               |

**Se vor preciza:**

\* construcție nouă/modernizare/extindere/consolidare-condiții constructive, dimensiuni, funcția principală, condiții de amplasament și vecinătăți care au legatură cu cerința verificată (zona seismică, natură teren, zonă climatică, etc.);

\*\* se înscriu numai documentele prezentate la verificare.

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Am primit,<br>Investitor / Proiectant | Ing. Moroianu C. Robert Georgian |
|---------------------------------------|----------------------------------|





## REFERAT

privind verificarea de calitate conform Legii nr. 10/1995 la cerințele A1, A2  
**„ EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN  
MUNICIPIUL HUNEDOARA – ETAPA 7 „**  
ce face obiectul proiectului nr. **208.1/2023**, faza **DALI**

### 1. Date de identificare:

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Proiectant:  | EXCLUSIVIO GLOBAL SRL<br>KES BUSINESS SRL                              |
| Beneficiar:  | MUNICIPIUL HUNEDOARA                                                   |
| Amplasament: | BULEVARDUL CORVIN, NR. 12, BL. A4-2, MUN.<br>HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA |

### 2. Caracteristicile principale ale proiectului:

- conform parte scrisă si desenată semnată si stampilată a proiectului

### 3. Documente ce se prezintă la verificare:


- parte scrisă conform borderou
- parte desenată conform borderou

### 4. Concluzii asupra verificării:

În urma verificării se consideră proiectul **corespunzător** pentru faza verificată, semnându-se și stampilându-se conform îndrumarului.

Am primit 3 exemplare  
Investitor/Proiectant

Am predat 3 exemplare  
Vericator tehnic atestat  
(nume și ștampila)





|               |            |
|---------------|------------|
| Nr. Registru: | 1601       |
| Data:         | 25.05.2023 |

### REFERAT

Privind verificarea documentațiilor de proiectare pentru cerința fundamentală:

D – Igienă, Sănătate și mediul înconjurător;

În domeniile: toate domeniile;

E– Economie și energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții;

În domeniile: toate domeniile.

|                     |                   |              |             |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| <b>PROIECT nr.:</b> | <b>208.1/2023</b> | <b>Faza:</b> | <b>DALI</b> |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------|

#### **Date de identificare:**

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titlu proiect :</b> | <b>EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA – ETAPA 7</b> |
| <b>Proiectant:</b>     | <b>EXCLUSIVIO GLOBAL SRL<br/>KES BUSINESS SRL</b>                                            |
| <b>Investitor:</b>     | <b>MUNICIPIUL HUNEDOARA</b>                                                                  |
| <b>Amplasare:</b>      | <b>BULEVARDUL CORVIN, NR. 12, BL. A4-2, MUN. HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA</b>                   |

#### **Caracteristici ale construcției\*: construcție existentă;**

- Tip construcție , conform P118: **clădire civilă** ;
- Regim de înălțime: **S+P+9E**;
- Categorie/funcțiune clădire: **Curți-construcții/ Bloc de locuințe**;
- Aria construită desfășurată: **Ac= 1,220,29mp, Ad =11.293,00mp** ;
- Grad de rezistență la foc : **GRF II** ;
- Clasa de importanță : **III** ;
- Categoria de importanță : **C** ;

#### **Documente prezentate la verificare:\*\***

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Raport de expertiză tehnică: | nu |
| Certificat de urbanism:      | nu |
| Memoriu tehnic:              | da |
| Piese desenate:              | da |

#### **Concluzii asupra verificării:**


|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| În urma verificării se consideră proiectul:                                                                                                                                                                                                                                                   | Corespunzător |
| Se respectă prevederile cu privire la igiena, sănătatea și protecția mediului înconjurător: se asigură condițiile de igienă prin asigurarea numărului de grupuri sanitare, separarea fluxurilor funcționale, preluarea rezidurilor menajere sau rezultate din activitate de firme autorizate; |               |
| Se respectă prevederile cu privire la economie și energie prin izolare termică corespunzătoare construcțiilor și instalațiilor din construcții                                                                                                                                                |               |
| Se semnează și se ștampilează proiectul cu următoarele condiții obligatorii pentru a fi introduse în documentație de către proiectant, prin grija investitorului:                                                                                                                             |               |
| Nu este cazul                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |

#### **Se vor preciza:**

\* construcție nouă/modernizare/extindere/consolidare-condiții constructive, dimensiuni, funcția principală, condiții de amplasament și vecinătăți care au legătură cu cerința verificată (zona seismică, natura terenului, zonă climatică, etc.);

\*\* se înscriu numai documentele prezentate la verificare.

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Am primit,<br>Investitor / Proiectant | Am predat,<br>Verificator |
|---------------------------------------|---------------------------|





|               |            |
|---------------|------------|
| Nr. Registru: | 4543       |
| Data:         | 25.05.2023 |

## REFERAT

Privind verificarea documentațiilor de proiectare pentru cerința fundamentală:

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 – Siguranță și accesibilitate în exploatare ;<br>În domeniile: construcții civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicații, miniere; |
| F – Protecția împotriva zgomotului în construcții;<br>În domeniile: toate domeniile.                                                                     |

|                     |                   |              |             |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| <b>PROIECT nr.:</b> | <b>208.1/2023</b> | <b>Faza:</b> | <b>DALI</b> |
|---------------------|-------------------|--------------|-------------|

**Date de identificare:**

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titlu proiect :</b> | <b>EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN<br/>MUNICIPIUL HUNEDOARA – ETAPA 7</b> |
| <b>Proiectant:</b>     | <b>EXCLUSIVIO GLOBAL SRL<br/>KES BUSINESS SRL</b>                                                |
| <b>Investitor:</b>     | <b>MUNICIPIUL HUNEDOARA</b>                                                                      |
| <b>Amplasare:</b>      | <b>BULEVARDUL CORVIN, NR. 12, BL. A4-2, MUN. HUNEDOARA, JUD.<br/>HUNEDOARA</b>                   |

**Caracteristici ale construcției\*: construcție existentă;**

- Tip construcție , conform P118: **cladire civilă** ;
- Regim de înălțime: **S+P+9E**;
- Categorie/funcțiune clădire: **Curți-construcții/ Bloc de locuințe**;
- Aria construită desfășurată: **Ac= 1,220,29mp, Ad =11.293,00mp** ;
- Grad de rezistența la foc : **GRF II** ;
- Clasa de importanta : **III** ;
- Categoria de importanta : **C** ;

A

**Documente prezentate la verificare:\*\***

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Raport de expertiză tehnică: | -  |
| Certificat de urbanism:      | -  |
| Memoriu tehnic:              | Da |
| Piese desenate:              | Da |

**Concluzii asupra verificării:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| În urma verificării se consideră proiectul:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Corespunzător |
| Se respectă prevederile cu privire la siguranța și accesibilitatea în exploatare: siguranța circulației pietonale, siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizat, siguranța în timpul lucrărilor de întreținere, siguranța la intruziuni și efracții, adaptarea construcțiilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap. |               |
| Se respecta condițiile minime de protecție împotriva zgomotului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Se semnează și se ștampilează proiectul cu următoarele condiții obligatorii pentru a fi introduse în documentație de către proiectant, prin grija investitorului:                                                                                                                                                                                                       |               |
| Nu este cazul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |

**Se vor preciza:**

\* construcție nouă/modernizare/extindere/consolidare-condiții constructive, dimensiuni, funcția principală, condiții de amplasament și vecinătăți care au legatură cu cerința verificată (zona seismică, factori teren, zonă climatică, etc.);

\*\* se înscriu numai documentele prezentate la verificare.

|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Am primit,<br>Investitor / Proiectant | Am predat,<br>Verificator,<br>NR. 09655<br>NR. 108436<br>Marius Dorin |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|





## DENUMIREA PROIECTULUI:

**LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND Eficientizarea  
energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul  
Hunedoara - Etapa 7**

**B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2,  
localitatea Hunedoara, județul Hunedoara.**



**Faza de proiectare:**

**DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (DALI)**



**Proiect număr: 208.1/2023**



## FIȘA PROIECTULUI

**Denumirea proiectului:** LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7

**Denumirea obiectivului de investitie:** Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7

**Amplasament:** B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2, localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara;

**Nr. proiect:** 208.1/2023;

**Contract nr.:** 67/30323 din 11.04.2022

**Faza:** DALI;

**Data elaborării:** 08.05.2023;

**Titular:** MUNICIPIUL HUNEDOARA;

**Beneficiar:** MUNICIPIUL HUNEDOARA;

**Proiectant general:** EXCLUSIVIO GLOBAL S.R.L., MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, STR. CONSTANTIN BRÂNCUȘI, NR. 85, ETAJ 1, JUD. CLUJ.

**Proiectant de specialitate:** KES BUSINESS S.R.L.

**Ordonator principal de credite/investitor:** MUNICIPIUL HUNEDOARA



## FIȘA CU RESPONSABILITĂȚI

**Proiectant general:**

EXCLUSIVIO GLOBAL S.R.L.

**Reprezentantul legal al  
proiectantului**

Matei Ileana;



**Șef Proiect Complex:**

ing. Roman Samuiel;

**Arhitectură:**

arh. Ratiu Raluca;



**Structură:**

ing. Roman Samuiel



**Instalații  
electrice:**

ing. Nistor Paul

**Instalații  
termice și  
sanitare:**

ing. Lite Serban



## BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

|                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>FIȘA PROIECTULUI</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>FIȘA CU RESPONSABILITĂȚI</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII</b>                                                                                                                                                                  | <b>13</b> |
| A. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:                                                                                                                                                                                        | 13        |
| B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:                                                                                                                                                                                   | 13        |
| C. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR):                                                                                                                                                                                     | 13        |
| D. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:                                                                                                                                                                                                    | 13        |
| E. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:                                                                                                                                                           | 13        |
| <b>2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII</b>                                                                                                                                                | <b>15</b> |
| 2.1. PREZENTAREA CONTEXTELUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE                                                                                                       | 15        |
| 2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI A DEFICIENȚELOR                                                                                                                                              | 16        |
| 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE                                                                                                                                                      | 17        |
| <b>3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE</b>                                                                                                                                                                                     | <b>21</b> |
| 3.1. PARTICULARITĂȚILE AMPLASAMENTULUI                                                                                                                                                                                          | 21        |
| A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI:                                                                                                                                                                                                  | 21        |
| B. RELAȚIILE CU ZONE ÎNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE ȘI/SAU CĂI DE ACCES POSIBILE:                                                                                                                                               | 21        |
| C. DATELE SEISMICE ȘI CLIMATICE:                                                                                                                                                                                                | 21        |
| D. STUDII DE TEREN:                                                                                                                                                                                                             | 22        |
| E. SITUAȚIA UTILITĂȚILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE:                                                                                                                                                                           | 22        |
| F. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA:                                                                                      | 22        |
| G. INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ, EXISTENȚA CONDIȚIILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE: | 22        |
| 3.2. REGIMUL JURIDIC                                                                                                                                                                                                            | 22        |
| A. NATURA PROPRIETĂȚII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUȚI, DREPT DE PREEMPTIUNE:                                                                                                                      | 22        |
| B. DESTINAȚIA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE:                                                                                                                                                                                           | 23        |
| C. INCLUDEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE ÎN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM ȘI ZONELE DE PROTECȚIE ALE ACESTORA ȘI ÎN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPĂ CAZ:                       | 23        |
| D. INFORMAȚII/OBLIGAȚII/CONSTRAINȚI EXTRASE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM, DUPĂ CAZ:                                                                                                                                           | 23        |
| 3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI                                                                                                                                                                              | 23        |
| A. CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ                                                                                                                                                                                             | 23        |
| B. COD ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPĂ CAZ                                                                                                                                                                                 | 23        |
| C. ANI/ANII PERIOADE DE CONSTRUCȚIE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCȚIE                                                                                                                                                          | 23        |
| D. SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ                                                                                                                                                                                                         | 23        |
| E. SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFAȘURATĂ                                                                                                                                                                                             | 24        |
| F. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI                                                                                                                                                                                          | 24        |
| G. ALȚI PARAMETRI, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI NATURA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE                                                                                                                                                    | 24        |
| 3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE ȘI ALE AUDITULUI ENERGETIC                                                                                                                            | 24        |
| 3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII                                                                 | 26        |
| STAREA TEHNICĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE:                                                                                                                                          | 26        |

|                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ                                                                                                                                                                                  | 29 |
| 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE                                                                                                                  | 31 |
| 4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICĂ                                                                                                                                                                                 | 31 |
| A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC:                                                                                                                                                                                                   | 31 |
| B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ:                                                                                                                                                                                  | 31 |
| 4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC                                                                                                                                                                                   | 31 |
| A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC:                                                                                                                                                                                               | 31 |
| B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC:                                                                                                                                                                                    | 31 |
| 4.3. CLASA DE RISC SEISMIC                                                                                                                                                                                                       | 32 |
| 4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SOLUȚII DE INTERVENȚIE                                                                                                                                                                           | 32 |
| A. Soluțiile analizate în cadrul expertizei tehnice:                                                                                                                                                                             | 32 |
| b. Soluțiile analizate în cadrul auditului energetic:                                                                                                                                                                            | 33 |
| 4.5. SOLUȚIILE TEHNICE ȘI MĂSURILE PROPUSE DE CĂTRE EXPERTUL TEHNIC ȘI, DUPĂ CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE                                       | 35 |
| A. SOLUȚIILE PROPUSE DE expertului tehnic                                                                                                                                                                                        | 35 |
| B. SOLUȚIILE PROPUSE DE auditorului energetic:                                                                                                                                                                                   | 36 |
| 1. IZOLAREA TERMICĂ A FAȚADELOR – PARTE OPACĂ                                                                                                                                                                                    | 36 |
| 2. IZOLAREA TERMICĂ A FAȚADEI – PARTE VITRATĂ                                                                                                                                                                                    | 37 |
| 3. INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CLIMATIZARE ȘI/SAU VENTILARE MECANICĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII AERULUI INTERIOR                                                                                           | 38 |
| 4. REABILITAREA INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT ÎN CLĂDIRI                                                                                                                                                                             | 38 |
| 5. INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE                                                                                                                                            | 38 |
| 4.6. RECOMANDAREA INTERVENȚIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII CONFORM CERINȚELOR ȘI CONFORM EXIGENȚELOR DE CALITATE                                                                                                   | 39 |
| recomandarile expertului tehnic                                                                                                                                                                                                  | 39 |
| recomandarile auditorului energetic                                                                                                                                                                                              | 39 |
| 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA                                                                                                                                        | 40 |
| 5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC                                                                                                                           | 40 |
| A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU:                                                                                                                                                                       | 40 |
| B. DESCRIEREA, DUPĂ CAZ, ȘI A ALTOR CATEGORII DE LUCRĂRI INCLUSE ÎN SOLUȚIA TEHNICĂ DE INTERVENȚIE PROPUȘĂ:                                                                                                                      | 42 |
| 1) LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A ELEMENTELOR DE ANVELOPĂ A CLĂDIRII:                                                                                                                                                          | 42 |
| 2) REALIZAREA LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE ÎN SCOPUL REALIZĂRII VENTILĂRII NATURALE A SPAȚIILOR OCUPATE.                                                                                                                           | 45 |
| C. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA                                                                                        | 50 |
| D. INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIUNILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE | 51 |
| E. CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI INVESTIȚIEI REZULTATE ÎN URMA REALIZĂRII LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE                                                                                                          | 51 |
| 5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR ÎNITIALE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE                                                                  | 51 |
| 5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE                                                                      | 51 |
| 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:                                                                                                                                                                                       | 52 |
| A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI, CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTIȚII SIMILARE                                                                                                              | 52 |
| B. costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.                                                                                                                                          | 52 |
| 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:                                                                                                                                                                                    | 52 |
| A. IMPACTUL SOCIAL ȘI CULTURAL:                                                                                                                                                                                                  | 52 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI: ÎN FAZA DE REALIZARE, ÎN FAZA DE OPERARE:                                                                                                                                                     | 52        |
| C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂȚII ȘI A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ:                                                                                                                                                  | 53        |
| 5.6. ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:                                                                                                                                                                                   | 55        |
| <b>6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>57</b> |
| 6.1. COMPARAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR                                                                                                                                    | 57        |
| 6.2. SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)                                                                                                                                                                                          | 57        |
| 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI                                                                                                                                                                                                    | 58        |
| Blocul de locuințe situat la adresă: B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2, localitatea Hunedoara, județul Hunedoara                                                                                                                                                         | 58        |
| A. INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:                                                                                                                                                                                                            | 58        |
| A. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ ÎNDEĂLĂȚINȚĂ ÎNTELEȘI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE | 58        |
| B. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ÎNTELEȘI FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII                                                                                                              | 58        |
| C. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI                                                                                                                                                                                        | 59        |
| 6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APPLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE        | 59        |
| A) REZISTENȚA MECANICĂ ȘI STABILITATE                                                                                                                                                                                                                                 | 59        |
| B) SECURITATE LA INCENDIU                                                                                                                                                                                                                                             | 59        |
| C) IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR                                                                                                                                                                                                                             | 60        |
| D) SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE.                                                                                                                                                                                                                         | 60        |
| E) PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI                                                                                                                                                                                                                                     | 61        |
| F) ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ                                                                                                                                                                                                                             | 61        |
| G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE                                                                                                                                                                                                                        | 61        |
| 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CĂUTĂRE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE                                                                                                                                                            | 61        |
| <b>7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>63</b> |
| 7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM ÎN VEDEREA OBTINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE                                                                                                                                                                                         | 63        |
| 7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, ELABORAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ                                                                                                                                                                               | 63        |
| 7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE                                                                                                                                                                               | 63        |
| 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂȚII EXISTENTE                                                                                                                                                                              | 63        |
| 7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ ACORD DE MEDIU      | 63        |
| 7.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE                                                                                                                                                                             | 63        |
| A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZĂRII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENȚĂ ÎN CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE:                                                                                                                                                | 63        |
| B. STUDIU DE TRAFIC ȘI STUDIU DE CIRCULAȚIE, DUPĂ CAZ:                                                                                                                                                                                                                | 64        |
| C. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, ÎN CAZUL INTERVENȚIILOR ÎN SITURI ARHEOLOGICE:                                                                                                                                                                                    | 64        |
| D. STUDIU ISTORIC, ÎN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE:                                                                                                                                                                                                                    | 64        |
| E. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL INVESTIȚIEI:                                                                                                                                                                                              | 64        |
| <b>8. ORGANIZAREA DE SANTIER</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>64</b> |

## ANEXE LA DALI:

## ● ANEXA 1 - Devizul general și devizul pe obiect;

Denumirea lucrării: Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7

B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara

Faza: DALI

EXCLUSIVIO GLOBAL S.R.L.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, STR. CONSTANTIN BRÂNCUȚI, NR. 85, ETAJ 1, JUD. CLUJ

C.U.I. 34447802

- ANEXA 2 - Grafic de realizare a investiției;
- ANEXA 3 - Grafic fizic și valoric de realizare a investiției;
- ANEXA 4 - Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție;
- ANEXA 5 – Avize și acorduri conform certificatului de urbanism.

## BORDEROU PIESE DESENATE

Proiect: **Bulevardul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2, Mun. Hunedoara**Faza: **D.A.L.I.**

| Nr. crt. | Titlu planşa              | Numar planşa | Format planşa | Scara  |
|----------|---------------------------|--------------|---------------|--------|
| 1        | PLAN DE INCADRARE ÎN ZONA | A-0.01       | 210 / 297     | 1:2000 |
| 2        | PLAN DE SITUAȚIE          | A-0.02       | 210 / 297     | 1:500  |
| 3        | PLANURI EXISTENTE         | A-0.1        | 1000 / 594    | 1:200  |
| 4        | SECȚIUNE EXISTENTĂ        | A-0.2        | 210 / 297     | 1:200  |
| 5        | FATADE EXISTENTE          | A-0.3        | 700 / 420     | 1:200  |
| 6        | PLANURI PROPUSE           | A-1.1        | 1000 / 594    | 1:200  |
| 7        | SECȚIUNE PROPUȘĂ          | A-1.2        | 1000 / 594    | 1:200  |
| 8        | FATADE PROPUSE            | A-1.3        | 700 / 420     | 1:200  |



## CAPITOL A. PIESE SCRISE

### 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

#### A. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

- Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7.

#### B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

- MUNICIPIUL HUNEDOARA  
NR. 10363

#### C. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR):

- Nu este cazul.

#### D. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:

- Municipiul Hunedoara.

#### E. ELABORATORUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

- EXCLUSIVIO GLOBAL S.R.L., Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuți, nr. 85, etaj 1, jud. Cluj.



## 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

### 2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE

Prezenta documentație se realizează în conformitate cu Hotărârea nr. 907 din 29.11.2016 - Hotărârea privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Prezenta lucrare este elaborată ca urmare a necesității constatate de **Municipiul Hunedoara** de a crește performanța energetică a blocului situată în **B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2**, localitatea **Hunedoara**, județul **Hunedoara**.

Scopul lucrării este de a determina indicatorii tehnico-economici ai soluțiilor și măsurilor energetice a clădirii rezultate în urma efectuării expertizei tehnice și a auditului energetic, în conformitate cu legislația din domeniul construcțiilor (Legea 10/1995, Legea 372/2005) și cu reglementările tehnice în vigoare.

Activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Clădirile rezidențiale domină totalul clădirilor din România, reprezentând aproximativ 95,4% din totalul clădirilor. Clădirile rezidențiale existente sunt, în general, vechi. Consumul de energie termică pentru încălzire și apă caldă menajeră în gospodăriile reprezintă aproximativ 80% din consumul de energie în clădiri. În medie, potențialul de economisire a energiei în clădirile rezidențiale este estimat la aproximativ 38%, care ar putea fi tradus în economii semnificative de combustibil convențional. În clădirile din România consumul specific de căldură și apă caldă menajeră este dublu față de cele din Europa de Vest și prin urmare, există o rată ridicată de emisii de poluare.

Principale acte normative și referințe tehnice în vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea **lucrărilor de intervenție/activităților pentru reabilitarea clădirilor rezidențiale**:

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Legea nr. 372/2005 republicată în iulie 2013 privind performanța energetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01);
- Hotărârea 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări și completările ulterioare;
- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 2834/2019 pentru aprobarea reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019;
- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunilor zăpezii asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;
- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;
- Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;
- Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- SR EN 13499: 2004 – Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificație;
- SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificație;
- SR EN 14351-1+A1:2010 – Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță;
- SR 1907-1:2004 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Metodă de calcul;
- SR EN 13501 - Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție;
- SOLUȚII CADRU PRIVIND REABILITAREA TERMO -HIGRO-ENERGETICĂ A ANVELOPEI CLĂDIRILOR DE LOCUIT EXISTENTE, INDICATIV SC 007- 2013;
- GP 123:2013 - Ghid privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe;
- P100-1:2013 - Cod de proiectare seismică partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri.

## **2.2. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA NECESITĂȚILOR ȘI A DEFICIENȚELOR**

Sectorul construcțiilor este la nivel mondial un consumator major de energie și un generator major de gaze cu efect de seră. În UE, aproximativ 40% din energie este consumată în acest sector. Din acest motiv, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proporție însemnată de energie consumată în clădirile rezidențiale este pentru încălzire. Acest lucru este observat în special în multe țări UE-12, inclusiv în România, datorită unui stoc de locuințe construite fără protecție termică în perioada comunistă, mai ales în formă de blocuri de locuințe.

Potențialul de economisire a energiei în blocurile de locuințe ar putea fi tradus în economii semnificative de combustibil convențional. În blocurile de locuințe din România consumul specific de căldură și apă caldă menajeră este dublu față de cele din Europa de Vest, și, prin urmare, există o rată ridicată de emisii de poluare.

Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în România, prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătățirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

- Îmbunătățirea condițiilor de confort interior;
- Reducerea consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie;

conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Directivele Europene prevăd, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice la utilizatorii finali.

Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, constă în necesitatea reducerii consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior în apartamente, prin promovarea de programe, integrate Planului Național de Eficiență Energetică și creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

De asemenea, potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulament menționăm că, activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”).

Pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:

- 1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
- 2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
- 3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
- 4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;
- 5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;
- 6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

### 2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

Obiectul prezentei documentații îl constituie avizarea lucrărilor de intervenție privind "Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7", amplasat în localitatea Hunedoara, B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2, județul Hunedoara.

**Obiectivul general** al domeniului major de intervenție, pe care se dorește a se finanța această investiție, îl reprezintă "Tranziția către un fond construit rezilient și verde".

**Obiectivul specific vizat:** Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale,

**Obiectivele urmărite sunt:**

- Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale.
- Scăderea consumului anual de energie primară.
- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire.
- Scăderea consumului anual specific de energie.
- Scăderea anuală a emisiilor echivalente CO<sub>2</sub>.
- Creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie.
- Gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul locuințelor.

De asemenea, activitățile/lucrările realizate în cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

**Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbărilor climatice:**

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES)

Renovarea energetică a clădirilor existente are o influență global pozitivă asupra obiectivelor de mediu, fiind în conformitate totală cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbărilor climatice, conducând la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și la creșterea eficienței energetice, cu respectarea criteriilor de eficiență energetică, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare și Reziliență, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 100 %.

Investițiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența energetică, conducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor în cauză, respectiv creșterea eficienței energetice a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual specific de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri (cu excepția clădirilor cu valoare arhitecturală deosebită stabilite prin documentațiile de urbanism, clădirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).

- reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de CO<sub>2</sub>, situată în intervalul 30% - 60% pentru proiectele de renovare energetică moderată, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, în comparație cu starea de pre-renovare.

#### **Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbările climatice:**

Proiectul nu conduce la creșterea efectului negativ al climatului actual și viitor asupra măsurii în sine, persoanelor, naturii sau asupra clădirilor.

Pentru adaptarea clădirilor la schimbările climatice generate de valuri de căldură, prin proiect se asigură obligația optimizării sistemelor tehnice din clădirile renovate pentru a oferi confort termic ocupanților chiar și în temperaturile extreme respective.

Prin proiect sunt prevăzute condițiile de mediu adecvate precum și condițiile privind funcționarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice (care are loc în exterior), prin asigurarea rezistenței echipamentelor și funcționării acestora la manifestările schimbărilor climatice și la alte dezastre naturale.

#### **Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine:**

Se consideră că activitățile/lucrările de renovare energetică au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor obiective de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață.

#### **Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora:**

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului în ceea ce privește economia circulară.

Prin proiect se va asigura că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

Prin proiect se va asigura limitarea generării de deșeuri în activitățile de construcție și demolări, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și folosind demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții și demolări.

Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare. În special,

operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de construcție sprijină circularitatea, astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile.

#### **Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea și controlul poluării:**

Proiectul nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol.

Nivelul de creștere a performanței energetice a clădirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire a sănătății publice.

Prin proiect se vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizării de materiale de construcție ce conțin substanțe poluante, precum formaldehida din placaj și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcție.

Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate nu conțin azbest și nici substanțe identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se va asigura că materialele de construcție și componentele utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m<sup>3</sup> de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m<sup>3</sup> de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile.

Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare.

Prin proiect se recomandă utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției și a celor al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcții non-toxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul.

#### **Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor:**

Se consideră că prin proiect se va asigura că instalarea stații de încărcare pentru vehiculele electrice trebuie să fie în afara sau în apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversității (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc). Se verifică corelarea cu pct. 21 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Referitor la lucrările de creștere a eficienței energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului DNSH în ceea ce privește obiectivele de mediu 1, 2, 4 și 5, sunt prezentate măsurile care trebuie să respecte principiul DNSH pentru a indica faptul că obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii în mod semnificativ.



### 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

#### 3.1. PARTICULARITĂȚILE AMPLASAMENTULUI

##### A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI:

Obiectul prezentei documentații îl constituie avizarea lucrărilor de intervenție privind Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7, amplasat în B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2, localitatea Hunedoara, județul Hunedoara.

Clădirea cu destinația de Bloc de locuințe, din punctul de vedere al conformării, este alcătuit din 4 **tronsoane**:

Obiectivul de investiții analizat se afla în zona de intravilan a localității.

Dimensiunile maxime în plan ale clădirii analizate sunt următoarele: 54,55 x 36,90 m.

##### B. RELAȚIILE CU ZONE ÎNVECINATE, ACCESURI EXISTENTE ȘI/SAU CĂI DE ACCES POSIBILE:

Din punctul de vedere al amplasamentului, imobilul din B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2 are următoarele vecinătăți:

- vecinătate 1 (N sau NE): Domeniu public, Școala, Centrala electrică;
- vecinătate 2 (E sau SE): Domeniu public, Posta;
- vecinătate 3 (S sau SV): Domeniu public, Str. 22 Decembrie;
- vecinătate 4 (V sau NV): Domeniu public, B-dul Corvin, Bloc de locuințe.

##### C. DATELE SEISMICE ȘI CLIMATICE:

Construcția este localizată în B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2, localitatea Hunedoara, județul Hunedoara, fiind încadrat din punct de vedere climatic și al seismicității terenului astfel:

- conform prevederilor din CR 1-1-3-2012 - „Cod de proiectare - Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, în zonă corespunde o greutate de referință de  $s_k = 1.5 \text{ kN/m}^2$ .
- în conformitate cu STAS 6054/77, adâncimea de îngheț a terenului din zona orașului Hunedoara este de **0.90 m**.
- Conform codului de proiectare seismică pentru clădiri P100-1/2013, amplasamentul prezintă următoarele caracteristici ale mișcărilor seismice care se manifestă la suprafața liberă a terenului după cum urmează:
  - clădirea are ca destinație principală Bloc de locuințe, astfel construcția este încadrată în clasa a **III**- a de importanță și de expunere la cutremur, în categoria clădirilor de tip curent, care nu aparțin celorlalte categorii, la care factorul de importanță este:  $\gamma_I = 1$  (conf. tab. 4.2);
  - conform zonării teritoriului României (Tabel A.1 din P100-1/2013) amplasamentul se găsește în zona cu valoarea accelerației de vârf a terenului  $a_g = 0,10 \text{ g}$  ( $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ ) pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență de 225 ani;
  - perioada de control (colț) al spectrului de răspuns, specific amplasamentului este:  **$T_c = 0,7 \text{ sec}$** .
- conform prevederilor din Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea și completarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C 107-2005, Anexa D - Zonarea climatică a României pentru perioada de iarnă, amplasamentul se

incadreaza in zona climatică: **II** pentru care temperature exterioară convențională de calcul pentru perioada rece a anului, **Te= -15°C**.

#### **D. STUDII DE TEREN:**

Realizarea lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii analizat nu necesita efectuarea unor studii generale de teren.

#### **E. SITUAȚIA UTILITĂȚILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE:**

Din punct de vedere al utilitatilor tehnico-edilitare existente ale imobilului analizat, acestea sunt urmatoarele:

- Alimentare cu apă: Asigurata de la rețeaua orasului.
- Racordul la canalizare: Evacuarea apelor uzate se realizeaza in rețeaua de canalizare oraseneasca.
- Energia electrică: Asigurata de la rețeaua orasului.
- Energia termică: CT pe gaz.

#### **F. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA:**

Nu au fost identificați factori de risc antropici care ar putea afecta investiția.

In cursul existenței construcția a suferit acțiunile mai multor cutremure cat si a factorilor naturali inclusiv schimbarilor climatice.

Gradul de asigurare structurală seismică al cladirii a fost determinat prin analiza structurala pe baza prevederilor sesimice din normativul P100-3/2019. In urma evaluarii se constata ca, structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol.

In urma investigarii vizuale a clădirii si a verificări prin calcul structural (P100-3/2019) nu s-au evidențiat degradari ale elementelor sale structurale produse de actiuni seismice precedente, actiunea zapezii (CR 1-1-3-2012) si a vantului (CR 1-1-4-2012).

#### **G. INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIUNĂRILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE:**

Pe amplasament sau în zona imediat învecinată nu există monumente istorice / de arhitectură sau situri arheologice. Terenul nu este inclus în zonă protejată sau de protecție.

Cladirea nu este amplasata in centrul istoric al localitatii, nici in zone de protectie a monumentelor istorice sau in zonele construite protejate aprobate potrivit legii.

### **3.2. REGIMUL JURIDIC**

#### **A. NATURA PROPRIETĂȚII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUȚI, DREPT DE PREEMPTIUNE:**

Terenul aferent obiectivului analizat se află în domeniul public al localitatii Hunedoara.

În conformitate cu prevederile P.U.G., imobilul este situat în intravilan, în afara perimetrului de protecție față de obiective cu valoare de patrimoniu.

#### **B. DESTINAȚIA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE:**

Obiectivul analizat în cadrul prezentei documentații este situat în B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2, localitatea Hunedoara, județul Hunedoara și are destinația principală de Bloc de locuințe.

#### **C. INCLUDEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE ÎN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM ȘI ZONELE DE PROTECȚIE ALE ACESTORA ȘI ÎN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPĂ CAZ:**

Amplasamentul studiat nu este situat în interiorul perimetrului de protecție față de obiective cu valoare de patrimoniu.

#### **D. INFORMAȚII/OBLIGAȚII/CONSTRÂNGERI EXTRASE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URBANISM, DUPĂ CAZ:**

Nu este cazul.

### **3.3. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI**

#### **A. CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ**

Construcția localizată în B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2, localitatea Hunedoara, județul Hunedoara, fiind încadrat din punct de vedere climatic și al seismicității terenului astfel

##### **Categoria de importanță**

Imobilul cu destinația de Bloc de locuințe, se încadrează în categoria C - normală, în conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

##### **Clasa de importanță**

Imobilul compus din 4 scara(i) și cu funcțiunea de Bloc de locuințe, se încadrează în „clasa III de importanță”, conform normativului de protecție seismică P100-1/2013 respectiv în „Cladiri de tip curent, care nu aparțin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezultă pentru factorul de importanță valoarea  $\gamma_1 = 1$ .

#### **B. COD ÎN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPĂ CAZ**

Nu este cazul.

#### **C. AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCȚIE**

- Perioada de proiectare a blocului de locuințe: înainte de 1977.
- Perioada de execuție a blocului de locuințe: 1977.

#### **D. SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ**

- Suprafața construită: 1.220,29 m<sup>2</sup>;

#### **E. SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ**

- Suprafața construită desfășurată: 11.293,00 m<sup>2</sup>;

#### **F. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCȚIEI**

Nu există date referitoare la valoarea de inventar actuală a imobilului care face obiectul prezentei documentații.

#### **G. ALȚI PARAMETRI, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI NATURA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE**

- Regimul de înălțime: S+P+9E;
- Înălțimea clădirii: 32.1m;
- Suprafața construită: 1.220,29 m<sup>2</sup>;
- Suprafața construită desfășurată: 11.293,00 m<sup>2</sup>;
- Înălțimea medie a soclului: 50 cm;
- Număr de tronsoane: 4;
- Număr de scări: 4;
- Număr apartamente: 88;
- Tâmplăria: Tamplarie clasică, parțial înlocuită cu tamplarie PVC;
- Tip acoperiș: Parțial terasă și parțial șarpantă;
- Tip înveliș: parțial tablă, parțial azbociment, parțial membrana bituminoasă.
- Gradul de rezistență la foc: II.

Descrierea funcțională detaliată pe nivele în situația existentă ca și cea propusă se regăsește în partea descriptivă a prezentei documentații.

- Destinația principală: Bloc de locuințe;
- Destinația încăperilor: Spații de locuit și spații anexe specifice funcțiunii;
- Asigurarea circulației pe orizontală: Palier la fiecare nivel;
- Asigurarea circulației pe verticală: Rampe de scară și ascensor.

### **3.4. ANALIZA STĂRII CONSTRUCȚIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE ȘI ALE AUDITULUI ENERGETIC**

În acest capitol s-a efectuat analiza stării construcției, pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică și ale auditului energetic precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate.

#### **➤ Analiza stării construcției pe baza concluziilor și a raportului de expertiză tehnică.**

Analiza stării actuale a clădirii s-a făcut pe baza documentelor puse la dispoziție de beneficiar, a raportului de expertiză tehnică ca și cercetărilor amănunțite din teren.

Observațiile efectuate în teren au pus în evidență faptul că structura analizată a avut o comportare satisfăcătoare în timp, având unele probleme datorate infiltrațiilor de apă și a lipsei intervențiilor de întreținere de-a lungul timpului.

Structura de rezistență este alcătuită din:

|                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infrastructura:    | Fundatii continue din beton sub peretii de rezistenta.                                       |
| Suprastructura:    | pereti structurali din beton armat monolit dispusi pe doua directii principale de rezistenta |
| Planșee:           | planșee din beton armat                                                                      |
| Pereții exteriori: | Diafragme din beton armat si zidarie din BCA                                                 |
| Pereții interiori: | diafragmare din beton armat de 90 cm BCA de 7,5, 15 și 20 cm grosime                         |

Starea tehnica actuala a elementelor de constructive:

- **Fundatii**

Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari.

- **Elemente structural (pereti, grinzi, stalpi, plăci de planșee)**

La momentul inspectiei la obiectiv nu s-au identificat degradări ale elementelor structurale principale. Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante. Nu s-a constatat existenta unor avarii provocate de explozii, incendii, coroziune sau alte accidente tehnice

- **Elemente nestructurale, inclusiv ale anvelopei**

Peretii exteriori prezente degradări ale stratului de tencuială, finisajul exterior este invecitat și incepe să se degradeze, tencuială fisurată și exfoliată pe anumite zone.

Datorită infiltrațiilor de apă și a fenomenului de îngheț-dezghet s-au constatat degradări și la nivelul soclului.

De asemenea, s-au constatat deficiențe în realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale, precum și faptul că acestea nu sunt îndepărtate în mod corespunzător de clădire.

În urma inspectiei tehnice a imobilului s-a constatat faptul că trotuarul de gardă lipsește sau este neconform, pe întregul perimetru al clădirii. S-au constat degradări și deplasări la trotuarul de protecție din jurul clădirii.

- **Acoperiș**

terasa este izolata termic si hidrofug din constructia cladirii

pe alocuri hidroizolatia prezinta degradari fapt care a condus la infiltratii de apa si a aparitiei fenomenului de igrasie.

degradarile la nivelul terasei constau in desprinderi ale membranei bituminoase, cute si pungi de aer, in unele zone prezinta perforatii.

Pe terasa cladirii s-a executat partial o sarpanta improvizata cu inaltime mica, pe structura din lemn pentru a stopa infiltratiile de apa.

acoperișul s-a degradat in timp, aparand igrasie din cauza infiltratiilor de apa la ultimul etaj;

degradari biologice ale unor elemente structurale ale acoperisului de tip sarpanta

se constata degradarea și deformarea unor elemente din lemn ale sarpantei;

lipsa unor elemente din structura sarpantei.

Invelitoare degradata partial.

➤ **Analiza stării construcției pe baza auditului energetic:**

**Situatia existenta a elementelor de anvelopă a clădirii:**

In ceea ce priveste elementele anvelopei vitrate, tamplaria clasica a fost schimbata aproape in totalitate cu tamplarie din PVC si geam termopan.

Din analiza energetica a cladirii in starea initiala rezulta ca valorile rezistentelor termice corectate pentru elementele anvelopei sunt mult sub cele prevazuta de legislatia actuala. Acest aspect conduce la pierderi semnificative de energie care determina costuri foarte ridicate cu încălzirea spațiilor pe perioada de iarnă.

### **Situatia existenta a sistemului de încălzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum**

Incalzirea incaperilor din apartamentele blocului de locuinte, la temperaturile de confort pe timpul iernii, cerute de standardele in vigoare, este realizata dupa cum urmeaza:

- CT pe gaz.

### **Instalatii sanitare – apa calda menajera**

Prepararea apei calde menajere, se realizeaza de la centrala termice proprii.

Obiectele sanitare din cladire se impart dupa cum urmeaza:

- Număr căzi de baie: 88,0;
- Număr lavoare: 88,0;
- Număr spălătoare: 88,0;
- Număr vase WC: 88,0;
- Număr puncte de consum apă caldă: 264;
- Număr puncte de consum apa rece: 352.

### **Situatia existenta a instalației de iluminat în clădire**

In situatia existenta instalatia de iluminat interior din cadrul apartamentelor este realizata in mare parte cu aparataj de iluminat echipat cu surse incandescente.

#### **➤ Din punct de vedere arhitecturalo-istoric:**

Nu este cazul.

## **3.5. STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ȘI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII**

Pe parcursul existentei clădirii s-au realizat o serie de lucrări de întreținere care au constat în: înlocuirea parțială a tamplăriei existente cu tamplărie din PVC și geam termopan, zugrăveli la interiorul clădirii, etc.

Obiectivul analizat este amplasat în B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2 și are o formă în plan asimetrică. Clădirea este formată din 4 troșon(ane).

Identificarea structurii de rezistență a blocului de locuințe s-a efectuat pe baza relevului acestuia și a investigațiilor vizuale.

Clădirea cu destinația principală de Bloc de locuințe prezintă o structură de rezistență alcătuită astfel:

- Infrastructura: Fundații continue din beton sub pereții de rezistență;
- Suprastructura: pereți structurali din beton armat monolit dispuși pe două direcții principale de rezistență;
- Planșee: planșee din beton armat;
- Pereții exteriori: Diafragme din beton armat și zidărie din BCA;
- Pereții interiori: diafragmare din beton armat de 9 și BCA de 7,5, 15 și 20 cm grosime;

### **STAREA TEHNICĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE:**

#### **➤ REZISTENȚĂ MECANICĂ ȘI STABILITATE:**

Conform expertizei tehnice starea tehnică a elementelor structurii de rezistență a clădirii este bună; nu există tasări ale fundațiilor sau degradări structurale care să afecteze stabilitatea clădirii. Astfel, se poate afirma că structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol și nu sunt necesare lucrări de consolidare/reparații care să condiționeze executarea lucrărilor izolare termică propuse prin prezenta documentație.

Starea tehnică a elementelor de rezistență:

|                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundații:         | Adâncimea de fundare respectă adâncimea de îngheț. Nu prezintă fisuri sau tasări.                                                                                     |
| Pereti exteriori: | finisajul exterior este învechit și începe să se degradeze;<br>tencuiala fisurată și exfoliată pe anumite zone;<br>deteriorări ale tencuielilor (tencuiala decojită); |
| Planșee:          |                                                                                                                                                                       |

În urma inspecției tehnice a clădirii s-au constatat degradări la nivelul următoarelor elemente:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partea opacă:          | finisajul exterior este învechit și începe să se degradeze;<br>tencuiala fisurată și exfoliată pe anumite zone;<br>deteriorări ale tencuielilor (tencuiala decojită);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Partea vitrată:        | tâmplăria clasică de lemn este fără elemente de etansare.<br>o parte din tâmplărie a fost schimbată cu tâmplărie din PVC cu geam termopan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Atice:                 | se constată degradări datorită infiltrațiilor de apă<br>sortul de tablă de pe atic este ruginit, prezintă neetanșeități care au condus la infiltrații de apă<br>o parte din elementele de fixare fiind ruginite și corodate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Terasă/șarpantă:       | terasa este izolată termic și hidrofug din construcția clădirii<br>pe alocuri hidroizolația prezintă degradări fapt care a condus la infiltrații de apă și la apariția fenomenului de igrasie.<br>degradările la nivelul terasei constau în desprinderi ale membranei bituminoase, cuțe și punți de aer, în unele zone prezintă perforații.<br>Pe terasa clădirii s-a executat parțial o șarpantă improvizată cu înălțime mică, pe structura din lemn pentru a stopa infiltrațiile de apă.<br>acoperișul s-a degradat în timp, aparând igrasie din cauza infiltrațiilor de apă la ultimul etaj;<br>degradări biologice ale unor elemente structurale ale acoperișului de tip șarpantă<br>se constată degradarea și deformarea unor elemente din lemn ale șarpantei;<br>lipsa unor elemente din structura șarpantei.<br>Invelitoare degradată parțial. |
| Socli:                 | sunt într-o stare de degradare datorită umezelii, a infiltrațiilor de apă și lipsei unei protecții hidrofobe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trotuare de protecție: | se constată degradări și deplasări la trotuarul de protecție din jurul clădirii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alte degradări:        | tencuiala fisurată în dreptul rostului de tasare<br>plăcile balcoanelor prezintă beton exfoliat și armături vizibile, aceste degradări provin datorită infiltrațiilor de apă<br>elementele metalice ale balcoanelor sunt ruginite, unele prinderi sunt corodate și necesită refacerea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

fasiile prefabricate din parapetii balcoanelor prezinta degradari, tencuiala fisurata iar elementele metalice de prindere sunt ruginite, acestea fiind corodate si necesitand refacerea.

parapetii balcoanelor din zidarie prezinta degradari, tencuiala fisurata si exfoliata si necesita reparatii

#### ➤ SECURITATE LA INCENDIU:

Date generale – încadrarea în normative:

- Proiectul va urmări respectarea normativelor în vigoare („Normativ de siguranță la foc a construcțiilor” – P.118-99, „Normativ privind protecția clădirilor de locuințe” NP057-2002) și reglementările tehnice de specialitate referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor.
- Conform „Normativ de siguranță la foc a construcțiilor” Indicativ P 118/1999, gradul de rezistență la foc este II.
- Categoria de importanță: C - normala.
- Clasa de importanță: III – conf. Normativ P 100-2013.

#### ➤ IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR:

Cu ocazia releveului s-a observat fenomenul de mucegai pe elementele de tâmplărie, pe glafurile interioare și pe fața interioară a pereților exteriori, ca urmare a condensării vaporilor acumulați, ca urmare a unei ventilații necorespunzătoare a încăperilor, pe suprafețele reci ale elementelor constructive netermoizolate.

Lipsa glafului exterior din zona solbancului la unele ferestre a dus la deteriorarea finisajelor exterioare, în urma procesului de îngheț/dezgheț și a acțiunii directe a apei meteorice.

Nivelul de confort în clădirea expertizată este redus datorită apariției fenomenului de condens urmat de mucegaie și a protecției termice necorespunzătoare.

Gradul de uzură al clădirii expertizate este ridicat datorită infiltrațiilor de apă de la acoperis, și a fatadelor care necesită refacerea în unele zone (în mom de fată finisajul ext este degradat).

#### ➤ SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE:

Conform cu „Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare” - indicativ NP 068-02, cerința de siguranță în exploatare, presupune protecția utilizatorilor (inclusiv copii, persoane vârstnice și persoane cu handicap), în timpul exploatării unei clădiri și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță:

- A. Siguranța circulației pietonale;
- B. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;
- C. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;
- D. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere;
- E. Siguranța la intruziuni și efracții.

S-au constatat următoarele aspecte cu privire la starea tehnică a clădirii din prisma asigurării prescripțiilor în vigoare și a unei calități corespunzătoare în exploatare:

- trotuarele de protecție din jurul blocului de locuințe sunt deteriorate, prezintă denivelări și/sau lipsesc părțile pe conturul clădirii.
- scarile de acces în imobil se află într-o stare bună, nu prezentând pericol de accidentare.
- ușa de la accesul principal este securizată (card, interfon, cifru etc.).
- sunt prevăzute elemente de închidere a blocului de locuințe: uși, ferestre.

#### ➤ PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

Cerința privind protecția împotriva zgomotului implică conformarea spațiilor și a elementelor delimitatoare astfel încât zgomotul perceput de către ocupanți să se pastreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sănătatea

acestora sa nu fie periclitata, asigurandu-se totodata un confort acceptabil. Protectia adecvata la zgomot aerian si/sau de impact, se stabileste in functie de natura surselor poluante exterioare (mijloace de transport, utilaje, tehnologii, activitati urbane, etc).

La momentul actual, blocul de locuinte nu prezintă o protecție împotriva zgomotului exterior datorită neetanșeității tâmplariei clasice și a pereților exteriori.

Izolarea la zgomotul aerian între niveluri este asigurata prin masa planșelor.

Izolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizează zgomotul.

#### ➤ **ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ:**

Eficiența energetică a blocului de locuinte existente este sub limitele acceptabile, cu implicații semnificative asupra confortului termic și asupra consumurilor, impunându-se reabilitarea termo-energetica.

Ferestre din lemn simple sau cuplate, într-un canat, cu geam clar de 4mm grosime prezintă un mare grad de uzură fizică și morală.

Pe durata de viață a blocului de locuinte s-au executat lucrări de înlocuire a tâmplariei existente din lemn și sticlă cu tâmplărie mai performantă din PVC și geam termopan.

Elementele anvelopei opace sunt lipsite de izolare termică, astfel, pierderile de energie înregistrate prin aceste elemente fiind semnificative.

Din punct de vedere energetic, blocul de locuinte în starea inițială este mult sub prevederile normelor actuale de confort și consum energetic, lucru evidențiat printr-un **consum total anual specific de energie finală de 299,31 kWh/m<sup>2</sup>an** care încadrează blocul de locuinte în **clasa energetică "D"** și atribuie o **nota energetică de 76,03** prezentate în certificatul de performanță energetică al blocului de locuinte.

#### ➤ **UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE:**

Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale pentru o clădire implica următoarele aspecte:

- consum minim de energie și apă pe întreg ciclul de viață;
- materialele utilizate în construcția acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viață îndelungat și pot fi reutilizate;
- generează minimum de deșeuri și nu poluează în exploatare;
- au impact minim asupra terenului pe care se construiește și se integrează în mediul natural ;
- își îndeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesități viitoare;
- asigură calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Pentru ca o clădire să fie sustenabilă trebuie să asigure confortul ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare.

Deoarece există posibilitatea degradării în timp datorită modului de exploatare este esențială monitorizarea blocului de locuinte pe întreg ciclul de viață dar și educarea comunității în scopul întreținerii și a investiției în dezvoltarea lor și a zonelor limitrofe.

### **3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORȚEI MAJORE, DUPĂ CAZ**

Nu este cazul pentru imobilul care face obiectul prezentei documentații.



## 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

### 4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICĂ

#### A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC:

- Numele și prenumele: Pacurar Vasile;
- Certificat de atestare: seria E nr. 367 domeniul construcții civile, cerința A1.

#### B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ:

- În urma analizei structurii de rezistență a blocului de locuințe situat pe B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2", localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara din punctul de vedere al asigurării cerinței esențiale "rezistență și stabilitate" prin metoda de evaluare calitativă și verificări prin calcul structural, se constata ca structura de rezistență a clădirii analizate nu este în pericol și nu sunt necesare lucrări de consolidare/reparații care condiționează executarea proiectului.
- Înaintea executării lucrărilor de reabilitare și reafacere se vor efectua toate lucrările de intervenție prevăzute în prezenta Expertiză tehnică.

### 4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

#### A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC:

- Numele și prenumele: Gheorghe Badea;
- Certificat de atestare: seria A nr. 00023, gradul I, specialitatea C + I.

#### B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC:

- Din punct de vedere energetic, clădirea în starea inițială este mult sub prevederile normelor actuale de confort și consum energetic, lucru evidențiat și prin **nota energetică de 76,03** prezentată în certificatul de performanță energetică a clădirii;
- După realizarea lucrărilor de intervenție privind reabilitarea clădirii se vor obține:
  - O reducere a consumului total anual specific de energie finală de la 299,31 kWh/m<sup>2</sup>.an la 108,30 kWh/m<sup>2</sup>.an;
  - O reducere a consumului total anual specific de energie finală pentru încălzirea spațiilor de la 243,67 kWh/m<sup>2</sup>.an la 53,56 kWh/m<sup>2</sup>.an;
  - O reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO<sub>2</sub> de 367.426,71 kg CO<sub>2</sub>/an.
  - O reducere a consumului total anual specific de energie finală pentru iluminat artificial de la 12,05 kWh/m<sup>2</sup>.an la 11,15 kWh/m<sup>2</sup>.an;
- Este de remarcă faptul că prin aplicarea tuturor soluțiilor propuse se obține reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor cu **78,02 %**.

**Indicatori la nivelul blocului situat la adresa: B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2, localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara:**

| Indicatori de eficiență energetică                                                                | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m <sup>2</sup> .an)               | 243,67                                         | 53,56                                        |
| Consumul de energie primară (kWh/m <sup>2</sup> .an)                                              | 366,22                                         | 141,59                                       |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m <sup>2</sup> .an)         | 360,19                                         | 135,27                                       |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m <sup>2</sup> .an)                 | 6,03                                           | 6,32                                         |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> an) | 62,08                                          | 22,78                                        |
| Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%)                        | -                                              | 78,02%                                       |
| Reducerea consumului de energie primară                                                           | -                                              | 61,34%                                       |
| Reducerea emisiilor de CO <sub>2</sub>                                                            | -                                              | 63,31%                                       |

#### 4.3. CLASA DE RISC SEISMIC

- Expertiza tehnica incadreaza blocul de locuinte analizat din punctul de vedere al riscului seismic in urma rezultatele evaluării calitative și prin calcul, în clasa de risc seismic **Valorile determinate ale celor trei indicatori incadreaza cladirea existenta conform Normativului P100 - 3/2019 paragraful 8.2 in clasa de risc seismic Rs III corespunzatoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.**

#### 4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SOLUȚII DE INTERVENȚIE

##### A. SOLUȚIILE ANALIZATE ÎN CADRUL EXPERTIZEI TEHNICE:

Având în vedere configurația actuală a construcției, pentru realizarea lucrarilor propuse la obiectivul analizat sunt necesare următoarelor măsuri de intervenție privind:

- Interventii la sarpanta
- Reabilitarea acoperisului terasa.
- Recomandari pentru inaltarea aticului.
- Inchiderea balcoanelor cu tamplarie performanta energetic.
- Recomandari pentru reparatii la plansele din beton armat ale balcoanelor.
- Armaturi expuse si atacate de coroziune.

Pentru lucrarea de reabilitare a acoperișului terasa s-au analizat două variante privind masurile de interventie:

**Varianta 1: prin reparatii locale pe zonele care prezinta degradari.**

**Varianta 2: demontarea integrala a tuturor straturilor de izolatatii si refacerea lor corespunzatoare.**

Pentru lucrarea de înaltare a aticului s-au analizat două variante privind măsurile de intervenție:

**Varianta 1: din zidarie cu centura de beton armat.**

**Varianta 2: din beton armat**

## **B. SOLUȚIILE ANALIZATE ÎN CADRUL AUDITUL ENERGETIC:**

**Scopul** lucrării este de a stabili performanța energetică a blocului de locuințe și de a elabora pachete de măsuri de intervenție, în conformitate cu legislația din domeniul construcțiilor și cu reglementările tehnice în vigoare.

**Prima soluție** propusă în auditul energetic pentru realizarea lucrărilor de intervenție are la bază **Pachetul Minimal de măsuri** din cadrul auditului energetic și cuprinde următoarele lucrări de intervenții:

- Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
- Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 10 cm;
- Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante cu o grosime a termoizolației de 15 cm;
- Închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapetilor;
- **Recomandări propuse:**
  - Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe, în zonele degradate;
  - Repararea/ Construirea acoperișului tip șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
  - Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
  - Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
  - Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;

A doua opțiune prezentată în auditul energetic este cea din **Pachetul Maximal** de măsuri:

Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;

Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori cu o grosime a termoizolației de 15 cm;

Izolarea termică a fațadei - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante (acoperișul clădirii este de tip Partial terasa și partial șarpanta):

- Termoizo-hidroizolarea acoperișului tip terasă cu o grosime a termoizolației de 20 cm.
- Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei, cu o grosime a termoizolației de 20 cm.

Închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parafeștilor(dacă este cazul):

- Se propune închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parafeștilor;

Izolarea termică a planșeului peste subsol (unde este cazul):

Nu este cazul sa se termoizoleze planșeul peste subsol;

- Se propune izolarea termică la pereții și tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării cu sistem termoizolant, cu grosimea stratului termoizolant de 10 cm.

Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat din casele de scară prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din casele de scară cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență;

Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;

Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

#### **Recomandări propuse:**

- - Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe, în zonele degradate;
- - Repararea/ Construirea acoperișului tip șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
- - Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;
- - Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
- - Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
- - Înlocuirea sau modernizarea liftului/lifturilor (unde este cazul):

Se propune înlocuirea sau modernizarea, în baza unui raport tehnic de specialitate, a lifturilor existente care nu satisfac circulația mecanizată pe verticală în clădire datorită gradului de uzură și a lipsei de întreținere.

**4.5. SOLUȚIILE TEHNICE ȘI MĂSURILE PROPUSE DE CĂTRE EXPERTUL TEHNIC ȘI, DUPĂ CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE ÎN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII**

În continuare sunt prezentate detaliat soluțiile tehnice și măsurile propuse spre a fi dezvoltate în cadrul prezentei documentații de către expertul tehnic respectiv auditorul energetic.

**A. SOLUȚIILE PROPUSE DE EXPERTULUI TEHNIC**

**1. Intervenții la șarpanta:**

Având în vedere că pe terasa blocului a fost construită o șarpanta, fără o structură unitară, faptul că s-au constatat o serie de degradări și deficiențe cât și pentru a putea executa termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, se propune demolarea șarpantei realizate de proprietari și revenirea la situația inițială de acoperiș tip terasă.

**2. Reabilitarea acoperișului terasă în varianta 1, prin reparații locale pe zonele care prezintă degradări:**

Înainte de efectuarea lucrărilor de termo și hidroizolare se vor executa lucrări de curățare, reparații și îndepărtare a hidroizolației existente pe zonele deteriorate, care prezintă umflături, crăpături sau denivelări. Ulterior se va prevedea un nou strat de hidroizolație peste care se vor aplica straturile propuse.

**3. Reabilitarea acoperișului terasă în varianta 2**

Demontarea integrală a tuturor straturilor de izolații existente pe acoperișul terasă, până la planșeul de beton armat și refacerea lor corespunzătoare.

**4. Înălțarea aticului varianta 1: din zidărie cu centură de beton armat.**

**5. Înălțarea aticului varianta 2: din beton armat.**

**6. Închiderea balcoanelor cu tamplarie performantă energetic:**

Muchiile placilor care prezintă fisuri și crapături se vor curăța prin îndepărtarea betonului exfoliat iar ulterior se vor executa tencuieli de refacere și protecție.

Parapeți din elemente prefabricate de b.a.

Se vor reface muchiile care prezintă ciobituri, loviri cu mortar de reparații. Zonele de fixare a elementelor prefabricate de structură metalică, care sunt deteriorate se vor remedia sau reface.

Parapeți din zidărie

Se vor reface muchiile parapetilor cu mortar de ciment acolo unde este cazul. Eventualele fisuri se vor injecta cu lapte de ciment.

Parapeți metalici

La închiderea parapetilor metalici se va avea în vedere utilizarea de materiale ușoare (placi din ciment, rigips, plăci OSB, etc) care să nu aducă încărcări suplimentare exagerate plăcii în consolă.

Înainte de închiderea parapetilor metalici se vor parcurge următoarele etape:

- desface elementele din sticlă armată sau material plastic,
- curățarea elementelor metalice ruginite și corodate;
- verificarea prinderilor elementelor metalice și de încadrare în elementele de beton (placă și pereți exteriori) acolo unde acestea sunt rupte, desprinse sau fisurate se vor remedia prin sudură sau se va reface prinderea;
- elementele metalice se vor proteja prin grunduire.

**7. Recomandări pentru reparații la planșeele din beton armat ale balcoanelor:**

De pe muchiile exterioare ale planșeului se curăța betonul desprins de pe zonele afectate. Se va reface geometria inițial de pe zonele afectate utilizând mortar de reprofilare cu contracții reduse.

Pe zonele unde există armături expuse, pentru a stopa fenomenul de degradare sunt necesare următoarele lucrări:

- armaturile corodate se vor curăța cu perii de sarma;
- armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu soluții chimice agrementate;
- se vor executa tencuieli de protecție, în rețeta mortarului se va adăuga înlocuitor pentru var compatibil cu armatura metalică.

#### **8. Armături expuse și atacate de coroziune:**

De pe suprafețele afectate ale elementelor din beton armat se curăța betonul desprins.

Zonele unde există armături expuse, pentru a stopa fenomenul de degradare sunt necesare următoarele lucrări:

armaturile corodate se vor curăța cu perii de sarma;

- armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu soluții chimice agrementate;
- se vor executa tencuieli de protecție, în rețeta mortarului se va adăuga înlocuitor pentru var compatibil cu armatura metalică.

Se va reface geometria inițial de pe zonele afectate utilizând mortar de reprofilare cu contracții reduse.

### **B. SOLUȚIILE PROPUSE DE AUDITORULUI ENERGETIC:**

#### **1. IZOLAREA TERMICĂ A FAȚADELOR – PARTE OPACĂ**

##### **1.1. Izolarea termică a pereților exteriori**

Se propune placarea pereților exteriori, la partea exterioară a acestora, cu sisteme termoizolante cu specificație de fabricație "pentru utilizarea la placarea fațadelor", realizat în sisteme termoizolante agrementate/certificate în România. Termoizolația se va monta continuu pentru evitarea punților termice, eliminându-se complet spațiul între plăcile de termoizolație. De asemenea, se propune și bordarea cu fâșii orizontale continue de sisteme termoizolante rezistente la foc, dispuse în dreptul planșeelor curente ale clădirii cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei.

**Grosimea sistemului termoizolant pentru pereții exteriori este de 15 cm.**

Conductivitatea termică a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim 0,038 W/mK.

##### **Izolarea termică a soclului:**

Se va prevedea un sistem termoizolant rezistent la umezeală pe înălțimea soclului.

**Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de 10 cm.**

Conductivitatea termică a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim 0,038 W/mK.

##### **1.2. Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel**

Clădirea prezintă un acoperiș tip **Partial terasă și partial sarpantă**.

**Termoizo-hidroizolarea acoperișului tip terasă:** Soluția presupune îndepărtarea doar a stratului de protecție a hidroizolației, executarea unor eventuale reparații locale a hidroizolației și dispunerea, eventual, a unui strat hidroizolant suplimentar, precum și montarea unui material termoizolant. Peste stratul termoizolant se prevede un sistem hidroizolant performant, care să protejeze corespunzător împotriva intemperiei și a razelor ultraviolete.

Aticul din beton armat a acoperișului se va termoizola pe exteriorul acestuia cu sistem termoizolant identic cu cel folosit la termoizolarea pereților exteriori. Acest sistem care se va racorda cu izolația verticală suplimentară a pereților exteriori. Termoizolarea aticului se continuă pe coamă. Pentru protecția aticului și a sistemului termoizolant se va prevedea montarea de glafuri de tablă zincată la partea superioară a acestuia. Pe fața interioară a aticului se prevede sistem termoizolant de fatada, până la racordarea cu termoizolația de pe planșeul peste ultimul nivel. Conductivitatea termică a materialului termoizolant (conform SR EN 12667: 2002) va fi de Maxim  $0,038 \text{ W/mK}$ . Grosimea stratului termoizolant pentru acoperișul tip terasă este de 20 cm.

**Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel, în cazul existenței șarpantei:** Se propune montarea unui strat termoizolant, la partea superioară a planșeului peste ultimul nivel. Peste stratul termoizolant se prevede o sapa de beton slab armată. Peste stratul termoizolant se prevede un strat din plăci din fibre lemnoase tip OSB pentru ca podul să fie circulabil. Aticul din beton armat a acoperișului se va termoizola pe exteriorul acestuia cu sistem termoizolant identic cu cel folosit la termoizolarea pereților exteriori. Acest sistem care se va racorda cu izolația verticală suplimentară a pereților exteriori. Pe fața interioară a aticului se prevede placarea cu sistem termoizolant pentru fatada, până la racordarea cu termoizolația de pe planșeul peste ultimul nivel. Conductivitatea termică a materialului termoizolant va fi de Maxim  $0,038 \text{ W/mK}$ . Grosimea stratului termoizolant pentru acoperișul tip șarpanta este de 20 cm.

### **1.3. Izolarea termică a planșeului peste subsol (unde este cazul)**

Clădirea prezintă un subsol/demisol de tip **Nu are subsol**.

Nu este cazul.

**b) Izolarea termică la pereții și tavanele comune cu apartamentele, în zona de acces în casa scării:** Se propune executarea unui strat termoizolant, în varianta: sistem termoizolant, în zona de acces în casa scării. **Grosimea stratului termoizolant este de 10 cm.**

## **2. IZOLAREA TERMICA A FATADEI – PARTE VITRATA**

### **2.1. Înlocuirea tâmplăriei exterioare clasice existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată**

Se propune înlocuirea tâmplăriei clasice existente, inclusiv a tâmplăriei aferente accesului în blocul de locuințe cu tâmplărie performantă energetic cu următoarele caracteristici:

- Coeficient de transfer termic (U) maxim  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ;

### **2.2. Înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite**

Se propune înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite cu tâmplărie performantă energetic cu următoarele caracteristici:

- Coeficient de transfer termic (U) maxim  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

### **2.3. Închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapetilor (dacă este cazul)**

Se propune închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă conform specificațiilor de la punctul anterior, respectiv izolarea termică a parapetilor cu același sistem termoizolant utilizat la partea opacă.

După caz, închiderea la partea superioară a balcoanelor/ logiilor de la ultimul etaj, se va realiza cu panouri termoizolante de acoperiș cu nervuri.

### **3. INSTALARE/REABILITARE/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CLIMATIZARE ȘI/SAU VENTILARE MECANICĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII AERULUI INTERIOR**

#### **3.1. *Soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă***

Soluția tehnică presupune realizarea a două goluri de ventilație din exteriorul clădirii, la încăperile în care sunt instalate echipamente cu flacăra liberă (centrale termice murale, aragaze pe gaz metan etc).

Golurile pentru canalele sau grilele de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere vor fi amplasate câte unul la partea superioară a încăperilor, cât mai aproape de plafon, iar al doilea la partea inferioară la aproximativ 10 cm față de pardoseală.

Tâmplăria care se înlocuiește trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.

### **4. REABILITAREA INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT ÎN CLĂDIRE**

#### **4.1. *Reabilitarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate***

Se propune reabilitarea instalației de iluminat în casa/casele de scară.

#### **4.2. *Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat, dotate cu senzori de mișcare, cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe***

Se propune înlocuirea corpurilor de iluminat existente din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu bec tip LED, dotate cu senzori de mișcare.

### **5. INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE**

Sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile se montează în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Se propune instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei care constă într-un sistem cu **panouri solare electrice** pentru producerea energiei electrice. Se va monta pentru fiecare scară, pe acoperișul clădirii, câte un sistem de panouri solare electrice. Energia electrică produsă se va utiliza pentru alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scării.

#### **4.6. RECOMANDAREA INTERVENȚIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII CONFORM CERINȚELOR ȘI CONFORM EXIGENȚELOR DE CALITATE**

##### **RECOMANDARILE EXPERTULUI TEHNIC:**

Dintre cele două variante pentru lucrarea de reabilitare a acoperișului terasă, în cadrul expertizei se recomandă adoptarea următoarei variante pentru:

- Reabilitarea acoperișului: **Varianta 1.**

##### **RECOMANDARILE AUDITORULUI ENERGETIC:**

Soluția recomandată privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe este a doua soluție care cuprinde lucrările de intervenție din **Pachetul Maximal**. Această soluție asigură reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, în condiții de eficiență economică.

Consumurile specifice anuale, pentru a doua soluție de măsuri de creștere a performanței energetice, se încadrează în obiectivul specific vizat prin această lucrare și anume reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în clădirea izolată termic la valori sub 90 kWh/mp/an și reducerea cu minim 40% a consumului de energie pentru încălzire.

Pachetul de măsuri asigură un nivel optim din punctul de vedere al costurilor și al cerințelor de performanță energetică, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE și a Legii 372/2005 actualizată privind performanța energetică a clădirilor.

Auditorul energetic recomandă implementarea lucrărilor din **Pachetul Maximal de măsuri** în urma rezultatelor obținute care justifică eficiența energetică și economică a acțiunii de creștere a performanței energetice a blocului de locuințe cu influențe benefice asupra confortului termic al locatarilor, reducerii consumului de energie în exploatare și impactului asupra mediului pe termen lung.

## 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

Reabilitarea termică a blocului de locuințe are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 90 kWh/mp/an, în condiții de eficiență economică și în condițiile păstrării valorii arhitecturale, ambientale și de integrare cromatică în mediul urban a anvelopei blocului de locuințe.

Utilizarea eficientă a energiei în blocul de locuințe și diminuarea pierderilor energetice, impune realizarea unor lucrări de reabilitare termică atât la anvelopa clădirii, cât și la unele componente ale sistemului de încălzire (după caz), în condițiile asigurării cerințelor fundamentale de calitate în construcții prin utilizare de produse pentru construcții și tehnologii performante, conforme cu specificațiile tehnice aplicabile.

Soluțiile constructive propuse se referă numai la reabilitări termice cu sisteme termoizolante agrementate în România și nu se referă la materiale termoizolante și conexe agrementate în România. Se recomandă ca sistemele termoizolante utilizate să asigure o durată de viață de minimum 15 ani.

Este necesar și obligatoriu ca în etapa de execuție să se utilizeze produse de construcții pentru care există documente de atestare a conformității: certificat de conformitate/declarație de performanță, în concordanță cu cerințele și nivelurile minime de performanță prevăzute de actele normative și referințele tehnice în vigoare.

**Prin această investiție nu se propun lucrări de intervenții în interiorul apartamentelor.**

**Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea:**

- Se propune implementarea unei soluții prietenoase cu mediul înconjurător, respectiv soluțiile/lucrările realizate în cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).
- Se propune instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie, respectiv montarea unor panouri solare electrice în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

### 5.1. SOLUȚIA TEHNICĂ, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCȚIONAL- ARHITECTURAL ȘI ECONOMIC

#### A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU:

##### 1) Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

##### Reabilitarea acoperisului

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SCENARIUL 2                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Având în vedere că pe terasa blocului a fost construită o sarpantă, fără o structură unitară, faptul că s-au constatat o serie de degradări și deficiențe cât și pentru a putea executa termoizolarea planșeului peste ultimul nivel, se propune demolarea sarpantei realizate de proprietari și revenirea la situația inițială de | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

|                      |  |
|----------------------|--|
| acoperis tip terasa. |  |
|----------------------|--|

**Supraînălțarea aticului**

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | SCENARIUL 2                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supraînălțarea aticului în zonele în care acesta are o înălțime mai mică de 35 cm după montarea termosistemului pe terasă (conform Normativului de siguranță în exploatare).<br>Soluția propusă constă în realizarea supraînălțării aticului din zidărie cu centura din beton armat. | Supraînălțarea aticului în zonele în care acesta are o înălțime mai mică de 35 cm după montarea termosistemului pe terasă (conform Normativului de siguranță în exploatare).<br>Soluția propusă constă în realizarea supraînălțării aticului din beton armat. |

**2) Protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz:**

**Refacere finisaje interioare și exterioare și repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii:**

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                 | SCENARIUL 2                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lucrările propuse asupra elementelor nestructurale sunt de tip curent și constau în reparații locale și refacerea corespunzătoare a finisajelor.<br>Construcția nu conține elemente arhitecturale sau componente artistice. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- zonele în care tencuiala are tendința de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curăța în adâncime până la stratul suport și în plan până la stratul bun, în zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui în vederea montării termoizolației.
- reparații la copertinele de la intrare în bloc;
- refacerea tencuielilor în zonele foarte degradate ale fațadei, unde tencuiala inițială este desprinsă până la zidărie;
- reparații la atic;
- umplerea rosturilor pronunțate la îmbinarea dintre panourile prefabricate acolo unde este cazul;
- remedierea degradărilor din zona rosturilor de țasare acolo unde este cazul.

**3) Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz:**

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                  | SCENARIUL 2                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amplasamentul studiat este amplasat în intravilanul localității Hunedoara, zona având funcțiunea dominantă de dotări publice – Bloc de locuințe. Lucrările propuse prin prezenta investiție nu au impact asupra elementelor naturale și antropice existente. | Amplasamentul studiat este amplasat în intravilanul localității Hunedoara, zona având funcțiunea dominantă de dotări publice – Bloc de locuințe. Lucrările propuse prin prezenta investiție nu au impact asupra elementelor naturale și antropice existente. |

**4) Demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției:**

| SCENARIUL 1                                                                                                     | SCENARIUL 2                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nu se propun lucrări de demolare parțială a unor elemente structurale/nestructurale pentru obiectivul analizat. | Nu se propun lucrări de demolare parțială a unor elemente structurale/nestructurale pentru obiectivul analizat. |

**5) Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:**

| SCENARIUL 1                                                                                                          | SCENARIUL 2                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nu se propun lucrări de introducerea unor elementestructurale/nestructurale suplimentare pentru obiectivul analizat. | Nu se propun lucrări de introducerea unor elementestructurale/nestructurale suplimentare pentru obiectivul analizat. |

**6) Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente:**

| SCENARIUL 1                                                                                                                          | SCENARIUL 2                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nu se propun lucrări de introducerea a unor dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente. | Nu se propun lucrări de introducerea a unor dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente. |

**B. DESCRIEREA, DUPĂ CAZ, ȘI A ALTOR CATEGORII DE LUCRĂRI INCLUSE ÎN SOLUȚIA TEHNICĂ DE INTERVENȚIE PROPUȘĂ:**

Toate materialele ce se vor utiliza trebuie să respecte obligațiile pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.

Lucrările incluse în soluțiile tehnice aferente fiecărui scenariu propus și detalierea acestora, sunt prezentate în continuare, acestea fiind următoarele.

**1) LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A ELEMENTELOR DE ANVELOPĂ A CLĂDIRII:****a) Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin:**

- **Înlocuirea tâmplăriei exterioare clasice existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată:**

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SCENARIUL 2                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică propusă constă în înlocuirea tâmplăriei exterioare clasice existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă dotată, după caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele interioare de anvelopă. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- demontare tâmplărie exterioară clasice existentă;
- montare tâmplărie exterioară termoizolantă cu glaf exterior;
- montare profil metalic în dreptul tamplărilor cu parapet mai mic de 90 cm;
- transport materiale și deșeuri rezultate în zone de depozitare a deșeurilor.

Cerințe de performanță și calitate pentru tâmplăria exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior, sunt:

- Coeficientul de transfer termic (conform SR EN ISO 10077 – 1 și 2) (U): maxim 1,1 W/m<sup>2</sup>K.
- Rezistența la deschidere/închidere repetată pt. uși (conform SR EN 12400): minim 50.000 cicluri.
- Rezistența la deschidere/închidere repetată pt. ferestre (conform SR EN 12400): minim 10.000 cicluri.
- Coeficient de izolare fonica (Rw): min. 32 dB.
- Clasa de reacție la foc a tâmplăriei termoizolante propusă: min. B-s3,d0.
- Etanșeitatea la apă (conform SR EN 14351-3): E900.
- Clasa profilelor aferente tâmplăriei: Clasa A.
- Comportarea la încărcarea la vânt (conform SR EN 12210 și 12424): Clasa C4.

- Permeabilitatea la aer: Clasa 4.

Ferestrele propuse trebuie dotate cu feronerie oscilo-batantă cu închideri multi-punct.

Ferestrele propuse trebuie dotate cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de envelopă.

Golurile exterioare ale tâmplăriei se vor proteja la partea inferioară cu pervaze gata confecționate din tabla zincată vopsită în câmp electrostatic, cu o grosime a tablei de min. 0,7 mm, lățime medie 45 cm, fără îmbinare pe lungime.

#### b) Izolarea termică a fațadelor – parte opacă:

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                   | SCENARIUL 2                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică propusă constă în: <ul style="list-style-type: none"> <li>• montarea de sisteme compozite de izolare termică a fațadelor, parte opacă, cu o grosime a termoizolației de 15 cm;</li> </ul> termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm. | Soluția tehnică propusă constă în: <ul style="list-style-type: none"> <li>• montarea de sisteme compozite de izolare termică a fațadelor, parte opacă, cu o grosime a termoizolației de 10 cm;</li> </ul> termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 8 cm. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- curățare prin periere, spălare strat suport și control tehnic de calitate;
- izolare termică suprafață exterioară fațadă, cu produse de construcții compatibile tehnic, inclusiv termoizolarea conturului golurilor (șpaleți – cu sistem termoizolant de 3 cm, buiandrug, glafuri);
- bordarea cu fâșii orizontale continue de vată minerală bazaltică (MW) cu clasa de reacție la foc A1 dispuse în dreptul planșeelor curente ale clădirii, cu lățimea de 0,60 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei;
- termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm;
- montare – demontare, transport și utilizare schelă;
- transport materiale și deșeuri rezultate în zone de depozitare a deșeurilor.

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape:

- aplicarea adezivului pentru lipirea izolației termice pe stratul suport;
- pozarea și fixarea mecanică a materialului termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS);
- aplicarea masei de șpacu armată cu plasă din fibră de sticlă;
- realizarea stratului de finisare cu tencuială decorativă pentru pereți;
- realizarea stratului de finisare cu tencuială mozaicată pentru soclu.

Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termică (conform SR EN 13501 și Ordin 269/2008):

- Dacă  $H_{bloc} \leq P+11E$ : minim Euroclasa B-S1,d0 în zona de câmp;
- Dacă  $H_{bloc} \leq P+11E$ : minim Euroclasa A2-s1,d0 pentru centurile perimetrare rezistente la foc în dreptul fiecărui nivel;
- 

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor termoizolante propuse, sunt:

- vată minerală bazaltică (MW):
- Conductivitatea termică a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
- Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformare de 10% - CS(10/Y): min. 30 kPa;
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe – TR: min. 10 kPa.
- polistiren expandat ignifugat (EPS):
- Conductivitatea termică a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
- Efortul de compresiune al plăcilor la o deformare de 10% - CS(10): min. 80 kPa;
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe – TR: min. 120 kPa;
- polistiren extrudat ignifugat (XPS):
- Conductivitatea termică a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,036 W/mK;
- Efortul de compresiune a plăcilor la o deformare de 10% - CS(10/Y): min. 200kPa;
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe – TR: min. 200 kPa.

c) **Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă:**

| SCENARIUL 1                                                                                                                           | SCENARIUL 2                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de hidro-termo-izolare cu o grosime a termoizolației de <b>20 cm.</b> | Soluția tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de hidro-termo-izolare cu o grosime a termoizolației de <b>15 cm.</b> |

Activitățile propuse pentru lucrările de intervenție, sunt:

- curățare strat suport și control tehnic de calitate;
- termohidroizolarea terasei (suprafața orizontală și atic) cu produse de construcții compatibile tehnic;
- înlocuire copertină atic;
- prelungire/înlocuire piese deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire);
- proba de inundare a terasei în vederea recepționării lucrărilor;
- transport materiale și moloz.

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele materiale:

- strat difuzie și barieră contra vaporilor;
- material termoizolant realizat din polistiren expandat dur ignifugat;
- șapă armată cu plasă sudată;
- material hidroizolant cu autoprotecție - membrana EPDM.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:

- polistiren expandat ignifugat (EPS):
- Conductivitatea termică a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
- Efortul de compresiune a plăcilor la o deformare de 10% - CS(10/Y): min. 120 kPa;
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe -TR: min. 150 kPa.
- membrana EPDM.

d) **Închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapetilor:**

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SCENARIUL 2                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică propusă constă în închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă conform specificațiilor de la punctul anterior a), și izolarea parapetilor conform specificațiilor punctului anterior b).<br>Se vor reabilita elementele metalice de la fața interioară a parapetului.<br>Pentru a asigura stratul suport aferent sistemului termoizolant, golurile se vor umple cu termoizolație și plăci de ciment montate la exterior. Tamplăria se montează pe mana curentă. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Activitățile propuse pentru lucrările de intervenție, sunt:

- curățare strat suport și control tehnic de calitate;
- închiderea golurilor din parapet funcție de structura acestuia;
- izolare termică suprafață exterioară fațadă, cu produse de construcții compatibile tehnic;
- montare – demontare, transport și utilizare schelă;
- transport materiale și deșeurile rezultate în zone de depozitare a deșeurilor.

**e) Izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter:**

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                | SCENARIUL 2                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a termoizolației de <b>10 cm</b> (la doua scari ale blocului de locuințe). | Soluția tehnică propusă constă în montarea de sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a termoizolației de <b>8 cm</b> (la doua scari ale blocului de locuințe). |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- curățare prin periere, spălare strat suport și control tehnic de calitate;
- epuismențe și curățarea subsolului (unde este cazul);
- înlocuirea conductelor sparte și degradate, unde este cazul, pentru a nu afecta lucrările propuse;
- izolare termică planșeu peste subsol cu produse de construcții compatibile tehnic;
- transport materiale și deșeuri rezultate în zone de depozitare a deșeurilor.

Sistemul compozit de izolare termică cuprinde, în principal, următoarele etape:

- aplicarea materialului termoizolant pe intradosul planșeului peste subsol;
- fixarea stratului termoizolant realizat din polistiren expandat ignifugat (EPS);
- executarea stratului de protecție al termoizolației cu tencuială subțire cu mortar adeziv armat cu plasă din fibră de sticlă;
- zugrăveală simplă cu lapte de var.

Clasa de reacție la foc a sistemului compozit de izolare termică (conform SR EN 13501 și Ordin 269/2008): min. B-s1,d0.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor termoizolante propuse, sunt:

- polistiren expandat ignifugat (EPS):
- Conductivitatea termică a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
- Efortul de compresiune al plăcilor la o deformare de 10% - CS(10): min. 80 kPa.
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR: min. 120 kPa.
- vată minerală bazaltică (MW):
- Conductivitatea termică a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
- Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a plăcilor la o deformare de 10% - CS(10/Y): min. 20 kPa;
- Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR: min. 10 kPa.

**2) REALIZAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE IN SCOPUL REALIZĂRII VENTILĂRII NATURALE A SPAȚIILOR OCUPATE.**

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SCENARIUL 2                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică presupune realizarea a doua goluri de ventilație din exteriorul clădirii, la încăperile în care sunt instalate echipamente cu flacăra liberă (centrale termice murale, aragaze pe gaz metan, etc). Golurile pentru canalele sau grilele de ventilație pentru evacuarea gazelor de ardere vor fi amplasate câte unul la partea superioară a încăperilor, cât mai aproape de plafon iar al doilea la partea inferioară la aproximativ 10 cm fata de pardoseala. Pentru apartamentele care au echipamente cu flacăra deschisă se vor prevedea kituri de evacuare gaze arse sau sisteme de ventilație naturală a gazelor arse deasupra acoperisului. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- executarea a doua goluri cu diametru de 100 mm la fiecare incapere în care sunt instalate echipamente cu flacara libera, pentru priza de aer exterioara;
- pozitionarea golurilor de ventilatie in peretii exteriori se va face astfel incat sa nu se interpusa cu elementele structurale: grinzi, centuri, buiandrugi, etc;
- perforarile in peretii exterior pentru crearea golurilor de ventilatie se vor executa folosind tehnica diamantata (carotaj umed) pentru a nu introduce socuri sau vibratii in structura.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

- tubulatura din PVC Ø 100 mm
- grila de exterior circulara, avand lamele fixe, orizontale, antiploaie, prevazuta cu plasa metalica de protectie (ochiuri de 2x2 mm) pe partea din spate.
- grila de interior circulara;
- kit de evacuare gaze arse (unde este cazul);
- cosuri de fum unde este cazul.

### 3) REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT ÎN CLĂDIRI

#### a) Reabilitarea instalației de iluminat:

Datorită stării degradate a conductoarelor și circuitelor electrice aferente iluminatului interior din casa scării, se propune înlocuirea acestora, cu altele noi, crescând astfel siguranța în exploatare a clădirii și reducerea riscului de incendiu.

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SCENARIUL 2                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică propusă pentru reabilitarea instalației de iluminat, din casa scării, constă în: <ul style="list-style-type: none"> <li>• înlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat;</li> <li>• înlocuirea întreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat;</li> <li>• înlocuirea siguranțelor aferente circuitelor de iluminat.</li> </ul> | Nu se propun lucrări de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat din clădire. |

Reabilitarea instalației de iluminat necesită următoarele activități:

- stabilirea circuitelor aferente iluminatului și deconectarea de la nivelul tabloului electric;
- stabilirea dozelor de derivație și a dozelor de ramificație prin care se vor trage conductorii;
- tragerea conductorilor vechi din tuburile de protecție în care acestea au fost montate;
- demontarea întrerupătoarelor și siguranțelor existente aferente circuitelor de iluminat;
- procurarea materialelor necesare pentru înlocuirea circuitelor vechi (conductorii, tuburi de protecție, doze, întrerupătoare, siguranțe etc);
- împingerea/tragerea conductorilor noi prin tuburile de protecție astfel încât întreaga instalație electrică să fie înlocuită cu conductorii de secțiunea celor demontați;
- realizarea continuității conductorilor electrici prin legare și izolare corespunzătoare;
- verificarea continuității și funcționării instalației electrice pentru iluminat;
- montarea întrerupătoarelor și siguranțelor noi;
- refacerea finisajelor în zonele de intervenție;
- curățarea zonei de lucru și transportul materialelor rezultate în urma lucrărilor efectuate.

Materialele necesare pentru această lucrare sunt:

- conductorii din cupru, cu izolație și manta cu întârziere la propagarea flăcării în manunchi, cu emisie scăzută de fum și fără halogeni, amplasate în tuburi de protecție cu emisie scăzută de fum și fără halogeni de tip HFT, pozate îngropat în tencuială.
- doze de derivație și/sau doza de ramificație;
- întrerupătoare;
- siguranțe;
- bandă izolatoare.

Înlocuirea conductorilor de iluminat începe din tabloul electric la care corpurile de iluminat sunt alimentate,

până la fiecare corp de iluminat și întrerupătoarele de comandă.

Circuitele de iluminat se vor executa cu cabluri din cupru tip C2XH 3x1.5 mm<sup>2</sup> și C2XH 4x1.5 mm<sup>2</sup>, cu izolație și manta cu întârziere, la propagarea flăcării în manunchi, cu emisie scăzută de fum și fără halogeni, amplasate în tuburi de protecție cu emisie scăzută de fum și fără halogeni de tip HFT, pozate îngropat în tencuiala.

**b) Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe:**

Deoarece corpurile de iluminat incandescente și fluorescente care sunt utilizate pentru iluminatul spațiilor comune respectiv în casa scării a blocului de locuințe, înregistrează un consum energetic ridicat, se propune înlocuirea acestora.

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCENARIUL 2                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică pentru creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat constă în înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente cu corpuri de iluminat tip LED, cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, păstrând poziția de montaj a celor existente. Alimentarea cu energie electrică a acestora se va realiza din circuitele de iluminat existente. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- demontarea corpurilor de iluminat existente din casa scării și zonele de acces comun;
- repararea tencuiei deteriorate din împrejurul corpului de iluminat;
- racordarea la instalația electrică de iluminat și montarea noilor corpuri de iluminat;
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
- transport materiale și deșeuri rezultate în zone de depozitare a deșeurilor.

Sistemul de iluminat propus cuprinde, în principal, următoarele materiale:

- corpuri de iluminat cu bec tip LED;
- senzori de mișcare atașați corpurilor de iluminat.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:

- corpuri de iluminat cu bec tip LED pentru interior:
  - Putere: 24W;
  - Tensiunea 230V;
  - Grad de protecție: min. IP21;
  - Senzor de mișcare atașat corpului de iluminat.
- proiector de iluminat cu bec tip LED pentru acces în bloc:
  - Putere: 50W;
  - Tensiunea 230V;
  - Grad de protecție: min. IP66.
  - Senzor de mișcare atașat corpului de iluminat.

**4) INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE – INCLUSIV ACHIZIȚIONAREA ACESTORA, ÎN SCOPUL REDUCERII CONSUMURILOR ENERGETICE DIN SURSE CONVENȚIONALE ȘI A EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERA:**

**a) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, PANOURI SOLARE ELECTRICE:**

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei are ca scop reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Având în vedere costurile ridicate de producere a energiei cât și datorită nivelului mare al emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă, este oportună echiparea blocului de locuințe cu sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile.

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SCENARIUL 2                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică propusă pentru sistemul alternativ de producere a energiei constă în instalarea unui sistem cu <b>panouri solare electrice</b> pentru producerea energiei electrice. Se va monta pentru fiecare scara, pe acoperisul blocului, câte un sistem de panouri solare electrice, având puterea electrică de min 1.000 W.<br>Energia electrică produsă se va utiliza pentru alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scării. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- montarea sistemului fotovoltaic (panouri fotovoltaice, sisteme de prindere, invertor, regulator, acumulatori și alte accesorii);
  - hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis tip sarpanta/terasa a sistemului fotovoltaic;
  - montare – demontare, transport și utilizare schele.
- Sistemul fotovoltaic cuprinde, în principal, următoarele materiale și echipamente (pentru fiecare scara):
- puterea electrică a sistemului min.  $P = 1.000 \text{ W}$ ;
  - 1 invertor (capabil să ofere o sursă continuă de curent fără întreruperi) cu controler PWM încorporat;
  - 1 acumulator pentru stocarea energiei electrice produse de panoul fotovoltaic;
  - 1 cofret AC/DC și automatizare pentru comutație automată la rețeaua de energie electrică în lipsa energiei în acumulatori;
  - suport de montare pentru sistemul fotovoltaic (panou fotovoltaic, invertor, regulator, acumulator);
  - kit conectică (suruburi, conductori de legătură, mufe și racorduri pentru conectare).

Caracteristicile tehnice principale ale echipamentelor propuse, sunt:

- sistem fotovoltaic:
  - Putere min: 1.000 W;
- invertor:
  - Invertor off grid;
  - Tensiunea de curent alternativ/frecvență nominală: 230V AC/50Hz;
  - Eficiență: >92%.
- acumulator:
  - Capacitate: min. 300 Ah;
  - Interval temperatură de încărcare: 0 °C la 40 °C;
  - Capacitate la temperatura de depozitare  $T = 0^\circ\text{C}$ : 86%.

## 5) Alte tipuri de lucrări

### a) REPARAREA TROTUARELOR DE PROTECȚIE, ÎN SCOPUL ELIMINĂRII INFILTRAȚIILOR LA INFRASTRUCTURA BLOCULUI DE LOCUINȚE:

| SCENARIUL 1                                                                                                                                       | SCENARIUL 2                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică presupune realizarea unui nou trotuar perimetral, impermeabil, de protecție, conform normelor în vigoare, cu panta spre exterior. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- refacerea pantei trotuarului existent și a stratului suport;
- turnarea unei șape slab armate cu o grosime de minim 5 cm cu rosturi la distanță de maxim 1 m;
- montarea unui cordon bituminos între soclul clădirii (în urma termoizolării acestuia) și trotuarul reparat.

**b) REPARAREA ACOPERIȘULUI TIP TERASĂ, INCLUSIV REPARAREA SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR METEORICE DE LA NIVELUL TERASEI:**

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                        | SCENARIUL 2                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică presupune executarea de lucrări pentru repararea stratului suport prin îndepărtarea deseurilor existente pe terasă și remedierea degradărilor în vederea aplicării termoizolației. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- demolare șarpanta existentă;
- repararea zonelor care prezintă umflături, hidroizolație îmbătrânită sau umflată și probleme de planeitate;
- montarea unor defletoare sub hidroizolația existentă;
- remedierea denivelărilor existente pe terasă;
- desfundarea gurilor de scurgere de pe terasă;
- supraînălțarea aticului în zonele în care acesta are o înălțime mai mică de 35 cm după montarea termosistemului pe terasă (conform Normativului de siguranță în exploatare).

**c) DEMONTAREA INSTALAȚIILOR ȘI A ECHIPAMENTELOR MONTATE APARENT PE FAȚADELE/TERASA BLOCULUI DE LOCUINȚE, PRECUM ȘI MONTAREA/REMONTAREA ACESTORA DUPĂ EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:**

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                | SCENARIUL 2                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică presupune demontarea tuturor echipamentelor și instalațiilor montate pe fațadele blocului de locuințe în vederea aplicării termoizolației. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- demontarea aparatelor de aer condiționat de pe fațadele blocului de locuințe și remontarea acestora pe suporturi care permit montarea sistemului termoizolant sub aparatele de aer condiționat;
- demontarea antenelor TV de pe fațadele blocului de locuințe și remontarea acestora pe suporturi care permit montarea sistemului termoizolant sub antenele TV;
- îndepărtarea fațadei de perete a conductelor de gaz de pe fațadele blocului de locuințe până la o distanță de minim 10 cm față de sistemul termoizolant ce se va monta, unde este cazul;
- îndepărtarea fațadei de perete a cablurilor de pe fațadele blocului de locuințe și pozarea în paturi de cabluri montate pe sistemul termoizolant;
- îndepărtarea fațadei de perete a platbandei de împănțare de pe fațadele blocului de locuințe până la o distanță de minim 10 cm față de sistemul termoizolant ce se va monta, unde este cazul;

**d) REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE AFERENTE SPAȚIILOR COMUNE DIN BLOC (CASA SCĂRII)**

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCENARIUL 2                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică presupune lucrări de reparații locale și refacerea corespunzătoare a finisajelor interioare în zonele de intervenție pentru înlocuirea tamplariei exterioare și interioare, lucrări la sistemul de instalații și la instalația electrică și de iluminat după caz. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- reparații în zona șpaletelor interioare;
- reparații în zona de intervenție la instalația electrică de iluminat;
- refacere finisaje integral în casa scării.

**e) REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE ÎN ZONELE DE INTERVENȚIE:**

Denumirea lucrării: Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7

B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2, localitatea Hunedoara, jud. Hunedoara

Faza: DALI

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                   | SCENARIUL 2                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Soluția tehnică presupune lucrări de reparații locale și refacerea corespunzătoare a finisajelor interioare în zonele de intervenții pentru înlocuirea tamplariei exterioare. | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |

Această lucrare cuprinde, în principal, următoarele activități:

- reparații în zona șpaletelor interioare.

#### f) ÎNLOCUIREA LIFTURILOR:

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SCENARIUL 2                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Soluția tehnică propusă constă în înlocuirea lifturilor existente care nu satisfac circulația mecanizată pe verticală în blocul de locuințe datorită gradului de uzură și a lipsei de întreținere.</p> <p>Gradul avansat de uzură, vechimea echipamentelor, fiabilitatea scăzută datorită nivelului tehnic depășit al elementelor de acționare și comanda precum și întreținerea costisitoare a echipamentelor care nu acordă o siguranță deplină în exploatare, aceste aspecte au condus la necesitatea înlocuirii lifturilor.</p> <p>Lifturile noi vor avea un consum de energie electrică redus, întreținere și exploatare ușoară precum și sisteme moderne de monitorizare a funcționării lor. Înlocuirea/modernizarea lifturilor se vor realiza în baza unui raport tehnic de specialitate</p> | Se propune aceeași soluție tehnică cu cea din Scenariul 1. |
| <p>Caracteristici tehnice lift:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sarcină minimă: 450 kg;</li> <li>• viteză de deplasare: 1 m/s;</li> <li>• motor cu magnet permanent, dotat cu sistem de regenerare care să asigure o recuperare a energiei de min 50%;</li> <li>• sistem de frânare dual;</li> <li>• ușile cabinelor și ușile de palier de tip telescopic automate cu dimensiuni: 800x2000 mm;</li> <li>• finisajul ușilor: inox;</li> <li>• finisajul cabinei: inox;</li> <li>• pardoseala din PVC.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |

### C. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ȘI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SCENARIUL 2                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nu au fost identificați factori de risc antropici care ar putea afecta investiția.</p> <p>Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de schimbări climatice care ar putea afecta construcția, lucrările de reabilitare și modernizare propuse respectă prevederile normativelor în vigoare, luând în considerare atât</p> | Întrucât amplasamentul studiat este același pentru ambele scenarii, informațiile sunt identice cu cele descrise în Scenariul 1. |

acțiunile seismice (P100-3/2019), cât și încărcările din acțiunea zăpezii (CR 1-1-3-2012) și a vântului (CR 1-1-4-2012).

**D. INFORMAȚII PRIVIND POSIBILE INTERFERENȚE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURĂ SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU ÎN ZONA IMEDIAT ÎNVECINATĂ; EXISTENȚA CONDIȚIONĂRIILOR SPECIFICE ÎN CAZUL EXISTENȚEI UNOR ZONE PROTEJATE**

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                  | SCENARIUL 2                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pe amplasament sau în zona imediat învecinată nu există monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice. Terenul nu este inclus în zonă protejată sau de protecție. | Întrucât amplasamentul studiat este același pentru ambele scenarii, informațiile sunt identice cu cele descrise în Scenariul 1. |

**E. CARACTERISTICILE TEHNICE ȘI PARAMETRII SPECIFICI INVESTIȚIEI REZULTATE ÎN URMA REALIZĂRII LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚIE**

| SCENARIUL 1                                                                                               | SCENARIUL 2                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră:<br><b>22,78 kg CO<sub>2</sub> / m<sup>2</sup>/an.</b>   | Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră:<br><b>29,08 kg CO<sub>2</sub> / m<sup>2</sup>/an.</b>   |
| Consumul anual de energie finală totală: <b>108,30 kWh/m<sup>2</sup>.an</b>                               | Consumul anual de energie finală totală: <b>138,33 kWh/m<sup>2</sup>.an</b>                               |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzirea spațiilor: <b>53,56 kWh/m<sup>2</sup>.an.</b> | Consumul anual specific de energie finală pentru încălzirea spațiilor: <b>82,70 kWh/m<sup>2</sup>.an.</b> |

**5.2. NECESARUL DE UTILITĂȚI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMĂRI PRIVIND DEPĂȘIREA CONSUMURILOR ÎNȚĂLĂȘITE DE UTILITĂȚI ȘI MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPPLEMENTARE**

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SCENARIUL 2                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Deoarece, prin realizarea lucrărilor de intervenție propuse nu se realizează extinderi ale blocului și nici creșterea numărului de persoane pe care blocul le deservește - nu sunt necesare alte tipuri de utilități față de cele existente.<br><br>În urma realizării lucrărilor de intervenție propuse, nu se vor depăși consumurile inițiale de utilități. În plus, este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor soluțiilor propuse se obține o <b>reducere substanțială a consumului de energie.</b> | Informațiile legate de utilități sunt identice cu cele prezentate în Scenariul 1. |

**5.3. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVĂZUTE ÎN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTIȚIEI, DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE**

| SCENARIUL 1                                                                                                           | SCENARIUL 2                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de <b>12 luni</b> , conform graficului de realizare a lucrărilor. | Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de <b>12 luni</b> , conform graficului de realizare a lucrărilor. |

Etapele principale sunt prezentate în Graficul de realizare a investiției care este cuprins în **ANEXA 2** la prezenta documentație.

#### 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

##### A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI, CU LUAREA ÎN CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTIȚII SIMILARE

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                            | SCENARIUL 2                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general: <ul style="list-style-type: none"><li>TOTAL inclusiv T.V.A.: <b>13.519.315,44 lei</b>;</li><li>din care: Construcții-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: <b>11.334.489,67 lei</b>.</li></ul> | Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general: <ul style="list-style-type: none"><li>TOTAL inclusiv T.V.A.: <b>11.851.006,99 lei</b>;</li><li>din care: Construcții-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: <b>9.731.513,46 lei</b>.</li></ul> |

Devizele Generale sunt prezentate în **ANEXA 1** la prezenta documentație.

Graficul fizic și valoric de realizare a investiției este prezentat în **ANEXA 3** la prezenta documentație.

##### B. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMALĂ DE VIAȚĂ/AMORTIZARE A INVESTIȚIEI.

Învestiția constă în creșterea performanței energetice a blocului de locuințe și realizarea unor lucrări conexe cu scopul respectării condițiilor impuse de legislația în vigoare. Datorită specificului ei, investiția nu numai că nu generează costuri de operare suplimentare față de cele existente, dar mai mult, ea asigură o reducere substanțială a cheltuielilor actuale cu energia.

| SCENARIUL 1                                                       | SCENARIUL 2                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Valoarea economiei anuale de energie <b>861.991,66 (lei/an)</b> . | Valoarea economiei anuale de energie <b>726.459,64 (lei/an)</b> . |

#### 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI:

##### A. IMPACTUL SOCIAL ȘI CULTURAL:

| SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SCENARIUL 2                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impactul social al realizării investiției este dat de: <ul style="list-style-type: none"><li>creșterea gradului de satisfacție a locatarilor blocului de locuințe;</li><li>creșterea necesarului de forță de muncă pe plan local și implicit creșterea bunăstării în rândul locuitorilor localității.</li></ul><br>Datorită specificului ei, investiția nu are un impact cultural. | Întrucât se propune același tip de investiție, diferența constând doar din măsurile constructive, impactul social și cultural sunt aceleași cu cele descrise în Scenariul 1. |

##### B. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI: ÎN FAZA DE REALIZARE, ÎN FAZA DE OPERARE:

| SCENARIUL 1                                                                                                 | SCENARIUL 2                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Locuri de muncă estimate a se crea în faza de execuție a prezentei investiții este de: <b>40 persoane</b> . | Întrucât se propune același tip de investiție, iar costurile sunt apropiate, informațiile referitoare la locurile de muncă create sunt aceleași cu cele descrise în Scenariul 1. |
| Prin realizarea investiției nu se crează locuri de muncă în faza de operare.                                |                                                                                                                                                                                  |

### C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITĂȚII ȘI A SITURILOR PROTEJATE, DUPĂ CAZ:

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea clădirilor rezidențiale are ca efect reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea independenței energetice prin reducerea consumului de combustibil convențional utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire.

Implementarea proiectului contribuie la protejarea naturii prin scăderea consumului de combustibil convențional (hidrocarburi) și implicit prin scăderea degajării în atmosfera a gazelor cu efect de seră și alte substanțe nocive. Folosirea combustibililor convenționali (hidrocarburi) duce la poluare, creșterea temperaturii globale, distrugerea stratului de ozon, topirea calotei glaciare.

| SCENARIUL 1                                                                                                                                             | SCENARIUL 2                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| În urma realizării lucrărilor propuse, se va asigura o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu <b>367.426,71 kg CO<sub>2</sub> /an.</b> | În urma realizării lucrărilor propuse, se va asigura o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu <b>308.526,24 kg CO<sub>2</sub> /an.</b> |

Lucrările propuse în Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse în Scenariul 2 din punct de vedere al impactului asupra mediului. Atât în perioada de execuție a lucrărilor propuse în Scenariul 1 și 2, cât și în perioada de exploatare, prin realizarea investiției nu se introduc efecte negative suplimentare față de situația existentă asupra solului, microclimatului, apelor de suprafață, vegetației, faunei sau peisajului. Detalierea celor prezentate anterior se realizează în continuare.

#### 1) PROTECȚIA APELOR:

- **Poluanți în perioada de execuție:** Pentru a evita poluarea în vecinătatea lucrărilor, utilajele vor fi stocate la sfârșitul zilei de lucru într-o parcare betonată special amenajată într-o zonă mai înaltă, prevăzută cu o pantă astfel încât apele pluviale și eventualele scăpări de carburanți să fie reținute într-un separator de produse ușoare. Impurificarea apelor poate apărea și în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la mașinile și utilajele din timpul execuției, aceste scurgeri fiind cantități mici nu pot infecta apa subterană. În timpul execuției lucrărilor, dacă se respectă tehnologia de lucru, nu se emit substanțe care să afecteze calitatea apelor din pânza freatică și a celor de suprafață. Se poate aprecia că impactul acestei activități asupra apelor de suprafață și subterană este nesemnificativă.
- **Poluanți în perioada de exploatare:** Obiectivul nu va avea nici o influență asupra apelor de suprafață și a celor de adâncime prin măsurile ce se vor lua pentru preîntâmpinarea exfiltrărilor, apele uzate fiind colectate prin intermediul rețelei de canalizare interioare a clădirii. Se va realiza execuția corespunzătoare a rețelilor de evacuare a apelor uzate în vederea evitării pierderilor accidentale în ape, pe sol și în subsol. Obiectivul va fi realizat luându-se strict în considerare respectarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate, conform prevederilor HG nr.188/2002, modificată prin HG nr. 352/2005, respective ale normativului NTPA- 002/2005.

#### 2) PROTECȚIA CALITĂȚII AERULUI:

- **Poluanți în perioada de execuție:** Execuția lucrărilor de constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, sursă de emisii de poluanți specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) în motoarele utilajelor necesare efectuării lucrărilor propuse (autocamion, autobasculantă, buldoexcavator, automacara, autobetonieră). Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe căile de acces din incinta obiectivului. Poluarea factorului de mediu AER este de scurtă durată și limită în timp (perioada de execuție).

- Poluanți în perioada de exploatare: După darea în folosință, poluanții pentru aer sunt reprezentanți de gazele de ardere emenate de centrala termică. Se va asigura controlul și verificarea tehnică periodică a centralelor termice și instalațiilor anexe, optimizarea programului de desfășurare a procesului de ardere, cu respectarea legislației specifice.

### 3) PROTECȚIA SOLULUI ȘI SUBSOLULUI:

- La realizarea lucrărilor se vor lua măsuri prin care să nu se afecteze calitatea solului în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la mașinile și utilajele din timpul execuției, aceste scurgeri fiind în cantități mici, ele nu pot infecta solul.
- Se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării și depozitării temporare a deșeurilor și se va implementa sistemul de colectare selectivă a deșeurilor. Serviciul de colectare a deșeurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract încheiat cu beneficiarul investiției.
- Depozitarea deșeurilor se va face doar în locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.
- În urma celor prevăzute mai sus putem considera că impactul asupra solului și subsolului este minim.

### 4) PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ȘI A VIBRAȚIILOR:

- Poluanți în perioada de execuție: Sursele de zgomot și vibrații se produc în perioada execuției de la utilajele de execuție și de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca. 85÷95 dBA, în unele cazuri 110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasă frecvență și durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de zgomot este prevăzut în STAS de a nu depăși 70 dBA la limita perimetrului construit și sub 50dBA la cel mai apropiat receptor protejat. Distanța de amplasare față de locuințe nu este foarte mare, însă nu implică inconfortul locuitorilor decât pe perioade limitate de timp, lucrările generatoare de zgomot fiind organizate pe perioada zilei, anunțate din timp, organizate corespunzător pentru limita la maxim efectul de disconfort.
- Poluanți în perioada de exploatare: În timpul desfășurării diferitelor activități, se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental în prevederile legislației în vigoare, pentru evitarea disconfortului și a efectelor negative asupra sănătății populației.

### 5) PROTECȚIA ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR:

- Lucrările propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiații în execuție sau exploatare, deci nu necesită luare de măsuri de protecție împotriva radiațiilor.

### 6) PROTECȚIA AȘEZĂRILOR UMANE, TURISTILOR ȘI OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:

- Pentru protecția mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul documentației, se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de construcții. Toate măsurile luate sunt în concordanță cu prevederile din OUG 195/2005.
- De asemenea, pe perioada execuției, se vor lua măsuri pentru evitarea disipării de pământ și materiale de construcții pe carosabilul drumului de acces și blocarea lui în proximitatea amplasamentului, pentru interzicerea depozitării de pământ excavat sau materiale de construcții în afara amplasamentului obiectivului, în locuri neautorizate, iar pământul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea și restaurarea terenului.
- Pentru siguranță, pe perioada execuției, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Rețelele electrice provizorii și definitive și corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic și întreținute încă din faza de construcție. Împrejurul obiectivului sunt prevăzute suprafețe destinate spațiilor verzi, care se vor menține obligatoriu și vor fi întreținute corespunzător.
- Tot pentru protecția așezărilor umane, se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental în prevederile legislației în vigoare, pentru evitarea disconfortului și a efectelor negative asupra sănătății populației.

### 7) IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETAȚIEI ȘI FAUNEI TERESTRE

- Situatia amplasamentului nu implică și nu determină – direct sau indirect – nici un impact asupra florei și faunei existente în această zonă, întrucât imobilul este situat în mediu urban.
- Activitățile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de plante și nu alterează populațiile de păsări, mamifere, pești, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate sau nu. Investiția nu modifică dinamica resurselor speciilor de pești și nu afectează spațiile pentru adăposturi, de odihnă, creștere, reproducere sau rutele de migrare ale păsărilor. Vegetația nu va fi afectată.
- Întrucât impactul general asupra biodiversității prin lucrările prevăzute este redus, nu au reieșit ca necesare măsuri suplimentare de protecție a factorilor de mediu.

#### **5.6. ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:**

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție este elaborată într-un document compact, separat, prezentat în **ANEXA 4** la această documentație tehnico-economică.



## 6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

### 6.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

| COMPARAȚIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| PUNCT DE VEDERE                           | SCENARIUL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SCENARIUL 2                                                                                                                        | AVANTAJ                    |
| TEHNIC                                    | Consumul total anual specific de energie este de <b>108,30 kWh/m<sup>2</sup> an.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consumul total anual specific de energie este de <b>138,33/m<sup>2</sup> an.</b>                                                   | Scenariul 1                |
| ECONOMIC                                  | Valoarea anuală a economiei de energie: <b>861.991,66 lei/an.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valoarea anuală a economiei de energie: <b>726.459,64 lei/an.</b>                                                                  | Scenariul 1                |
| FINANCIAR                                 | Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,626.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,602.                                                                                               | Scenariul 1                |
| SUSTENABILITATE                           | Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră (echivalent kg de CO <sub>2</sub> ): <b>367.426,71 kg CO<sub>2</sub>/an.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră (echivalent kg de CO <sub>2</sub> ): <b>308.526,24 kg CO<sub>2</sub>/an.</b> | Scenariul 1                |
| RISCURI                                   | In urma evaluarii riscurilor din Analiza de Risc (informatii cuprinse in ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE), se poate concluziona că: <ul style="list-style-type: none"> <li>Riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariție și declanșare;</li> <li>Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare.</li> </ul> Probabilitatea de apariție a riscurilor tehnice este puternic diminuată prin contractarea lucrărilor de execuție cu firme specializate. | Riscurile și concluziile privind evaluarea acestora sunt identice cu cele din Scenariul 1.                                         | Scenariul 1 = Scenariul 2. |

### 6.2. SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Scenariul tehnico-economic recomandat de către elaborator este **Scenariul 1**.

În vederea justificării scenariului recomandat, s-au luat în considerare următoarele:

- Din punct de vedere tehnic, Scenariul 1 asigură o eficiență energetică superioară.
- Din punct de vedere economic, Scenariul 1 asigură o reducere mai mare a cheltuielilor cu energia datorită eficienței energetice superioare.
- Din punct de vedere financiar, Scenariul 1 prezintă beneficii mai mari.
- Din punct de vedere al sustenabilității, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai mare asupra mediului datorită obținerii unei reduceri anuale mai mari a emisiilor de gaze cu efect de seră (CO<sub>2</sub>).
- Din punct de vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezintă aceleași riscuri.

Din analiza informațiilor de mai sus, rezultă concluzia asupra alegerii **Scenariului 1** ca variantă optimă din punct de vedere tehnico – economic.

Varianta recomandată de către elaborator este **Scenariu 1**.

Ca urmare a analizei cost-beneficiu și cost-eficacitate întocmite, se observă că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea finanțării nerambursabile din fonduri europene, demonstrând oportunitatea și necesitatea socio-economică a investiției.

### 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI

#### BLOCUL DE LOCUINȚE SITUAT LA ADRESA: B-DUL CORVIN, NR. 12, BL. A4-2, LOCALITATEA HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA

##### A. INDICATORI MAXIMALI ÎN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

- **VALOAREA TOTALĂ A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:**
  - inclusiv T.V.A. – total: **13.519.315,44 lei;**
  - exclusiv T.V.A. – total: **11.360.769,28 lei;**
- **CONSTRUCȚII-MONTAJ (C + M):**
  - inclusiv T.V.A. : **11.334.489,67 lei;**
  - exclusiv T.V.A. : **9.524.781,24 lei.**

##### B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/ CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII - ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

| Indicatori de eficiență energetică                                                                 | Valoare la finalul implementării proiectului |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m <sup>2</sup> .an)                | <b>53,56</b>                                 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/m <sup>2</sup> .an)                                        | <b>141,59</b>                                |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m <sup>2</sup> .an)          | <b>135,27</b>                                |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m <sup>2</sup> .an)                  | <b>6,32</b>                                  |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO <sub>2</sub> / m <sup>2</sup> an) | <b>22,78</b>                                 |
| Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (%)                         | <b>78,02%</b>                                |
| Reducerea consumului de energie primară (%)                                                        | <b>61,34%</b>                                |
| Reducerea emisiilor de CO <sub>2</sub> (%)                                                         | <b>63,31%</b>                                |

##### B. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII

- Economia anuală de energie:
  - **1.785.771 kWh/an;**
  - **146,25 tep.**

**C. DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII, EXPRIMATĂ ÎN LUNI**

Durata de execuție a lucrărilor de intervenție este de: 12 luni.

**6.4. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE**

Toate cerințele expuse de normative, legislație, hotărâri ale autorității locale, standarde referitoare la activitatea din domeniul construcțiilor vor fi incluse în proiectul tehnic și în detaliile de execuție.

Toate performanțele, care sunt necesare realizării sau funcționării corespunzătoare a întregului obiect, se vor include în proiectul tehnic și în detaliile de execuție și trebuie executate, chiar dacă în etapele prezentate în actuala documentație, nu sunt prezentate separat, expres.

**A) REZISTENȚA MECANICĂ ȘI STABILITATE**

Se vor respecta cu strictețe măsurile de consolidare – dacă este cazul- cat si respectării tuturor indicațiilor și recomandărilor din cadrul expertizei tehnice. Proiectul tehnic și detaliile de execuție vor fi, în mod obligatoriu, puse la dispoziția expertului tehnic pentru verificarea conformității soluțiilor alese cu măsurile indicate în expertiza tehnică.

**B) SECURITATE LA INCENDIU**

Proiectul va urmări respectarea normativelor în vigoare („Normativ de siguranță la foc a construcțiilor” – P.118-99, „Normativ privind protecția clădirilor de locuințe” NP057-2002) și reglementările tehnice de specialitate referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor.

Blocul de locuințe, după modernizare, va avea gradul II rezistență la foc.

Soluțiile tehnice pentru lucrările din **Scenariul 1** propus spre implementare se încadrează în următoarele clase și niveluri de performanță cuprinse în urmatorul tabel.

| Caracteristici tehnice, clase și niveluri de performanță |                                              |                           |         |                          |            |                                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Element                                                  | Rezistența termică minimă corectată [m²K /W] | Clasa de reacție la foc   |         |                          |            | Caracteristici tehnice,polistiren expandat ignifugat (EPS)               |                                                         |
|                                                          |                                              | H <sub>bloc</sub> ≤ P+11E |         | H <sub>bloc</sub> >P+11E |            | Efortul de compresiune a plăcilor la o deformare de 10% - CS(10/Y) [kPa] | Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe-TR [kPa] |
| Parte vitrată                                            | 0,77                                         | min. C-s2, d0             |         | A1 sau A2 – s1,d0        |            | -                                                                        | -                                                       |
| Parte opacă                                              | 0,45                                         | B – s2,d0                 |         | A1                       | A2-s1,d0   | min. 80                                                                  | min. 120                                                |
| Planșeu peste ultimul nivel                              |                                              | C-s2,d0                   | B-s2,d0 | A1                       | A2 – s1,d0 | min. 120                                                                 | min. 150                                                |
| Planșeu peste subsol                                     | 9                                            | B-s2,d0                   |         |                          |            | min. 70                                                                  | -                                                       |

Blocul de locuințe are acces carosabil, practicabil pentru autospecialele de intervenție.

Blocul de locuințe proiectat se încadrează în nivelurile de performanță prevăzute de reglementările tehnice pentru siguranță la foc. Conformarea la foc este corespunzătoare în accepțiunea prevederilor art. 2.2.10. din Normativul P 118-99.

Se asigură respectarea corelațiilor dintre gradul de rezistență la foc, riscul de incendiu (destinație), regimul de înălțime, număr utilizatori și arie construită, prevăzute de tabelul 3.2.4. și 3.2.5. din Normativul P 118-99.

### C) IGIENĂ, SĂNĂTATE ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

- Pentru realizarea lucrărilor propuse, au fost prevăzute finisaje ce nu conțin substanțe toxice sau care să emită gaze nocive.
- Printr-o ventilație corespunzătoare se elimină formarea condensului și a mușgaiului.
- Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente la dezinfecții, fără asperități.
- Elementele de instalații vor fi rezistente la agenți externi, solvenți, detergenți, substanțe dezinfectante lichide sau vaporii acestora.

Igiena ambientală vizuală:

- În spațiile proiectate, asigurarea cantității și calității luminii naturale și artificiale, se realizează în conformitate cu normele de igienă și sănătate prevăzute în STAS 6646.
- Acolo unde este necesar, iluminatul natural se va completa cu iluminat artificial. Nivelul de iluminare medie pentru iluminatul general al spațiilor se stabilește în funcție de destinația spațiului respectiv și cerințele de temă. Se vor respecta prevederile STAS 6221 "Iluminatul natural și artificial al încăperilor civile și industriale".

Igiena auditivă:

- Pentru prevenirea depășirii nivelului de solicitare auditivă normală, conform Legii 10/1995, cap.III F, s-au luat măsuri constructive corespunzătoare la nivelul anvelopei clădirii.

Refacerea și protecția mediului:

- Trotuarele din jurul blocului de locuințe vor avea lățimi de minim 1,0 m.
- Lucrările subterane și supraterane propuse nu afectează în nici un fel echilibrul ecologic, nu dăunează sănătății, liniștii sau stării de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali.
- Asigurarea evitării poluării aerului exterior se realizează prin respectarea prevederilor STAS 10576 care stabilește concentrațiile maxime admise pentru potențialii poluanți emiși în atmosferă.
- Igiena evacuării reziduurilor solide implică asigurarea unor sisteme corespunzătoare de colectare, depozitare și evacuare, eliminând riscul de poluare a aerului, apei și a solului.
- Gunoiul se colectează la un punct gospodăresc în incintă, dotat cu eurocontainere specializate pentru gunoi menajer, sticlă, plastic, hârtie.
- Investiția nu produce situații de risc în ceea ce privește afectarea factorilor de mediu, de aceea nu este necesară refacerea/restaurarea amplasamentului.
- Refacerea mediului după perioada afectată șantierului se asigură prin amenajarea de alei, rigole, îmbogățirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, gard viu, flori, înierbare de taluzuri, lucrări care nu fac obiectul prezentei investiții.

### D) SIGURANȚĂ ȘI ACCESIBILITATE ÎN EXPLOATARE.

Condițiile tehnice prevăzute pentru execuție sunt în conformitate cu "Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare" - indicativ NP 068-02 și prescripțiile în vigoare, asigurându-se astfel garanția unei calități corespunzătoare în exploatare.

Alte condiții de siguranță propuse:

- se va asigura ca pragul ușii de acces va fi de max. 2,5 cm;
- ușile cu sticlă la partea inferioară vor fi prevăzute cu geam securizat până la minim 90 cm înălțime;
- ferestrele au parapet mai mare de 0,40 m;
- Suprafețele vitrate (uși, ferestre, pereți) vor fi realizate cu materiale rezistente la lovire (plinuri, sticlă securizată, balustrade de protecție) până la  $h = 0,90$  m de la pardoseală;
- înălțimea de siguranță a parapetului la ferestre va fi:  $h_{curent} = 0,80$  m pentru clădiri cu denivelări de până la 4,00 m - conf. prevederi STAS 6131;

## E) PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Indicele de izolare auditivă (nivelul de performanță stabilit conform reglementărilor tehnice în vigoare) va fi realizat printr-o serie de măsuri constructive, cum sunt:

- Izolarea acustică la zgomotul provenit din exterior, prin termoizolarea pereților și înlocuirea tâmplăriei exterioare cu una etanșă, elemente de construcție care asigură un nivel de zgomot sub 38 dB.

## F) ECONOMIE DE ENERGIE ȘI IZOLARE TERMICĂ

La dimensionarea grosimilor de termoizolațiilor s-au avut în vedere prevederile normativelor MC 001/2006 și C107/2010 actualizat. Valorile rezultate în urma măsurilor propuse pentru rezistențele termice corectate ale elementele anvelopei fiind peste cele prevăzute în Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea și completarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C 107-2005.

În urma analizei termice și energetice a clădirii prin aplicarea măsurilor din **Pachetul Maximal de Măsuri**, clădirea se va încadra în **clasa energetică "A"** având o **nota energetică 100,00** și un consum total anual specific de energie finală de **108,30 kWh/m<sup>2</sup>an** împărțit astfel:

- consumul total anual specific de energie finală pentru încălzire: **53,56 kWh/m<sup>2</sup>an**;
- consumul total anual specific de energie finală pentru preparare apă caldă de consum: **43,58 kWh/m<sup>2</sup>an**;
- consumul total anual specific de energie finală pentru iluminat artificial: **11,15 kWh/m<sup>2</sup>an**;
- un indice de emisii echivalent CO<sub>2</sub>: **22,78 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>an**.

## G) UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE

Potențial pentru reducerea impactului construcțiilor asupra mediului, se regăsește în modul de utilizare al resurselor naturale (apa potabilă, combustibil, reciclarea deșeurilor, etc) din perspectiva consumului de resurse și a poluării.

La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale și echipamente cu agrement de mediu și consum redus de energie.

Implementarea măsurilor de intervenție propuse va conduce la reducerea impactului asupra mediului și respectiv reducerea amprente de carbon a clădirii prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Beneficiile directe ca urmare a aplicării soluțiilor tehnice din **Scenariul 1** este eficientizarea consumului de resurse și de energie.

Ca urmare a aplicării soluțiilor tehnice din **Scenariul 1** vor fi satisfăcute următoarele obiective privind utilizarea sustenabilă a resurselor naturale la nivelul clădirii:

- protecția resurselor;
- conservarea mediului natural;
- sănătatea, confortul și bunăstarea utilizatorilor;
- protecția mediului.

## 6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ȘI ECONOMICE

Această investiție se dorește a se finanța prin Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 – VALUL RENOVĂRII AXA 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale

multifamiliale Operațiunea A.3- RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare.

În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar.

## **7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME**

### **7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE**

Pentru proiectul – "Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7" - B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2 - a fost emis Certificatul de Urbanism anexat prezentei documentații.

### **7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ**

Nu este cazul.

### **7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE**

Imobilul este situat în intravilanul orașului **Hunedoara**, proprietate privată a detinatorilor de apartamente.

### **7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR, ÎN CAZUL SUPLIMENTĂRII CAPACITĂȚII EXISTENTE**

Prin prezenta documentație nu s-a propus suplimentarea capacității existente privind asigurarea utilitatilor și în consecință nu sunt necesare avize pentru acestea.

### **7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ ACORD DE MEDIU**

Punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului este anexat prezentei documentații.

### **7.6. AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE**

#### **A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZĂRII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENȚĂ RIDICATĂ PENTRU CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE:**

- Auditul energetic este anexat prezentei documentații.

**B. STUDIU DE TRAFIC ȘI STUDIU DE CIRCULAȚIE, DUPĂ CAZ:**

- Nu este cazul.

**C. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, ÎN CAZUL INTERVENȚIILOR ÎN SITURI ARHEOLOGICE:**

- Nu este cazul.

**D. STUDIU ISTORIC ÎN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE:**

- Nu este cazul.

**E. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL INVESTIȚIEI:**

- Auditul energetic
- Expertiză tehnică

Studiile de specialitate sunt anexate prezentei documentații.

**8. ORGANIZAREA DE ȘANTIER**

Organizarea de șantier pentru lucrările din prezenta documentație se vor realiza în zona obiectivului în conformitate cu legislația în vigoare și va fi detaliată în cadrul următoarelor etape de proiectare.

Alimentarea cu apă a șantierului se va realiza prin dotarea cu sursă proprie de apă.

Alimentarea la energie electrică se va realiza prin montarea unui tablou electric provizoriu.

Accesul în incinta organizării de șantier se realizează din căile de acces existente.

Pentru lucrările propuse în cadrul organizaării de șantier nu sunt necesare demolări, devieri de rețele, alimentare cu energie termică și telecomunicații.

Data:

08.05.2023

Proiectant,

**EXCLUSIVIO GLOBAL S.R.L.**

ing. Roman Samuie



# ANEXE



**OBIECTIV:** EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**Proiectant:** Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1, jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

**DG - DEVIZ GENERAL**  
**al obiectivului de investitii**

Anexa Nr. 7

**EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12**

| Nr. crt.                                                                             | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                       | Valoare (fara TVA) | TVA         | Valoare cu TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
|                                                                                      |                                                                                             | lei                | lei         | lei            |
| 1                                                                                    | 2                                                                                           | 3                  | 4           | 5              |
| <b>CAPITOL 1</b>                                                                     |                                                                                             |                    |             |                |
| <b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>                           |                                                                                             |                    |             |                |
| 1.1                                                                                  | Obtinerea terenului                                                                         | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 1.2                                                                                  | Amenajarea terenului                                                                        | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 1.3                                                                                  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 1.4                                                                                  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                          | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 1</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>CAPITOL 2</b>                                                                     |                                                                                             |                    |             |                |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b> |                                                                                             |                    |             |                |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>CAPITOL 3</b>                                                                     |                                                                                             |                    |             |                |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>                             |                                                                                             |                    |             |                |
| 3.1                                                                                  | Studii                                                                                      | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.1.1                                                                                | Studii de teren                                                                             | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.1.2                                                                                | Raport privind impactul asupra mediului                                                     | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.1.3                                                                                | Alte studii specifice                                                                       | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.2                                                                                  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii        | 500,00             | 95,00       | 595,00         |
| 3.3                                                                                  | Expertizare tehnica                                                                         | 16.616,00          | 3.157,04    | 19.773,04      |
| 3.4                                                                                  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                     | 21.616,00          | 4.107,04    | 25.723,04      |
| 3.4.1                                                                                | Audit energetic                                                                             | 16.616,00          | 3.157,04    | 19.773,04      |
| 3.4.2                                                                                | Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor                              | 5.000,00           | 950,00      | 5.950,00       |
| 3.5                                                                                  | Proiectare                                                                                  | 351.248,00         | 66.737,12   | 417.985,12     |
| 3.5.1                                                                                | Tema de proiectare                                                                          | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.2                                                                                | Studiu de fezabilitate                                                                      | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.3                                                                                | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 49.848,00          | 9.471,12    | 59.319,12      |
| 3.5.4                                                                                | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor    | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.5                                                                                | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie            | 41.400,00          | 7.866,00    | 49.266,00      |
| 3.5.6                                                                                | Proiect tehnic si detalii de executie                                                       | 260.000,00         | 49.400,00   | 309.400,00     |
| 3.6                                                                                  | Organizarea procedurilor de achizitie                                                       | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.7                                                                                  | Consultanta                                                                                 | 186.000,00         | 35.340,00   | 221.340,00     |
| 3.7.1                                                                                | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                                     | 180.000,00         | 34.200,00   | 214.200,00     |
| 3.7.1.1                                                                              | Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de finantare                     | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.7.1.2                                                                              | Servicii de consultanta in implementarea proiectului                                        | 180.000,00         | 34.200,00   | 214.200,00     |
| 3.7.2                                                                                | Auditul financiar                                                                           | 6.000,00           | 1.140,00    | 7.140,00       |
| 3.8                                                                                  | Asistenta tehnica                                                                           | 90.648,96          | 17.223,30   | 107.872,26     |
| 3.8.1                                                                                | Asistenta tehnica din partea proiectantului                                                 | 10.000,00          | 1.900,00    | 11.900,00      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| BD 7                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                      |                     | Pag 2                |
| <b>DEVIZUL GENERAL: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12</b> |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>1</b>                                                                                                                                      | <b>2</b>                                                                                                                                                     | <b>3</b>             | <b>4</b>            | <b>5</b>             |
| 3.8.1.1                                                                                                                                       | pe perioada de executie a lucrarilor                                                                                                                         | 10.000,00            | 1.900,00            | 11.900,00            |
| 3.8.1.2                                                                                                                                       | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3.8.2                                                                                                                                         | Dirigentie de santier                                                                                                                                        | 80.648,96            | 15.323,30           | 95.972,26            |
|                                                                                                                                               | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>                                                                                                                                       | <b>666.628,96</b>    | <b>126.659,50</b>   | <b>793.288,46</b>    |
| <b>CAPITOL 4</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 4.1                                                                                                                                           | Constructii si instalatii                                                                                                                                    | 9.359.872,01         | 1.778.375,68        | 11.138.247,69        |
| 4.2                                                                                                                                           | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                                                                                       | 139.909,23           | 26.582,75           | 166.491,98           |
| 4.3                                                                                                                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                                                                         | 848.000,00           | 161.120,00          | 1.009.120,00         |
| 4.4                                                                                                                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4.5                                                                                                                                           | Dotari                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4.6                                                                                                                                           | Active necorporale                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                                                                                                                                               | <b>TOTAL CAPITOL 4</b>                                                                                                                                       | <b>10.347.781,24</b> | <b>1.966.078,43</b> | <b>12.313.859,67</b> |
| <b>CAPITOL 5</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 5.1                                                                                                                                           | Organizare de santier                                                                                                                                        | 25.000,00            | 4.750,00            | 29.750,00            |
| 5.1.1                                                                                                                                         | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                                                                         | 25.000,00            | 4.750,00            | 29.750,00            |
| 5.1.2                                                                                                                                         | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.2                                                                                                                                           | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.2.1                                                                                                                                         | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare                                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.2.2                                                                                                                                         | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.2.3                                                                                                                                         | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.2.4                                                                                                                                         | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.2.5                                                                                                                                         | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.3                                                                                                                                           | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                                                                                            | 313.359,08           | 59.538,23           | 372.897,31           |
| 5.4                                                                                                                                           | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                                                                                                   | 8.000,00             | 1.520,00            | 9.520,00             |
|                                                                                                                                               | <b>TOTAL CAPITOL 5</b>                                                                                                                                       | <b>346.359,08</b>    | <b>65.808,23</b>    | <b>412.167,31</b>    |
| <b>CAPITOL 6</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>                                                                                           |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 6.1                                                                                                                                           | Pregatirea personalului de exploatare                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 6.2                                                                                                                                           | Probe tehnologice si teste                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                                                                                                                                               | <b>TOTAL CAPITOL 6</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                              | <b>11.360.769,28</b> | <b>2.158.546,16</b> | <b>13.519.315,44</b> |
| <b>din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>                                                                                            |                                                                                                                                                              | <b>9.524.781,24</b>  | <b>1.809.708,43</b> | <b>11.334.489,67</b> |

**DEVIZUL GENERAL: EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12****1****2****3****4****5**

In preturi la data de 08.05.2023; 1 euro 4,9227 lei curs inforeuro la luna mai 2021

Data  
08.05.2023Intocmit  
Dr. Ing. Naghiu GeorgeBeneficiar/ Investitor  
Municipiul Hunedoara.....  
  
Devizul general este parte componenta a DALI.

**OBIECTIV:** EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**OBIECTUL:** Lucrari de reabilitare termica - anvelopa

**Proiectant:** Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1, jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**

ANEXA Nr. 8

**Lucrari de reabilitare termica - anvelopa**

| Nr. crt.                                                      | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA)  | TVA                 | Valoare cu TVA       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                                                               |                                                       | lei                 | lei                 | lei                  |
| 1                                                             | 2                                                     | 3                   | 4                   | 5                    |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>          |                                                       |                     |                     |                      |
| 4.1                                                           | Constructii si instalatii                             | 8.910.555,96        | 1.693.005,63        | 10.603.561,59        |
| 4.1.1                                                         | Reabilitare termica                                   | 8.910.555,96        | 1.693.005,63        | 10.603.561,59        |
|                                                               | <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                          | <b>8.910.555,96</b> | <b>1.693.005,63</b> | <b>10.603.561,59</b> |
| <b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b> |                                                       | <b>8.910.555,96</b> | <b>1.693.005,63</b> | <b>10.603.561,59</b> |

Proiectant  
Dr. Ing. Naghiu George



**OBIECTIV:** EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**OBIECTUL:** Alte tipuri de lucrari - lift 9 etaje

**Proiectant:** Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**

ANEXA Nr. 8

**Alte tipuri de lucrari - lift 9 etaje**

| Nr. crt.                                                      | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                               | Valoare (fara TVA)  | TVA               | Valoare cu TVA      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                               |                                                                                                     | lei                 | lei               | lei                 |
| 1                                                             | 2                                                                                                   | 3                   | 4                 | 5                   |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>          |                                                                                                     |                     |                   |                     |
| 4.1                                                           | Constructii si instalatii                                                                           | 161.604,00          | 30.704,76         | 192.308,76          |
| 4.1.1                                                         | Lucrari pentru inlocuirea liftului                                                                  | 161.604,00          | 30.704,76         | 192.308,76          |
|                                                               | <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                                                        | <b>161.604,00</b>   | <b>30.704,76</b>  | <b>192.308,76</b>   |
| 4.2                                                           | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              | 120.960,00          | 22.982,40         | 143.942,40          |
| 4.2.1                                                         | Montaj echipamente - lift                                                                           | 120.960,00          | 22.982,40         | 143.942,40          |
|                                                               | <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                                                       | <b>120.960,00</b>   | <b>22.982,40</b>  | <b>143.942,40</b>   |
| 4.3                                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                | 800.000,00          | 152.000,00        | 952.000,00          |
| 4.3.1                                                         | Lista echipamente - lift                                                                            | 800.000,00          | 152.000,00        | 952.000,00          |
| 4.4                                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 4.5                                                           | Dotari                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 4.6                                                           | Active necorporale                                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|                                                               | <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                                                          | <b>800.000,00</b>   | <b>152.000,00</b> | <b>952.000,00</b>   |
| <b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b> |                                                                                                     | <b>1.082.564,00</b> | <b>205.687,16</b> | <b>1.288.251,16</b> |

Proiectant  
Dr. Ing. Naghiu George



**OBIECTIV:** EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**OBIECTUL:** Sisteme alternative de producere a energiei electrice

**Proiectant:** Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1, jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**

ANEXA Nr. 8

**Sisteme alternative de producere a energiei electrice**

| Nr. crt.                                                      | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                               | Valoare (fara TVA) | TVA              | Valoare cu TVA    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                                               |                                                                                                     | lei                | lei              | lei               |
| 1                                                             | 2                                                                                                   | 3                  | 4                | 5                 |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>          |                                                                                                     |                    |                  |                   |
| 4.1                                                           | Constructii si instalatii                                                                           | 21.050,77          | 3.999,65         | 25.050,42         |
| 4.1.1                                                         | Instalatie electrica panouri fotovoltaice                                                           | 21.050,77          | 3.999,65         | 25.050,42         |
|                                                               | <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                                                        | <b>21.050,77</b>   | <b>3.999,65</b>  | <b>25.050,42</b>  |
| 4.2                                                           | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              | 18.949,23          | 3.600,35         | 22.549,58         |
| 4.2.1                                                         | Montaj echipamente - sistem fotovoltaic                                                             | 18.949,23          | 3.600,35         | 22.549,58         |
|                                                               | <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                                                       | <b>18.949,23</b>   | <b>3.600,35</b>  | <b>22.549,58</b>  |
| 4.3                                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                | 48.000,00          | 9.120,00         | 57.120,00         |
| 4.3.1                                                         | Lista echipamente - Sistem fotovoltaic                                                              | 48.000,00          | 9.120,00         | 57.120,00         |
| 4.4                                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 4.5                                                           | Dotari                                                                                              | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
| 4.6                                                           | Active necorporale                                                                                  | 0,00               | 0,00             | 0,00              |
|                                                               | <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                                                          | <b>48.000,00</b>   | <b>9.120,00</b>  | <b>57.120,00</b>  |
| <b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b> |                                                                                                     | <b>88.000,00</b>   | <b>16.720,00</b> | <b>104.720,00</b> |

Proiectant  
Dr. Ing. Naghiu George



**OBIECTIV:** EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**OBIECTUL:** Lucrari de reabilitare termica - Spatii cu alta destinatie

**Proiectant:** Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1, jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**

ANEXA Nr. 8

**Lucrari de reabilitare termica - Spatii cu alta destinatie**

| Nr. crt.                                                      | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA              | Valoare cu TVA    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                                               |                                                       | lei                | lei              | lei               |
| 1                                                             | 2                                                     | 3                  | 4                | 5                 |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>          |                                                       |                    |                  |                   |
| 4.1                                                           | Constructii si instalatii                             | 266.661,28         | 50.665,64        | 317.326,92        |
| 4.1.1                                                         | Reabilitare termica- Spatii cu alta destinatie        | 266.661,28         | 50.665,64        | 317.326,92        |
|                                                               | <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                          | <b>266.661,28</b>  | <b>50.665,64</b> | <b>317.326,92</b> |
| <b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b> |                                                       | <b>266.661,28</b>  | <b>50.665,64</b> | <b>317.326,92</b> |

Proiectant  
Dr. Ing. Naghiu George



**OBIECTIV:** EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**OBIECTUL:** Organizare de santier

**Proiectant:** Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1, jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**

ANEXA Nr. 8

**Organizare de santier**

| Nr. crt.                                                      | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                | Valoare (fara TVA) | TVA             | Valoare cu TVA   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
|                                                               |                                                                      | lei                | lei             | lei              |
| 1                                                             | 2                                                                    | 3                  | 4               | 5                |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>          |                                                                      |                    |                 |                  |
| 5.1.1                                                         | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 25.000,00          | 4.750,00        | 29.750,00        |
| 5.1.1.1                                                       | Organizare de santier - lucrari de constructii                       | 25.000,00          | 4.750,00        | 29.750,00        |
|                                                               | <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                         | <b>25.000,00</b>   | <b>4.750,00</b> | <b>29.750,00</b> |
| <b>Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b> |                                                                      | <b>25.000,00</b>   | <b>4.750,00</b> | <b>29.750,00</b> |

Proiectant  
Dr. Ing. Naghiu George



OBIECTIV:

OBIECTUL:

LISTA:

Proiectant:

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

Alte tipuri de lucrari - lift 9 etaje

Lista echipamente - lift


Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

| Nr. crt.                 | Denumirea                                           | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|
| 0                        | 1                                                   | 2    | 3          | 4                    | 5 = 3 x 4                     | 6          | 7                       |
| Lista echipamente - lift |                                                     |      |            |                      |                               |            |                         |
| 1                        | Lift persoane pentru bloc cu 9 etaje sistem complet | buc  | 4,00       | 200.000,00           | 800.000,00                    |            | Fisa tehnica nr. UTI 01 |
| TOTAL:                   |                                                     |      |            |                      |                               |            |                         |
|                          |                                                     |      |            | lei                  | 800.000,00                    |            |                         |
|                          |                                                     |      |            | euro                 | 162.512,44                    |            |                         |
| TVA:                     |                                                     |      |            |                      |                               |            |                         |
|                          |                                                     |      | 19,00 %    | lei                  | 152.000,00                    |            |                         |
| TOTAL cu TVA:            |                                                     |      |            |                      |                               |            |                         |
|                          |                                                     |      |            | lei                  | 952.000,00                    |            |                         |

Proiectant  
Dr. Ing. Naghiu George



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                      |                               |            |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------|
| BD 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | Pag 10 |            |                      |                               |            |                      |
| <div><div>OBIECTIV:</div><div>EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12</div><div>OBIECTUL:</div><div>Sisteme alternative de productie a energiei electrice</div><div>LISTA:</div><div>Lista echipamente - Sistem fotovoltaic</div><div>Proiectant:</div><div>Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1, jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                      |                               |            |                      |
| F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                      |                               |            |                      |
| Nr. crt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Denumirea                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                         | 2      | 3          | 4                    | 5 = 3 x 4                     | 6          | 7                    |
| Lista echipamente - Sistem fotovoltaic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                      |                               |            |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sistem fotovoltaic de min 1000 W, invertor solar hibrid All in ONE 24V off grid (capabil sa ofere o sursa continua de curent fara intreruperi) cu controler PWM incorporat, acumulatori avand capacitate min 300 Ah, sistem de prindere, tablou electric. | buc    | 4,00       | 12.000,00            | 48.000,00                     | 1          |                      |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                      |                               |            |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | lei                  | 48.000,00                     |            |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | euro                 | 9.750,75                      |            |                      |
| TVA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                      |                               |            |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            | 19,00 %              | 9.120,00                      |            |                      |
| TOTAL cu TVA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                      | 57.120,00                     |            |                      |
| <div>Proiectant</div> <div>Dr. Ing. Naghmet George</div> <div>.....</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                      |                               |            |                      |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |                      |                               |            |                      |

OBIECTIV:

Proiectant:

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1, jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

F6 - GRAFICUL GENERAL

de realizare a investitiei publice

| Nr. crt. | Denumirea obiectului/categoriei de lucrari                                                                            | Valoarea totala<br>- lei - | Valoarea<br>(executata)<br>- lei - | Anul 1 de executie |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                       |                            |                                    | Luna               |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            |            |
|          |                                                                                                                       |                            |                                    | 1                  | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9           | 10         | 11         | 12         |
| 1        | EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12 | 10.372.781,24              | 10.372.781,24                      | 782.268,10         | 764.768,10 | 764.768,10 | 764.768,10 | 764.768,10 | 764.768,10 | 764.768,10 | 764.768,10 | 1.564.768,1 | 906.050,10 | 950.050,10 | 816.268,10 |
| 2        | Lucrari de reabilitare termica - anvelopa                                                                             | 8.910.555,96               | 8.910.555,96                       | 742.546,33         | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33  | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33 |
| 3        | Reabilitare termica                                                                                                   | 8.910.555,96               | 8.910.555,96                       | 742.546,33         | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33  | 742.546,33 | 742.546,33 | 742.546,33 |
| 4        | Alte tipuri de lucrari - lift 9 etaje                                                                                 | 1.082.564,00               | 1.082.564,00                       |                    |            |            |            |            |            |            |            | 800.000,00  | 141.282,00 | 141.282,00 |            |
| 5        | Lucrari pentru inlocuirea liftului                                                                                    | 161.604,00                 | 161.604,00                         |                    |            |            |            |            |            |            |            |             | 80.802,00  | 80.802,00  |            |
| 6        | Montaj echipamente - lift                                                                                             | 120.960,00                 | 120.960,00                         |                    |            |            |            |            |            |            |            |             | 60.480,00  | 60.480,00  |            |
| 7        | Lista echipamente - lift                                                                                              | 800.000,00                 | 800.000,00                         |                    |            |            |            |            |            |            |            | 800.000,00  |            |            |            |
| 8        | Sisteme alternative de productie a energiei electrice                                                                 | 88.000,00                  | 88.000,00                          |                    |            |            |            |            |            |            |            |             | 44.000,00  | 44.000,00  |            |
| 9        | Instalatie electrica panouri fotovoltaice                                                                             | 21.050,77                  | 21.050,77                          |                    |            |            |            |            |            |            |            |             | 10.525,39  | 10.525,39  |            |
| 10       | Montaj echipamente - sistem fotovoltaic                                                                               | 18.949,23                  | 18.949,23                          |                    |            |            |            |            |            |            |            |             | 9.474,62   | 9.474,62   |            |
| 11       | Lista echipamente - Sistem fotovoltaic                                                                                | 48.000,00                  | 48.000,00                          |                    |            |            |            |            |            |            |            |             | 24.000,00  | 24.000,00  |            |
| 12       | Lucrari de reabilitare termica - Spatii cu alta destinatie                                                            | 266.661,28                 | 266.661,28                         | 22.221,77          | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77   | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77  |
| 13       | Reabilitare termica- Spatii cu alta destinatie                                                                        | 266.661,28                 | 266.661,28                         | 22.221,77          | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77   | 22.221,77  | 22.221,77  | 22.221,77  |
| 14       | Organizare de santier                                                                                                 | 25.000,00                  | 25.000,00                          | 17.500,00          |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            | 7.500,00   |
| 15       | Organizare de santier - lucrari de constructii                                                                        | 25.000,00                  | 25.000,00                          | 17.500,00          |            |            |            |            |            |            |            |             |            |            | 7.500,00   |

Proiectant

Dr. Ing. Waghlu George

SOCIETATEA

J12/1290/2015

EXCLUSIVIO

GLOBAL

S.R.L.

34447802

Cluj, Romania



**OBIECTIV:** ELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN  
MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**Proiectant:** Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1,  
jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

**DG - DEVIZ GENERAL**  
**al obiectivului de investitii**

Anexa Nr. 7

**ELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN  
MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12**

| Nr.<br>crt.                                                                          | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                       | Valoare<br>(fara TVA) | TVA         | Valoare<br>cu TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                      |                                                                                             | lei                   | lei         | lei               |
| <b>1</b>                                                                             | <b>2</b>                                                                                    | <b>3</b>              | <b>4</b>    | <b>5</b>          |
| <b>CAPITOL 1</b>                                                                     |                                                                                             |                       |             |                   |
| <b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>                           |                                                                                             |                       |             |                   |
| 1.1                                                                                  | Obtinerea terenului                                                                         | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 1.2                                                                                  | Amenajarea terenului                                                                        | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 1.3                                                                                  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 1.4                                                                                  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 1</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>CAPITOL 2</b>                                                                     |                                                                                             |                       |             |                   |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b> |                                                                                             |                       |             |                   |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>CAPITOL 3</b>                                                                     |                                                                                             |                       |             |                   |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>                             |                                                                                             |                       |             |                   |
| 3.1                                                                                  | Studii                                                                                      | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 3.1.1                                                                                | Studii de teren                                                                             | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 3.1.2                                                                                | Raport privind impactul asupra mediului                                                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 3.1.3                                                                                | Alte studii specifice                                                                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 3.2                                                                                  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii        | 500,00                | 95,00       | 595,00            |
| 3.3                                                                                  | Expertizare tehnica                                                                         | 16.616,00             | 3.157,04    | 19.773,04         |
| 3.4                                                                                  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                     | 21.616,00             | 4.107,04    | 25.723,04         |
| 3.4.1                                                                                | Audit energetic                                                                             | 16.616,00             | 3.157,04    | 19.773,04         |
| 3.4.2                                                                                | Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor                              | 5.000,00              | 950,00      | 5.950,00          |
| 3.5                                                                                  | Proiectare                                                                                  | 351.248,00            | 66.737,12   | 417.985,12        |
| 3.5.1                                                                                | Tema de proiectare                                                                          | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 3.5.2                                                                                | Studiu de fezabilitate                                                                      | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 3.5.3                                                                                | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 49.848,00             | 9.471,12    | 59.319,12         |
| 3.5.4                                                                                | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor    | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 3.5.5                                                                                | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie            | 41.400,00             | 7.866,00    | 49.266,00         |
| 3.5.6                                                                                | Proiect tehnic si detalii de executie                                                       | 260.000,00            | 49.400,00   | 309.400,00        |
| 3.6                                                                                  | Organizarea procedurilor de achizitie                                                       | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 3.7                                                                                  | Consultanta                                                                                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 3.7.1                                                                                | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 3.7.1.1                                                                              | Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de finantare                     | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 3.7.1.2                                                                              | Servicii de consultanta in implementarea proiectului                                        | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 3.7.2                                                                                | Auditul financiar                                                                           | 0,00                  | 0,00        | 0,00              |
| 3.8                                                                                  | Asistenta tehnica                                                                           | 90.648,96             | 17.223,30   | 107.872,26        |
| 3.8.1                                                                                | Asistenta tehnica din partea proiectantului                                                 | 10.000,00             | 1.900,00    | 11.900,00         |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| BD 7                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                      |                     | Pag 2                |
| <b>DEVIZUL GENERAL: ELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12</b> |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>1</b>                                                                                                                                                 | <b>2</b>                                                                                                                                                     | <b>3</b>             | <b>4</b>            | <b>5</b>             |
| 3.8.1.1                                                                                                                                                  | pe perioada de executie a lucrarilor                                                                                                                         | 10.000,00            | 1.900,00            | 11.900,00            |
| 3.8.1.2                                                                                                                                                  | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3.8.2                                                                                                                                                    | Dirigentie de santier                                                                                                                                        | 80.648,96            | 15.323,30           | 95.972,26            |
|                                                                                                                                                          | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>                                                                                                                                       | <b>480.628,96</b>    | <b>91.319,50</b>    | <b>571.948,46</b>    |
| <b>CAPITOL 4</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 4.1                                                                                                                                                      | Constructii si instalatii                                                                                                                                    | 9.093.210,73         | 1.727.710,04        | 10.820.920,77        |
| 4.2                                                                                                                                                      | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                                                                                       | 139.909,23           | 26.582,75           | 166.491,98           |
| 4.3                                                                                                                                                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                                                                         | 848.000,00           | 161.120,00          | 1.009.120,00         |
| 4.4                                                                                                                                                      | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4.5                                                                                                                                                      | Dotari                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4.6                                                                                                                                                      | Active necorporale                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                                                                                                                                                          | <b>TOTAL CAPITOL 4</b>                                                                                                                                       | <b>10.081.119,96</b> | <b>1.915.412,79</b> | <b>11.996.532,75</b> |
| <b>CAPITOL 5</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 5.1                                                                                                                                                      | Organizare de santier                                                                                                                                        | 25.000,00            | 4.750,00            | 29.750,00            |
| 5.1.1                                                                                                                                                    | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                                                                         | 25.000,00            | 4.750,00            | 29.750,00            |
| 5.1.2                                                                                                                                                    | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.2                                                                                                                                                      | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.2.1                                                                                                                                                    | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare                                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.2.2                                                                                                                                                    | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii                                                                                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.2.3                                                                                                                                                    | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.2.4                                                                                                                                                    | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.2.5                                                                                                                                                    | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare                                                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.3                                                                                                                                                      | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                                                                                            | 305.359,24           | 58.018,26           | 363.377,50           |
| 5.4                                                                                                                                                      | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                                                                                                   | 8.000,00             | 1.520,00            | 9.520,00             |
|                                                                                                                                                          | <b>TOTAL CAPITOL 5</b>                                                                                                                                       | <b>338.359,24</b>    | <b>64.288,26</b>    | <b>402.647,50</b>    |
| <b>CAPITOL 6</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
| 6.1                                                                                                                                                      | Pregatirea personalului de exploatare                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 6.2                                                                                                                                                      | Probe tehnologice si teste                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                                                                                                                                                          | <b>TOTAL CAPITOL 6</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              | <b>10.900.108,16</b> | <b>2.071.020,55</b> | <b>12.971.128,71</b> |
| <b>din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                              | <b>9.258.119,96</b>  | <b>1.759.042,79</b> | <b>11.017.162,75</b> |

**DEVIZUL GENERAL: ELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN  
MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12**

1

2

3

4

5

In preturi la data de 08.05.2023; 1 euro 4,9227 lei curs inforeuro la luna mai 2021

Data  
08.05.2023Intocmit  
Dr. Ing. Naghiu GeorgeBeneficiar/ Investitor  
Municipiul Hunedoara.....  
  
Devizul general este parte componenta a DALI.

**OBIECTIV:** ELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN  
MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**OBIECTUL:** Lucrari de reabilitare termica - anvelopa

**Proiectant:** Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1,  
jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**

ANEXA Nr. 8

**Lucrari de reabilitare termica - anvelopa**

| Nr.<br>crt.                                                       | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare<br>(fara TVA) | TVA                 | Valoare<br>cu TVA    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                   |                                                       | lei                   | lei                 | lei                  |
| 1                                                                 | 2                                                     | 3                     | 4                   | 5                    |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>              |                                                       |                       |                     |                      |
| 4.1                                                               | Constructii si instalatii                             | 8.910.555,96          | 1.693.005,63        | 10.603.561,59        |
| 4.1.1                                                             | Reabilitare termica                                   | 8.910.555,96          | 1.693.005,63        | 10.603.561,59        |
|                                                                   | <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                          | <b>8.910.555,96</b>   | <b>1.693.005,63</b> | <b>10.603.561,59</b> |
| <b>Total deviz pe obiect<br/>(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b> |                                                       | <b>8.910.555,96</b>   | <b>1.693.005,63</b> | <b>10.603.561,59</b> |

Proiectant  
Dr. Ing. Naghia George



**OBIECTIV:** ELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN  
MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**OBIECTUL:** Sisteme alternative de producere a energiei electrice

**Proiectant:** Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1,  
jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**

ANEXA Nr. 8

**Sisteme alternative de producere a energiei electrice**

| Nr.<br>crt.                                                       | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                                      | Valoare<br>(fara TVA) | TVA              | Valoare<br>cu TVA |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|                                                                   |                                                                                                            | lei                   | lei              | lei               |
| 1                                                                 | 2                                                                                                          | 3                     | 4                | 5                 |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>              |                                                                                                            |                       |                  |                   |
| <b>4.1</b>                                                        | <b>Constructii si instalatii</b>                                                                           | <b>21.050,77</b>      | <b>3.999,65</b>  | <b>25.050,42</b>  |
| 4.1.1                                                             | Instalatie electrica panouri fotovoltaice                                                                  | 21.050,77             | 3.999,65         | 25.050,42         |
|                                                                   | <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                                                               | <b>21.050,77</b>      | <b>3.999,65</b>  | <b>25.050,42</b>  |
| <b>4.2</b>                                                        | <b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>                                              | <b>18.949,23</b>      | <b>3.600,35</b>  | <b>22.549,58</b>  |
| 4.2.1                                                             | Montaj echipamente - sistem fotovoltaic                                                                    | 18.949,23             | 3.600,35         | 22.549,58         |
|                                                                   | <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                                                              | <b>18.949,23</b>      | <b>3.600,35</b>  | <b>22.549,58</b>  |
| <b>4.3</b>                                                        | <b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>                                | <b>48.000,00</b>      | <b>9.120,00</b>  | <b>57.120,00</b>  |
| 4.3.1                                                             | Lista echipamente - Sistem fotovoltaic                                                                     | 48.000,00             | 9.120,00         | 57.120,00         |
| <b>4.4</b>                                                        | <b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>4.5</b>                                                        | <b>Dotari</b>                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>4.6</b>                                                        | <b>Active necorporale</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|                                                                   | <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                                                                 | <b>48.000,00</b>      | <b>9.120,00</b>  | <b>57.120,00</b>  |
| <b>Total deviz pe obiect<br/>(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b> |                                                                                                            | <b>88.000,00</b>      | <b>16.720,00</b> | <b>104.720,00</b> |

Proiectant  
Dr. Ing. Nae-Nu George



**OBIECTIV:** ELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN  
MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**OBIECTUL:** Alte tipuri de lucrari - lift 9 etaje

**Proiectant:** Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud  
Bistrita-Nasaud

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**

ANEXA Nr. 8

**Alte tipuri de lucrari - lift 9 etaje**

| Nr.<br>crt.                                                       | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                                              | Valoare<br>(fara TVA) | TVA               | Valoare<br>cu TVA   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                   |                                                                                                                    | lei                   | lei               | lei                 |
| 1                                                                 | 2                                                                                                                  | 3                     | 4                 | 5                   |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>              |                                                                                                                    |                       |                   |                     |
| <b>4.1</b>                                                        | <b>Constructii si instalatii</b>                                                                                   | <b>161.604,00</b>     | <b>30.704,76</b>  | <b>192.308,76</b>   |
| 4.1.1                                                             | Lucrari pentru inlocuirea liftului                                                                                 | 161.604,00            | 30.704,76         | 192.308,76          |
|                                                                   | <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                                                                       | <b>161.604,00</b>     | <b>30.704,76</b>  | <b>192.308,76</b>   |
| <b>4.2</b>                                                        | <b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si<br/>functionale</b>                                                  | <b>120.960,00</b>     | <b>22.982,40</b>  | <b>143.942,40</b>   |
| 4.2.1                                                             | Montaj echipamente - lift                                                                                          | 120.960,00            | 22.982,40         | 143.942,40          |
|                                                                   | <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                                                                                      | <b>120.960,00</b>     | <b>22.982,40</b>  | <b>143.942,40</b>   |
| <b>4.3</b>                                                        | <b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale<br/>care necesita montaj</b>                                    | <b>800.000,00</b>     | <b>152.000,00</b> | <b>952.000,00</b>   |
| 4.3.1                                                             | Lista echipamente - lift                                                                                           | 800.000,00            | 152.000,00        | 952.000,00          |
| <b>4.4</b>                                                        | <b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale<br/>care nu necesita montaj si echipamente de<br/>transport</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>4.5</b>                                                        | <b>Dotari</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>4.6</b>                                                        | <b>Active necorporale</b>                                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                                                                   | <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                                                                         | <b>800.000,00</b>     | <b>152.000,00</b> | <b>952.000,00</b>   |
| <b>Total deviz pe obiect<br/>(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b> |                                                                                                                    | <b>1.082.564,00</b>   | <b>205.687,16</b> | <b>1.288.251,16</b> |

Proiectant  
Dr. Ing. Năghiu George



**OBIECTIV:** ELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN  
MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**OBIECTUL:** Organizare de santier

**Proiectant:** Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1,  
jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**

ANEXA Nr. 8

**Organizare de santier**

| Nr.<br>crt.                                                       | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                   | Valoare<br>(fara TVA) | TVA             | Valoare<br>cu TVA |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                   |                                                                         | lei                   | lei             | lei               |
| 1                                                                 | 2                                                                       | 3                     | 4               | 5                 |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>              |                                                                         |                       |                 |                   |
| 5.1.1                                                             | Lucrari de constructii si instalatii aferente<br>organizarii de santier | 25.000,00             | 4.750,00        | 29.750,00         |
| 5.1.1.1                                                           | Organizare de santier - lucrari de constructii                          | 25.000,00             | 4.750,00        | 29.750,00         |
|                                                                   | <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                            | <b>25.000,00</b>      | <b>4.750,00</b> | <b>29.750,00</b>  |
| <b>Total deviz pe obiect<br/>(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b> |                                                                         | <b>25.000,00</b>      | <b>4.750,00</b> | <b>29.750,00</b>  |

Proiectant  
Dr. Ing. Naghiu George



|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |            |                      |                               |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------|
| BD 7                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |            |                      |                               |            | Pag 8                |
| OBIECTIV:                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | ELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12 |            |                      |                               |            |                      |
| OBIECTUL:                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                           | Sisteme alternative de producere a energiei electrice                                                                            |            |                      |                               |            |                      |
| LISTA:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | Lista echipamente - Sistem fotovoltaic                                                                                           |            |                      |                               |            |                      |
| Proiectant:                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           | Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1, jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015  |            |                      |                               |            |                      |
| F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |            |                      |                               |            |                      |
| Nr. crt.                                                                                               | Denumirea                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.                                                                                                                             | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata |
| 0                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                | 3          | 4                    | 5 = 3 x 4                     | 6          | 7                    |
| Lista echipamente - Sistem fotovoltaic                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |            |                      |                               |            |                      |
| 1                                                                                                      | Sistem fotovoltaic de min 1000 W, invertor solar hibrid All in ONE 24V off grid (capabil sa ofere o sursa continua de curent fara intreruperi) cu controler PWM incorporat, acumulatori avand capacitate min 300 Ah, sistem de prindere, tablou electric. | buc                                                                                                                              | 4,00       | 12 000,00            | 48 000,00                     | 1          |                      |
| TOTAL:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |            |                      |                               |            |                      |
| TVA:                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |            |                      |                               |            |                      |
| TOTAL cu TVA:                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |            |                      |                               |            |                      |
| Proiectant<br>Dr. Ing. Naghiu George                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |            |                      |                               |            |                      |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |            |                      |                               |            |                      |
| Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007                |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |            |                      |                               |            |                      |

OBIECTIV:

MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

OBIECTUL:

Alte tipuri de lucrari - lift 9 etaje

LISTA:

Lista echipamente - lift

Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

| Nr. crt.                 | Denumirea                                           | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|
| 0                        | 1                                                   | 2    | 3          | 4                    | 5 = 3 x 4                     | 6          | 7                       |
| Lista echipamente - lift |                                                     |      |            |                      |                               |            |                         |
| 1                        | Lift persoane pentru bloc cu 9 etaje sistem complet | buc  | 4,00       | 200.000,00           | 800.000,00                    |            | Fisa tehnica nr. UTI 01 |
| TOTAL:                   |                                                     |      |            | lei                  | 800.000,00                    |            |                         |
| TVA:                     |                                                     |      |            | euro                 | 162.512,44                    |            |                         |
| TOTAL cu TVA:            |                                                     |      | 19,00 %    | lei                  | 152.000,00                    |            |                         |
|                          |                                                     |      |            | lei                  | 952.000,00                    |            |                         |

Proiectant

Dr. Ing. Naghiu George





**OBIECTIV:** NEELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**Proiectant:** Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1, jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

**DG - DEVIZ GENERAL**  
**al obiectivului de investitii**

Anexa Nr. 7

**NEELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12**

| Nr. crt.                                                                             | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                       | Valoare (fara TVA) | TVA         | Valoare cu TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
|                                                                                      |                                                                                             | lei                | lei         | lei            |
| 1                                                                                    | 2                                                                                           | 3                  | 4           | 5              |
| <b>CAPITOL 1</b>                                                                     |                                                                                             |                    |             |                |
| <b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>                           |                                                                                             |                    |             |                |
| 1.1                                                                                  | Obtinerea terenului                                                                         | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 1.2                                                                                  | Amenajarea terenului                                                                        | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 1.3                                                                                  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 1.4                                                                                  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                          | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 1</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>CAPITOL 2</b>                                                                     |                                                                                             |                    |             |                |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b> |                                                                                             |                    |             |                |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>CAPITOL 3</b>                                                                     |                                                                                             |                    |             |                |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>                             |                                                                                             |                    |             |                |
| 3.1                                                                                  | Studii                                                                                      | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.1.1                                                                                | Studii de teren                                                                             | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.1.2                                                                                | Raport privind impactul asupra mediului                                                     | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.1.3                                                                                | Alte studii specifice                                                                       | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.2                                                                                  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii        | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.3                                                                                  | Expertizare tehnica                                                                         | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.4                                                                                  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                     | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.4.1                                                                                | Audit energetic                                                                             | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.4.2                                                                                | Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor                              | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5                                                                                  | Proiectare                                                                                  | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.1                                                                                | Tema de proiectare                                                                          | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.2                                                                                | Studiu de prefezabilitate                                                                   | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.3                                                                                | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.4                                                                                | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor    | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.5                                                                                | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie            | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.6                                                                                | Proiect tehnic si detalii de executie                                                       | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.6                                                                                  | Organizarea procedurilor de achizitie                                                       | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.7                                                                                  | Consultanta                                                                                 | 186.000,00         | 35.340,00   | 221.340,00     |
| 3.7.1                                                                                | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                                     | 180.000,00         | 34.200,00   | 214.200,00     |
| 3.7.1.1                                                                              | Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de finantare                     | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.7.1.2                                                                              | Servicii de consultanta in implementarea proiectului                                        | 180.000,00         | 34.200,00   | 214.200,00     |
| 3.7.2                                                                                | Auditul financiar                                                                           | 6.000,00           | 1.140,00    | 7.140,00       |
| 3.8                                                                                  | Asistenta tehnica                                                                           | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.8.1                                                                                | Asistenta tehnica din partea proiectantului                                                 | 0,00               | 0,00        | 0,00           |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| BD 7                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                   |                  | Pag 2             |
| <b>DEVIZUL GENERAL: NEELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12</b> |                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |
| <b>1</b>                                                                                                                                                   | <b>2</b>                                                                                                                                                     | <b>3</b>          | <b>4</b>         | <b>5</b>          |
| 3.8.1.1                                                                                                                                                    | pe perioada de executie a lucrarilor                                                                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.8.1.2                                                                                                                                                    | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 3.8.2                                                                                                                                                      | Dirigentie de santier                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                                                                                                                                                            | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>                                                                                                                                       | <b>186.000,00</b> | <b>35.340,00</b> | <b>221.340,00</b> |
| <b>CAPITOL 4</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |
| <b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |
| 4.1                                                                                                                                                        | Constructii si instalatii                                                                                                                                    | 266.661,28        | 50.665,64        | 317.326,92        |
| 4.2                                                                                                                                                        | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.3                                                                                                                                                        | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.4                                                                                                                                                        | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.5                                                                                                                                                        | Dotari                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.6                                                                                                                                                        | Active necorporale                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                                                                                                                                                            | <b>TOTAL CAPITOL 4</b>                                                                                                                                       | <b>266.661,28</b> | <b>50.665,64</b> | <b>317.326,92</b> |
| <b>CAPITOL 5</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |
| 5.1                                                                                                                                                        | Organizare de santier                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.1.1                                                                                                                                                      | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.1.2                                                                                                                                                      | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2                                                                                                                                                        | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2.1                                                                                                                                                      | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2.2                                                                                                                                                      | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii                                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2.3                                                                                                                                                      | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2.4                                                                                                                                                      | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2.5                                                                                                                                                      | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.3                                                                                                                                                        | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                                                                                            | 7.999,84          | 1.519,97         | 9.519,81          |
| 5.4                                                                                                                                                        | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                                                                                                                                                            | <b>TOTAL CAPITOL 5</b>                                                                                                                                       | <b>7.999,84</b>   | <b>1.519,97</b>  | <b>9.519,81</b>   |
| <b>CAPITOL 6</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |
| <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |
| 6.1                                                                                                                                                        | Pregatirea personalului de exploatare                                                                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 6.2                                                                                                                                                        | Probe tehnologice si teste                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|                                                                                                                                                            | <b>TOTAL CAPITOL 6</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | <b>460.661,12</b> | <b>87.525,61</b> | <b>548.186,73</b> |
| <b>din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                              | <b>266.661,28</b> | <b>50.665,64</b> | <b>317.326,92</b> |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |

**DEVIZUL GENERAL: NEELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN  
MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12****1****2****3****4****5**

In preturi la data de 08.05.2023; 1 euro 4,9227 lei curs inforeuro la luna mai 2021

Data  
08.05.2023Intocmit  
Dr. Ing. Naghiu GeorgeBeneficiar/ Investitor  
Municipiul Hunedoara

Devizul general este parte componenta a DALI.

**OBIECTIV:** NEELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN  
MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**OBIECTUL:** Lucrari de reabilitare termica - Spatii cu alta destinatie

**Proiectant:** Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1,  
jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

**DO - DEVIZUL OBIECTULUI**

ANEXA Nr. 8

**Lucrari de reabilitare termica - Spatii cu alta destinatie**

| Nr.<br>crt.                                                       | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare<br>(fara TVA) | TVA              | Valoare<br>cu TVA |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|                                                                   |                                                       | lei                   | lei              | lei               |
| 1                                                                 | 2                                                     | 3                     | 4                | 5                 |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>              |                                                       |                       |                  |                   |
| 4.1                                                               | Constructii si instalatii                             | 266.661,28            | 50.665,64        | 317.326,92        |
| 4.1.1                                                             | Reabilitare termica- Spatii cu alta destinatie        | 266.661,28            | 50.665,64        | 317.326,92        |
|                                                                   | <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                          | <b>266.661,28</b>     | <b>50.665,64</b> | <b>317.326,92</b> |
| <b>Total deviz pe obiect<br/>(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b> |                                                       | <b>266.661,28</b>     | <b>50.665,64</b> | <b>317.326,92</b> |

Proiectant  
Dr. Ing. Vaghin George



OBIECTIV:

NEELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

Proiectant:

Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1, jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

**F6 - GRAFICUL GENERAL**  
**de realizare a investitiei publice**

- lei -

| Nr. crt. | Denumirea obiectului/categoriei de lucrari                                                                                         | Valoarea totala<br>- lei - | Valoarea<br>(executata)<br>- lei - | Anul 1 de executie |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                    |                            |                                    | Luna               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |                                                                                                                                    |                            |                                    | 1                  | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        |
| 1        | NEELIGIBIL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12 | 266.661,28                 | 266.661,28                         | 22.221,77          | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 |
| 2        | Lucrari de reabilitare termica - Spatii cu alta destinatie                                                                         | 266.661,28                 | 266.661,28                         | 22.221,77          | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 |
| 3        | Reabilitare termica- Spatii cu alta destinatie                                                                                     | 266.661,28                 | 266.661,28                         | 22.221,77          | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 | 22.221,77 |

Proiectant

Dr. Ing. Maghiu George





**OBIECTIV:** MINIMAL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12

**Proiectant:** Exclusivio Global SRL, Municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 85, etaj 1, jud. Cluj, CUI 34447802, J12/1290/2015

**DG - DEVIZ GENERAL**  
**al obiectivului de investitii**

Anexa Nr. 7

**MINIMAL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12**

| Nr. crt.                                                                             | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                       | Valoare (fara TVA) | TVA         | Valoare cu TVA |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------|
|                                                                                      |                                                                                             | lei                | lei         | lei            |
| 1                                                                                    | 2                                                                                           | 3                  | 4           | 5              |
| <b>CAPITOL 1</b>                                                                     |                                                                                             |                    |             |                |
| <b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>                           |                                                                                             |                    |             |                |
| 1.1                                                                                  | Obtinerea terenului                                                                         | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 1.2                                                                                  | Amenajarea terenului                                                                        | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 1.3                                                                                  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 1.4                                                                                  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                          | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 1</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>CAPITOL 2</b>                                                                     |                                                                                             |                    |             |                |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b> |                                                                                             |                    |             |                |
|                                                                                      | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>CAPITOL 3</b>                                                                     |                                                                                             |                    |             |                |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>                             |                                                                                             |                    |             |                |
| 3.1                                                                                  | Studii                                                                                      | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.1.1                                                                                | Studii de teren                                                                             | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.1.2                                                                                | Raport privind impactul asupra mediului                                                     | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.1.3                                                                                | Alte studii specifice                                                                       | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.2                                                                                  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii        | 500,00             | 95,00       | 595,00         |
| 3.3                                                                                  | Expertizare tehnica                                                                         | 16.616,00          | 3.157,04    | 19.773,04      |
| 3.4                                                                                  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                     | 21.616,00          | 4.107,04    | 25.723,04      |
| 3.4.1                                                                                | Audit energetic                                                                             | 16.616,00          | 3.157,04    | 19.773,04      |
| 3.4.2                                                                                | Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor                              | 5.000,00           | 950,00      | 5.950,00       |
| 3.5                                                                                  | Proiectare                                                                                  | 351.248,00         | 66.737,12   | 417.985,12     |
| 3.5.1                                                                                | Tema de proiectare                                                                          | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.2                                                                                | Studiu de fezabilitate                                                                      | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.3                                                                                | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 49.848,00          | 9.471,12    | 59.319,12      |
| 3.5.4                                                                                | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor    | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.5.5                                                                                | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie            | 41.400,00          | 7.866,00    | 49.266,00      |
| 3.5.6                                                                                | Proiect tehnic si detalii de executie                                                       | 260.000,00         | 49.400,00   | 309.400,00     |
| 3.6                                                                                  | Organizarea procedurilor de achizitie                                                       | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.7                                                                                  | Consultanta                                                                                 | 186.000,00         | 35.340,00   | 221.340,00     |
| 3.7.1                                                                                | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                                     | 180.000,00         | 34.200,00   | 214.200,00     |
| 3.7.1.1                                                                              | Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de finantare                     | 0,00               | 0,00        | 0,00           |
| 3.7.1.2                                                                              | Servicii de consultanta in implementarea proiectului                                        | 180.000,00         | 34.200,00   | 214.200,00     |
| 3.7.2                                                                                | Auditul financiar                                                                           | 6.000,00           | 1.140,00    | 7.140,00       |
| 3.8                                                                                  | Asistenta tehnica                                                                           | 79.157,89          | 15.040,00   | 94.197,89      |
| 3.8.1                                                                                | Asistenta tehnica din partea proiectantului                                                 | 10.000,00          | 1.900,00    | 11.900,00      |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| BD 7                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |              |              | Pag 2         |
| DEVIZUL GENERAL: MINIMAL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12 |                                                                                                                                                              |              |              |               |
| 1                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                            | 3            | 4            | 5             |
| 3.8.1.1                                                                                                                                          | pe perioada de executie a lucrarilor                                                                                                                         | 10.000,00    | 1.900,00     | 11.900,00     |
| 3.8.1.2                                                                                                                                          | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 3.8.2                                                                                                                                            | Dirigentie de santier                                                                                                                                        | 69.157,89    | 13.140,00    | 82.297,89     |
|                                                                                                                                                  | TOTAL CAPITOL 3                                                                                                                                              | 655.137,89   | 124.476,20   | 779.614,09    |
| CAPITOL 4                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |              |              |               |
| Cheltuieli pentru investitia de baza                                                                                                             |                                                                                                                                                              |              |              |               |
| 4.1                                                                                                                                              | Constructii si instalatii                                                                                                                                    | 8.037.569,55 | 1.527.138,22 | 9.564.707,77  |
| 4.2                                                                                                                                              | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                                                                                       | 118.922,85   | 22.595,34    | 141.518,19    |
| 4.3                                                                                                                                              | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                                                                         | 848.000,00   | 161.120,00   | 1.009.120,00  |
| 4.4                                                                                                                                              | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.5                                                                                                                                              | Dotari                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.6                                                                                                                                              | Active necorporale                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                                                                                  | TOTAL CAPITOL 4                                                                                                                                              | 9.004.492,40 | 1.710.853,56 | 10.715.345,96 |
| CAPITOL 5                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |              |              |               |
| Alte cheltuieli                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |              |              |               |
| 5.1                                                                                                                                              | Organizare de santier                                                                                                                                        | 21.250,00    | 4.037,50     | 25.287,50     |
| 5.1.1                                                                                                                                            | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                                                                         | 21.250,00    | 4.037,50     | 25.287,50     |
| 5.1.2                                                                                                                                            | Cheltuieli conexe organizarii santierului                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 5.2                                                                                                                                              | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 5.2.1                                                                                                                                            | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 5.2.2                                                                                                                                            | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 5.2.3                                                                                                                                            | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii                             | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 5.2.4                                                                                                                                            | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 5.2.5                                                                                                                                            | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 5.3                                                                                                                                              | Cheltuieli diverse si neprevazute                                                                                                                            | 269.949,11   | 51.290,33    | 321.239,44    |
| 5.4                                                                                                                                              | Cheltuieli pentru informare si publicitate                                                                                                                   | 8.000,00     | 1.520,00     | 9.520,00      |
|                                                                                                                                                  | TOTAL CAPITOL 5                                                                                                                                              | 299.199,11   | 56.847,83    | 356.046,94    |
| CAPITOL 6                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |              |              |               |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                                                                     |                                                                                                                                                              |              |              |               |
| 6.1                                                                                                                                              | Pregatirea personalului de exploatare                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 6.2                                                                                                                                              | Probe tehnologice si teste                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|                                                                                                                                                  | TOTAL CAPITOL 6                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | 9.958.829,40 | 1.892.177,59 | 11.851.006,99 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)                                                                                                      |                                                                                                                                                              | 8.177.742,40 | 1.553.771,06 | 9.731.513,46  |

**DEVIZUL GENERAL: MINIMAL - EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN  
MUNICIPIUL HUNEDOARA- ETAPA 7 - Bloc A4-2, B-dul Corvin nr.12**

1

2

3

4

5

In preturi la data de 08.05.2023; 1 euro 4,9227 lei curs inforeuro la luna mai 2021

Data  
08.05.2023Intocmit  
Dr. Ing. Naghiu GeorgeBeneficiar/ Investitor  
Municipiul Hunedoara

Devizul general este parte componenta a DALI.



# ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

## 1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ

### 1.1. PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Prin realizarea investitiei „Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7”, B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2 se urmareste reabilitarea termica a blocului de locuinte.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

- Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale.
- Scăderea consumului anual de energie primară.
- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire.
- Scăderea consumului anual specific de energie.
- Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO<sub>2</sub>.
- Creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie.
- Gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul locuințelor.

Obiectivele proiectului „Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7”, pot fi îndeplinite prin două scenarii:

| Scenariul 1 cu investitie maxima                                                     | Scenariul 2 cu investitie medie                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Corespunde pachetului de masuri maximal descris in cadrul capitolului 5 din D.A.L.I. | Corespunde pachetului de masuri minimal descris in cadrul capitolului 5 din D.A.L.I. |
| Valoarea investitiei totale de capital <b>13.452.564,50</b> lei                      | Valoarea investitiei totale de capital <b>11.696.737,67</b> lei                      |
| Termen de realizare a investitiei 12 luni                                            | Termen de realizare a investitiei 12 luni                                            |

## 1.2. IPOTEZE DE BAZĂ ALE ANALIZEI FINANCIARE

- **Obiectivul principal** al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula indicatorii performanței financiare a proiectului. Analiza financiară utilizează principiul incremental, pentru evaluarea investiției. Principiul incremental presupune utilizarea a două alternative, în vederea determinării indicatorilor financiari, Varianta “Fara Investitie” – “Do Nothing” (situația actuală) și varianta “Investitie cu Impact Major” – “Do Something”. Analiza incrementală va urmări numai modificările survenite ca urmare a implementării proiectului. Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt valoarea financiară netă actualizată a obiectului și rata financiară internă a rentabilității. Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt valoarea financiară netă actualizată a obiectului și rata financiară internă a rentabilității.
- Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt **VALOAREA FINANCIARĂ NETĂ ACTUALIZATĂ** a obiectului și **RATA FINANCIARĂ INTERNĂ A RENTABILITĂȚII**.
- **Scopul** analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula ratele randamentului adecvate, rata internă financiară a randamentului capitalului (RIRF) și valoarea netă financiară actuală corespunzătoare (VNAF).
- **Structura** analizei financiare presupune că, pe baza valorii totale a investiției, a determinării veniturilor și costurilor totale aferente exploatării, a identificării surselor financiare, a determinării sustenabilității financiare și a fluxurilor de numerar, se va determina RIRF.
- **Metoda utilizată** în dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiară este cea a fluxului net de numerar actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerare.
- **Rata de actualizare** utilizată este de 4% pentru lei, conform *Regulament (EU) Nr. 480/2014*. Ca o definiție generală, **rata financiară a actualizării** reprezintă costul de oportunitate al capitalului. Costul de oportunitate al capitalului reprezintă costul renunțării la rentabilitatea sigură oferită de o investiție în speranța obținerii unei rentabilități mai mari.
- **Perioada de referință sau Orizontul de timp** luat în calcul este de 15 ani. Prin orizontul de timp se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac previziunile. Previziunile care privesc tendința viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioadă adecvată vieții sale economice și să fie suficient de lungă pentru a lua în considerare impactul sau pe termen mediu/lung.  
Numărul maxim de ani pentru care se face previziunea determină durata de viață a proiectului și este legat de sectorul în care se realizează investiția.  
Perioada de referință include perioada de implementare a operațiunii.

## **2. ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII CARE JUSTIFICĂ NECESITATEA ȘI DIMENSIONAREA INVESTIȚIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG**

Cladirile proiectate înainte de anul 1990 înregistrează cele mai importante pierderi de energie prin pereții exteriori, ferestre și terasă. Aceste pierderi de energie determină costuri foarte ridicate cu încălzirea spațiilor pe perioada de iarnă. Totodată, cladirile proiectate înainte de 1990 prezintă adesea elemente de construcții ale fațadelor degradate/deteriorate, cu potențial risc de prăbușire, dar și componente - pereți exteriori și tâmplărie exterioară - neperformante din punct de vedere energetic.

Blocul de locuințe situat în B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2, HUNEDOARA, Hunedoara, face parte din această categorie. În cazul în care nu se realizează investiția, se estimează creșterea de la an la an a costurilor energia termică, cu reparațiile și a celor de întreținere a clădirii existente.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice la utilizatorii finali și stabilirea unei ținte naționale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei. Prin Directiva nr 27/2012 cu privire la eficiența energetică se stabilește obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie primară până în 2020.

Strategia Energetică a României 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 stabilește direcțiile pe care țara noastră își propune să le urmeze pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeană. Pe termen scurt, mediu și lung, se stabilește ca una dintre acțiunile prioritare de urmat, la nivel național și local este Programul de reabilitare termică a clădirilor publice și rezidențiale.

Prin realizarea lucrărilor de eficientizare energetică, Municipiul Hunedoara își dorește să se alinieze strategiei naționale în domeniul energiei. Prin realizarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a clădirii, se reduc cheltuielile cu întreținerea locuințelor, se asigură susținerea agenților economici din domeniul construcțiilor și se creează noi locuri de muncă.

### 3. ANALIZA FINANCIARA

La elaborarea analizei financiare s-a adoptat metoda folosirii preturilor fixe, fara a aplica un scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume lei. Rata de actualizare folosita in estimarea rentabilitatii proiectului este cea recomandata in Regulamentul (EU) Nr. 480/2014 si anume 4%, procent identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor de performanta, se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitiei pe perioada de referinta. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major asupra comunitatii locale, actualizarea se aplica la nivelul recomandat de 4%.

#### 3.1. CHELTUIELI ȘI VENITURI DIN EXPLOATARE:

Veniturile și costurile se determină prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparație între veniturile și costurile din scenariile cu noua investiție și veniturile și costurile din scenariul fără noua investiție.

Cheltuielile și veniturile din exploatare ilustrate in **TABELUL NR.1.1 si 1.2.** prezentate in sectiunea **TABELE.**

Pentru calculul costurilor de exploatare, în vederea determinării ratei interne a rentabilității, financiare, toate elementele care nu conduc la o creștere efectivă a cheltuielilor bănești se exclud, chiar dacă aceste elemente sunt incluse în mod normal în contabilitatea societății (balanțe, bilanțuri și contul de profit și pierderi).

Următoarele elemente trebuie să fie excluse deoarece includerea lor nu este în concordanță cu metoda fluxului de numerar actualizat:

- amortizările, deoarece ele nu reprezintă plăți efective în numerar;
- orice rezerve considerate pentru viitor costuri de înlocuire. Acestea nu corespund unui consum real de bunuri ;
- orice rezerve pentru categorii diverse, care se iau în considerare numai în analiza riscurilor și nu prin includerea valorilor respective în calculul costului total.

#### A. VENITURI DIN EXPLOATARE

Prezentul proiect nu este generator de venit.

Economiile realizate datorita reducerii cheltuielilor cu utilitatile in urma realizarii investitiei nu sunt atrase indirect in "buzunarul" beneficiarului, Municipiul Hunedoara, deoarece cheltuielile de intretinere sunt suportate de utilizatorii finali, proprietarii locuintelor.

Totusi, investitia genereaza aceste economii de energie care, dupa implementare, se vor regasi in reducerea cheltuiilor cu energia suportate de proprietarii locuintelor din blocurile reabilitate termic.

Intrucat investitia nu genereaza alte venituri, economiile de energie vor fi considerate **resurse financiare.**

| Scenariul 1 cu investitie maxima | Scenariul 2 cu investitie medie |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 861.991,66 lei/an                | 726.459,64 lei/an               |

**B. CHELTUIELI OPERATIONALE**

Singurele cheltuieli care vor aparea pe parcursul orizontului de timp sunt cele de întreținere și reparații curente.

**Cheltuieli de întreținere și reparații curente:**

Aici se includ cheltuielile de mentenanță, reparații și service-are pentru buna funcționare a investiției (revizii, înlocuire eventuale piese defecte, etc).

Intrucât investiția va beneficia de o perioadă de garanție de minim 2 ani, se estimează că aceste cheltuieli vor apărea doar din al patrulea an al orizontului de timp. Pentru al 11-lea an al orizontului de timp se preconizează unele reparații capitale.

Cheltuielile de întreținere și reparații curente anuale, aferente investiției sunt estimate a fi :

| Scenariul 1 cu investitie maxima | Scenariul 2 cu investitie medie |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 13.452,56 lei/an                 | 11.696,74 lei/an                |

### 3.2. DETERMINAREA PROFITABILITĂȚII FINANCIARE A INVESTIȚIEI. CALCULUL INDICATORILOR FINANCIARI.

Rentabilitatea financiară (RIRF) și Venitul Net Actualizat (VNAF) sunt calculate la total valoare investiție - Vezi TABELUL NR. 2.

|                                                                                         | Scenariul 1 cu investitie maxima | Scenariul 2 cu investitie medie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Rata internă de rentabilitate calculată la valoarea totală a investiției: <b>RIRF =</b> | - 3,176%                         | - 3,624%                        |
| Venitul net actualizat calculat la valoarea totală a investiției: <b>VNAF =</b>         | - 5.157.392,18 lei               | - 4.718.111,46 lei              |
| Raportul beneficiu-cost: <b>B/C=</b>                                                    | 0,629                            | 0,610                           |

Indicatorii rentabilității financiare a investiției s-au calculat pe baza fluxului de numerar net incremental, care reprezintă diferența dintre intrările de numerar și ieșirile de numerar, respectiv valoarea reală de numerar plătită sau primită pentru proiect.

Valoarea negativă a venitului net actualizat se datorează veniturilor operationale care nu pot acoperi costurile totale (inclusiv costul investiției) în orizontul de timp.

Valorile negative se datorează fluxului de numerar negativ din timpul primului an. Ca atare, pentru a fi realizat, proiectul are nevoie de intervenție financiară.

Rata internă de rentabilitate este sub rata de actualizare, investiția urmând a se recupera, dar într-o perioadă mai mare decât perioada de referință aleasă pentru analiză.

### 3.3. ANALIZA SUSTENABILITĂȚII FINANCIARE:

Aceasta analiza se face pentru a verifica dacă resursele financiare sunt suficiente pentru acoperirea tuturor fluxurilor financiare de ieșire, an după an, pentru întregul orizont de timp al proiectului. Sustenabilitatea financiară este verificată dacă, de-a lungul anilor considerați în analiză, fluxul net cumulat este întotdeauna pozitiv.

Calculul sustenabilității financiare este ilustrat de **TABELUL NR.3.1. și 3.2.**

În acest tabel nu este inclusă valoarea reziduală pentru că investiția nu este cu adevărat lichidată la sfârșitul perioadei de referință, în consecință neexistând o intrare reală de bani rezultată din vânzarea investiției după orizontul de prognoză de 15 de ani.

Din analiza fluxurilor nete de numerar rezultă că sustenabilitatea financiară este verificată deoarece acest indicator este mai mare decât 0 pentru întregul orizont de timp luat în considerare.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat în considerare toate costurile și toate sursele de finanțare atât pentru investiție cât și pentru operare și funcționare. Întrucât proiectul nu este generator de venituri, autoritatea contractantă va asigura valoarea investiției din fonduri proprii și prin atragerea de finanțare nerambursabilă.

Din calculele rezultate în Tabelul nr.3.1 și 3.2., se poate constata că, pentru fiecare an al perioadei de analiză, fluxul net cumulat este pozitiv, deci investiția este sustenabilă financiar.

### 3.4. CONCLUZIILE ANALIZEI FINANCIARE:

Indicatorii analizei financiare arată că proiectul nu este profitabil din punct de vedere financiar, în nici unul din scenariile propuse.

Investiția urmează să se recupereze, dar într-o perioadă mai mare decât perioada de referință aleasă pentru analiză.

Investiția generează beneficii indirecte, pe plan social la nivelul comunității locale și cu implicații benefice pe termen lung.

Pentru realizarea investiției, este necesară susținerea financiară prin accesarea unor fonduri externe.

## 4. ANALIZA ECONOMICA ; ANALIZA COST-EFICACITATE

Conform HG nr. 907/2016, în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-eficacitate. Pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului este de 30 milioane de lei, potrivit articolului 42, aliniatul 1 din legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data întocmirii prezentei documentații.

Având în vedere că valoarea totală de investiție pentru prezentul obiectiv nu depășește pragul amintit, se elaborează în continuare analiza cost-eficacitate.

### 4.1. ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza cost-eficacitate se utilizează în cazul proiectelor a căror beneficii sunt foarte dificil de evaluat în termeni monetari, iar costurile se pot evalua cu mai multă siguranță.

ACE nu este utilă pentru a decide dacă un anumit proiect va primi finanțare sau nu, doar pentru a compara două opțiuni tehnice și a alege care este opțiunea cu cele mai eficiente rezultate.

În analiza de eficacitate, **orizontul de timp** al analizei individuale a unei alternative depinde de durata fazei de exploatare care este determinată de durata economică de viață a investiției și a componentelor sale. Ca regulă, durata de viață se încheie atunci când încep să se acumuleze costuri mai mari decât beneficiile realizabile. Având în vedere faptul că este dificil de prezis acest moment, perioada de operare previzibilă se bazează pe cifrele medii ale speranței de viață luate din proiecte comparabile.

În analiza cost-eficacitate conceptul de valoare reziduală nu există. Orizontul de timp va acoperi o perioadă mai lungă de analiză pentru a evita valoarea reziduală. Orizontul de timp luat în calcul este de 30 ani.

Prin orizontul de timp se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Abordând **metoda incrementală**, în analiza cost eficacitate se vor determina costurile suplimentare (necesare pentru a obține rezultatele așteptate) ca diferența dintre costurile proiectului și costurile scenariului "fără proiect" (Business as Usual - BAU). Utilizarea costurilor constante este recomandată în domeniul de aplicare al ACE.

În analiza cost eficacitate se calculează **Costul Unitar Dinamic** (CUD) care este un indice dinamic, care ia în considerare distribuția costurilor și efectelor pe orizontul de analiză. CUD este similar cu raportul cost /beneficiu din ACB, dar beneficiile sunt exprimate în unități fizice.

CUD se calculează după următoarea formula:

$$CUD = \frac{\sum Ct / (1+i)^t}{\sum Et / (1+i)^t}$$

*DPC = costul unitar dinamic*

*Ct = costurile în anul t*

*anul t = durata de viață*

*Et = efecte în anul t, în unități fizice*

CUD este măsura ideală a costului-eficacitate a unei investiții. Este sensibil la schimbările în distribuția costurilor și a efectelor de-a lungul timpului.

Calculul CUD este prezentat în **Tabelul 4.1 și 4.2** din secțiunea **TABELE**.

Ca și date de intrare s-au luat în considerare costurile investiției și costurile de operare de-a lungul orizontului de timp iar ca și beneficii în unități fizice, economia anuală de energie în kwh/an.

Utilizarea CUD face alternativele comparabile.

|                      | <b>Scenariul 1 – varianta cu investiție maximă- corespunde Pachetului maximal</b> | <b>Scenariul 2 – varianta cu investiție medie - corespunde Pachetului minimal</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VNA costuri</b>   | <b>13.995.562,62 lei</b>                                                          | <b>12.168.863,84 lei</b>                                                          |
| <b>VNA beneficii</b> | <b>29.162.524,10 kwh</b>                                                          | <b>24.577.264,09 kwh</b>                                                          |
| <b>CUD</b>           | <b>0,480</b>                                                                      | <b>0,495</b>                                                                      |

## 4.2. CONCLUZII

Comparând cele 2 scenarii propuse în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, se observă că, deși costurile de investiție ale scenariului maximal sunt mai ridicate, efectele benefice ale acestuia, îl fac mai eficace pe termen lung.

Soluția recomandată privind creșterea performanței energetice a clădirii este cea din Pachetul Maximal. Această soluție asigură reducerea consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire va scădea sub 123 kWh/m<sup>2</sup>an, în condiții de eficiență economică.

Pachetul de măsuri asigură un nivel optim din punctul de vedere al costurilor și al cerințelor de performanță energetică, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor.

Recomandarea pachetului de măsuri Maximal s-a realizat în urma rezultatelor obținute care justifică eficiența energetică și economică a acțiunii de creștere a performanței energetice a clădirii pe termen lung, cu influențe benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie în exploatare și impactului asupra mediului pe termen lung.

## 5. ANALIZA DE RISC

Riscurile se pot defini ca și probabilități de producere a unor pierderi în proiect sau nesiguranța asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la efectul unui eveniment, în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci când:

- Un eveniment se produce sigur, dar rezultatele lui sunt incerte;
- Efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția acestuia este nesigură;
- Atât evenimentul, cât și efectul acestuia sunt incerte.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de acțiunea riscurilor, se impune parcurgerea următoarelor etape:

- Identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; (Identificarea riscurilor realizată în această analiză este preeliminara. Pe parcursul implementării proiectului, se recomandă actualizarea identificării riscurilor, de către membrii echipei de proiect, în cadrul ședințelor de progres lunare)
- Estimarea și evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate;
- Gestionarea riscului, pe baza Graficului de management al riscului.

### 5.1. RISCURILE identificate IN CADRUL PREZENTULUI PROIECT:

#### A. RISCURI ECONOMICE :

- creșterea ratei de actualizare ;
- schimbarea ratelor de schimb ;
- creșterea accelerată a inflației.

#### B. RISCURI CONTRACTUALE :

- nerespectarea clauzelor contractuale de către executant;
- probleme neprevăzute ale furnizorilor de materiale.

#### C. RISCURI FINANCIARE :

- neobținerea de finanțare europeană;
- majorarea impozitelor;
- creșterea cheltuielilor de capital;
- încasări insuficiente la bugetul local.

#### D. RISCURI POLITICE:

- întârzieri ale proceselor de avizare;
- schimbări politice majore;
- renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a reorientării investiționale.

#### E. RISCURI NATURALE:

- condiții meteo nefavorabile;
- cutremure;
- incendii;
- inundații.

#### F. RISCURI INSTITUTIONALE SI ORGANIZATIONALE:

- management de proiect neadecvat;
- greve;

- lipsa de resurse si de planificare.

**G. RISCURI OPERATIONALE SI DE SISTEM :**

- probleme de comunicare;
- estimari gresite ale pierderilor.

**H. RISCURI DETERMINATE DE FACTORUL UMAN :**

- erori de estimare;
- erori de operare;
- sabotaj, vandalism.

**I. RISCURI TEHNICE:**

- lipsa de personal specializat si calificat a executantului;
- nerespectarea proiectelor reglementarilor si standardelor tehnice de executie;
- control defectuos al calitatii;
- modificări de soluții tehnice;
- lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje;
- intarzieri de finalizare.

**J. RISCURI LEGALE:**

- modificarea legislatiei in vigoare;
- nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU.

**5.2. ESTIMAREA SI EVALUAREA RISCURILOR PE BAZA MATRICEI  
IMPACT/PROBABILITATE:**

Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza pe:

- Dimensionarea riscului – se determina impactul.
- Masurarea riscului – se determina probabilitatea producerii riscului.

Abordarea riscurilor pe baza matricei **impact/probabilitate**

| <b>Impact/Probabilitate</b> | <b>Scazut</b> | <b>Mediu</b> | <b>Mare</b> |
|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|
| Scazuta                     | 1             | 2            | 3           |
| Medie                       | 4             | 5            | 6           |
| Mare                        | 7             | 8            | 9           |

Evaluarea riscurilor:

| Categorie de risc                         | Risc                                                                                                  | Punctaj conform matrice de evaluare |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Riscuri economice                         | - cresterea ratei de actualizare                                                                      | 3                                   |
|                                           | -schimbarea ratelor de schimb                                                                         | 5                                   |
|                                           | -cresterea accelerată a inflației                                                                     | 6                                   |
| Riscuri contractuale                      | -nerespectarea clauzelor contractuale de către executant                                              | 6                                   |
|                                           | -probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.                                                  | 2                                   |
| Riscuri financiare                        | - incasari insuficiente la bugetul local                                                              | 5                                   |
|                                           | -majorarea impozitelor                                                                                | 2                                   |
|                                           | -cresterea cheltuielilor de capital                                                                   | 4                                   |
|                                           | -neobținerea de finanțare europeană                                                                   | 3                                   |
| Riscuri politice:                         | -intarzieri ale proceselor de avizare                                                                 | 3                                   |
|                                           | -renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a reorientarii investitiionale. | 1                                   |
|                                           | -schimbări politice majore                                                                            | 2                                   |
| Riscuri naturale                          | -condiții meteo nefavorabile                                                                          | 6                                   |
|                                           | -cutremure                                                                                            | 1                                   |
|                                           | - incendii                                                                                            | 1                                   |
|                                           | -inundatii                                                                                            | 1                                   |
| Riscuri institutionale si organizationale | - management de proiect neadecvat                                                                     | 2                                   |
|                                           | -greve                                                                                                | 1                                   |
|                                           | -lipsa de resurse umane si de planificare                                                             | 1                                   |
| Riscuri operationale si de sistem         | -probleme de comunicare                                                                               | 1                                   |
|                                           | -estimari gresite ale pierderilor                                                                     | 2                                   |
| Riscuri determinate de factorul uman      | -erori de estimare                                                                                    | 2                                   |
|                                           | -erori de operare                                                                                     | 2                                   |
|                                           | -sabotaj, vandalism                                                                                   | 2                                   |
| Riscuri tehnice                           | -lipsa de personal specializat si calificat a executantului                                           | 5                                   |
|                                           | -nerespectarea proiectelor, reglementarilor si standardelor tehnice de executie                       | 3                                   |
|                                           | -modificări de soluții tehnice;                                                                       | 2                                   |
|                                           | -control defectuos al calitatii                                                                       | 3                                   |
|                                           | -lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje                                                | 3                                   |
|                                           | -intarzieri de finalizare a lucrărilor                                                                | 5                                   |
| Riscuri legale                            | -modificarea legislatiei in vigoare                                                                   | 2                                   |
|                                           | -nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU                                                         | 3                                   |

In urma evaluarii riscurilor se poate concluziona ca:

- Riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la productie, dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare;
- Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare;
- Probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice este puternic diminuada prin contractarea lucrarilor de executie cu firme specializate.

### 5.3. GESTIONAREA RISCULUI, PE BAZA GRAFICULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI:

Pentru o buna urmărire și gestionare a riscurilor se parcurg urmatoarele operatiuni:

- Planificare;

- Monitorizare;
- Alocarea resurselor necesare prevenirii sau înlăturării efectelor riscurilor produse;
- Control.

Pentru o mai bună evidențiere și urmărire a riscurilor la care proiectul este supus, precum și pentru o corectă selectare a acțiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscurilor.

| Risc                                                                                                            | Management risc                                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilitate de apariție |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Inflația este mai mare decât cea pronosticată                                                                   | Contracte ferme cu furnizorii, în faza de achiziție, cu încadrarea în bugetul proiectului                                                                                                                                                                              | medie                     |
| Nerespectarea clauzelor contractuale de către executant                                                         | Stipularea de garanții de bună execuție și penalități în contractele de execuție                                                                                                                                                                                       | medie                     |
| Probleme neprevăzute ale furnizorilor de materiale.                                                             | Aprovizionare ritmică, contracte ferme cu furnizorii                                                                                                                                                                                                                   | scăzută                   |
| Condițiile de mediu îngreunează realizarea fizică a lucrărilor                                                  | Reprogramarea activităților, corelarea cu prognozele INMH                                                                                                                                                                                                              | medie                     |
| Încășări insuficiente la bugetul local sau neobținerea de finanțare europeană - Planul de finanțare se modifică | Cautarea unor surse de finanțare alternative                                                                                                                                                                                                                           | scăzută                   |
| Management de proiect neadecvat și lipsa de resurse umane și de planificare                                     | Stabilirea responsabilităților echipei de proiect de către reprezentantul legal, prin realizarea unor fișe de post<br>Numirea în echipa de implementare a unor persoane cu experiență în proiecte similare<br>Contractarea de management de proiect specializat extern | scăzută                   |
| Modificări de soluții tehnice                                                                                   | Program de instruire adecvat pentru top-managementul                                                                                                                                                                                                                   | scăzută                   |
| Întârzierea lucrărilor datorită alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului                      | Prevederea în caietul de sarcini a unor cerințe care să asigure performanță tehnică și financiară a firmei contractante.<br>Impunerea unor clauze contractuale preventive.                                                                                             | medie                     |

Analiza riscurilor releva faptul că proiectul nu cunoaște riscuri majore, care ar putea întrerupe realizarea acestuia. Planificarea corectă a etapelor de implementare a proiectului, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării, asigură gestionarea adecvată a riscurilor care pot influența proiectul.

## TABELE

Tabel 1.1. COSTURI ȘI VENITURI DIN EXPLOATARE (lei) - scenariul cu investitie maxima

| An | Cheltuieli de intretinere si reparatii<br>curente (lei) | Costuri de exploatare totale (lei) | Resurse financiare din economia de<br>energie (lei) | Venituri din exploatare<br>(lei) |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 0,00                                                    | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                             |
| 2  | 0,00                                                    | 0,00                               | 861.991,66                                          | 861.991,66                       |
| 3  | 0,00                                                    | 0,00                               | 861.991,66                                          | 861.991,66                       |
| 4  | 13.452,56                                               | 13.452,56                          | 861.991,66                                          | 861.991,66                       |
| 5  | 13.452,56                                               | 13.452,56                          | 861.991,66                                          | 861.991,66                       |
| 6  | 13.452,56                                               | 13.452,56                          | 861.991,66                                          | 861.991,66                       |
| 7  | 13.452,56                                               | 13.452,56                          | 861.991,66                                          | 861.991,66                       |
| 8  | 13.452,56                                               | 13.452,56                          | 861.991,66                                          | 861.991,66                       |
| 9  | 13.452,56                                               | 13.452,56                          | 861.991,66                                          | 861.991,66                       |
| 10 | 13.452,56                                               | 13.452,56                          | 861.991,66                                          | 861.991,66                       |
| 11 | 1.345.256,45                                            | 1.345.256,45                       | 861.991,66                                          | 861.991,66                       |
| 12 | 13.452,56                                               | 13.452,56                          | 861.991,66                                          | 861.991,66                       |
| 13 | 13.452,56                                               | 13.452,56                          | 861.991,66                                          | 861.991,66                       |
| 14 | 13.452,56                                               | 13.452,56                          | 861.991,66                                          | 861.991,66                       |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție:  
 "Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7", B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

|    |           |           |            |            |
|----|-----------|-----------|------------|------------|
| 15 | 13.452,56 | 13.452,56 | 861.991,66 | 861.991,66 |
|----|-----------|-----------|------------|------------|

Tabel 1. 2. COSTURI ȘI VENITURI DIN EXPLOATARE (lei) - scenariul cu investitie medie

| An | Cheltuieli de intretinere si reparatii<br>curente (lei) | Costuri de exploatare totale (lei) | Resurse financiare din economia de<br>energie (lei) | Venituri din exploatare (lei) |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 0,00                                                    | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                          |
| 2  | 0,00                                                    | 0,00                               | 726.459,64                                          | 726.459,64                    |
| 3  | 0,00                                                    | 0,00                               | 726.459,64                                          | 726.459,64                    |
| 4  | 11.696,74                                               | 11.696,74                          | 726.459,64                                          | 726.459,64                    |
| 5  | 11.696,74                                               | 11.696,74                          | 726.459,64                                          | 726.459,64                    |
| 6  | 11.696,74                                               | 11.696,74                          | 726.459,64                                          | 726.459,64                    |
| 7  | 11.696,74                                               | 11.696,74                          | 726.459,64                                          | 726.459,64                    |
| 8  | 11.696,74                                               | 11.696,74                          | 726.459,64                                          | 726.459,64                    |
| 9  | 11.696,74                                               | 11.696,74                          | 726.459,64                                          | 726.459,64                    |
| 10 | 11.696,74                                               | 11.696,74                          | 726.459,64                                          | 726.459,64                    |
| 11 | 1.169.673,77                                            | 1.169.673,77                       | 726.459,64                                          | 726.459,64                    |
| 12 | 11.696,74                                               | 11.696,74                          | 726.459,64                                          | 726.459,64                    |
| 13 | 11.696,74                                               | 11.696,74                          | 726.459,64                                          | 726.459,64                    |
| 14 | 11.696,74                                               | 11.696,74                          | 726.459,64                                          | 726.459,64                    |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investitie:  
"Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7", B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

|    |           |           |            |            |
|----|-----------|-----------|------------|------------|
| 15 | 11.696,74 | 11.696,74 | 726.459,64 | 726.459,64 |
|----|-----------|-----------|------------|------------|

Tabel 2.1. CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARĂ PENTRU INVESTITIA TOTALA - scenariul cu investitie maxima

| An | Factor de actualizare | Cheltuieli din exploatare – totale (lei) | Cheltuieli din exploatare – actualizate (lei) | Venituri din exploatare – totale (lei) | Venituri din exploatare – actualizate (lei) | Flux – numerar (lei) | Flux – actualizat (lei) |
|----|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1  | 0,962                 | 13.452.564,50                            | 12.941.367,05                                 | 0,00                                   | 0,00                                        | - 13.452.564,50      | - 12.941.367,05         |
| 2  | 0,925                 | 0,00                                     | 0,00                                          | 861.991,66                             | 797.342,29                                  | 861.991,66           | 797.342,29              |
| 3  | 0,889                 | 0,00                                     | 0,00                                          | 861.991,66                             | 766.310,59                                  | 861.991,66           | 766.310,59              |
| 4  | 0,855                 | 13.452,56                                | 11.501,94                                     | 861.991,66                             | 737.002,87                                  | 848.539,10           | 725.500,93              |
| 5  | 0,822                 | 13.452,56                                | 11.058,00                                     | 861.991,66                             | 708.557,14                                  | 848.539,10           | 697.499,14              |
| 6  | 0,790                 | 13.452,56                                | 10.627,52                                     | 861.991,66                             | 680.973,41                                  | 848.539,10           | 670.345,89              |
| 7  | 0,760                 | 13.452,56                                | 10.223,95                                     | 861.991,66                             | 655.113,66                                  | 848.539,10           | 644.889,72              |
| 8  | 0,731                 | 13.452,56                                | 9.833,82                                      | 861.991,66                             | 630.115,90                                  | 848.539,10           | 620.282,08              |
| 9  | 0,703                 | 13.452,56                                | 9.457,15                                      | 861.991,66                             | 605.980,14                                  | 848.539,10           | 596.522,99              |
| 10 | 0,676                 | 13.452,56                                | 9.093,93                                      | 861.991,66                             | 582.706,36                                  | 848.539,10           | 573.612,43              |
| 11 | 0,650                 | 1.345.256,45                             | 874.416,69                                    | 861.991,66                             | 560.294,58                                  | - 483.264,79         | - 314.122,11            |
| 12 | 0,625                 | 13.452,56                                | 8.407,85                                      | 861.991,66                             | 538.744,79                                  | 848.539,10           | 530.336,94              |
| 13 | 0,601                 | 13.452,56                                | 8.084,99                                      | 861.991,66                             | 518.056,99                                  | 848.539,10           | 509.972,00              |
| 14 | 0,577                 | 13.452,56                                | 7.762,13                                      | 861.991,66                             | 497.369,19                                  | 848.539,10           | 489.607,06              |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investitie:  
 "Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7", B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

|    |       |           |          |            |            |            |            |
|----|-------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 15 | 0,555 | 13.452,56 | 7.466,17 | 861.991,66 | 478.405,37 | 848.539,10 | 470.939,20 |
|----|-------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|

Tabel 2.2. CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARI PENTRU INVESTITIA TOTALA - scenariul cu investitie medie

| An | Factor de actualizare | Cheltuieli din exploatare - totale (lei) | Cheltuieli din exploatare - actualizate (lei) | Venituri din exploatare - totale (lei) | Venituri din exploatare - actualizate (lei) | Flux - numerar (lei) | Flux - actualizat (lei) |
|----|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1  | 0,962                 | 11.696.737,67                            | 11.252.261,64                                 | 0,00                                   | 0,00                                        | - 11.696.737,67      | - 11.252.261,64         |
| 2  | 0,925                 | 0,00                                     | 0,00                                          | 726.459,64                             | 671.975,17                                  | 726.459,64           | 671.975,17              |
| 3  | 0,889                 | 0,00                                     | 0,00                                          | 726.459,64                             | 645.822,62                                  | 726.459,64           | 645.822,62              |
| 4  | 0,855                 | 11.696,74                                | 10.000,71                                     | 726.459,64                             | 621.122,99                                  | 714.762,90           | 611.122,28              |
| 5  | 0,822                 | 11.696,74                                | 9.614,72                                      | 726.459,64                             | 597.149,82                                  | 714.762,90           | 587.535,10              |
| 6  | 0,790                 | 11.696,74                                | 9.240,42                                      | 726.459,64                             | 573.903,12                                  | 714.762,90           | 564.662,69              |
| 7  | 0,760                 | 11.696,74                                | 8.889,52                                      | 726.459,64                             | 552.109,33                                  | 714.762,90           | 543.219,80              |
| 8  | 0,731                 | 11.696,74                                | 8.550,32                                      | 726.459,64                             | 531.042,00                                  | 714.762,90           | 522.491,68              |
| 9  | 0,703                 | 11.696,74                                | 8.222,81                                      | 726.459,64                             | 510.701,13                                  | 714.762,90           | 502.478,32              |
| 10 | 0,676                 | 11.696,74                                | 7.907,00                                      | 726.459,64                             | 491.086,72                                  | 714.762,90           | 483.179,72              |
| 11 | 0,650                 | 1.169.673,77                             | 760.287,95                                    | 726.459,64                             | 472.198,77                                  | - 443.214,13         | - 288.089,18            |
| 12 | 0,625                 | 11.696,74                                | 7.310,46                                      | 726.459,64                             | 454.037,28                                  | 714.762,90           | 446.726,81              |
| 13 | 0,601                 | 11.696,74                                | 7.029,74                                      | 726.459,64                             | 436.602,24                                  | 714.762,90           | 429.572,50              |
| 14 | 0,577                 | 11.696,74                                | 6.749,02                                      | 726.459,64                             | 419.167,21                                  | 714.762,90           | 412.418,19              |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investitie:  
"Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7", B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

|    |       |           |          |            |            |            |            |
|----|-------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 15 | 0,555 | 11.696,74 | 6.491,69 | 726.459,64 | 403.185,10 | 714.762,90 | 396.693,41 |
|----|-------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|

Tabel 3.1. SUSTENABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI - scenariul cu investitie maxima

| An | Total resurse<br>financiare (lei) | Total venituri<br>operationale<br>(lei) | Total intrari<br>(lei) | Total costuri<br>investitii (lei) | Total costuri<br>operationale<br>(lei) | Total iesiri<br>(lei) | Total flux de<br>numerar (lei) | Flux de numerar total<br>cumulat (lei) |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | 13.452.564,50                     | 0,00                                    | 13.452.564,50          | 13.452.564,50                     | 13.452.564,50                          | 13.452.564,50         | 0,00                           | 0,00                                   |
| 2  | 0,00                              | 861.991,66                              | 861.991,66             | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                  | 861.991,66                     | 861.991,66                             |
| 3  | 0,00                              | 861.991,66                              | 861.991,66             | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                  | 861.991,66                     | 1.723.983,32                           |
| 4  | 0,00                              | 861.991,66                              | 861.991,66             | 0,00                              | 13.452,56                              | 13.452,56             | 848.539,10                     | 2.572.522,42                           |
| 5  | 0,00                              | 861.991,66                              | 861.991,66             | 0,00                              | 13.452,56                              | 13.452,56             | 848.539,10                     | 3.421.061,52                           |
| 6  | 0,00                              | 861.991,66                              | 861.991,66             | 0,00                              | 13.452,56                              | 13.452,56             | 848.539,10                     | 4.269.600,62                           |
| 7  | 0,00                              | 861.991,66                              | 861.991,66             | 0,00                              | 13.452,56                              | 13.452,56             | 848.539,10                     | 5.118.139,72                           |
| 8  | 0,00                              | 861.991,66                              | 861.991,66             | 0,00                              | 13.452,56                              | 13.452,56             | 848.539,10                     | 5.966.678,82                           |
| 9  | 0,00                              | 861.991,66                              | 861.991,66             | 0,00                              | 13.452,56                              | 13.452,56             | 848.539,10                     | 6.815.217,92                           |
| 10 | 0,00                              | 861.991,66                              | 861.991,66             | 0,00                              | 13.452,56                              | 13.452,56             | 848.539,10                     | 7.663.757,02                           |
| 11 | 0,00                              | 861.991,66                              | 861.991,66             | 0,00                              | 1.345.256,45                           | 1.345.256,45          | - 483.264,79                   | 7.180.492,23                           |
| 12 | 0,00                              | 861.991,66                              | 861.991,66             | 0,00                              | 13.452,56                              | 13.452,56             | 848.539,10                     | 8.029.031,33                           |
| 13 | 0,00                              | 861.991,66                              | 861.991,66             | 0,00                              | 13.452,56                              | 13.452,56             | 848.539,10                     | 8.877.570,43                           |
| 14 | 0,00                              | 861.991,66                              | 861.991,66             | 0,00                              | 13.452,56                              | 13.452,56             | 848.539,10                     | 9.726.109,53                           |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție:  
"Eficientizarea energetică a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7", B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

|    |      |            |            |      |           |           |            |               |
|----|------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 15 | 0,00 | 861.991,66 | 861.991,66 | 0,00 | 13.452,56 | 13.452,56 | 848.539,10 | 10.574.648,63 |
|----|------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|---------------|

Tabel 3.2. SUSTENABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI - scenariul cu investitie medie

| An | Total resurse<br>financiare (lei) | Total venituri<br>operationale<br>(lei) | Total intrari<br>(lei) | Total costuri<br>investitii (lei) | Total costuri<br>operationale<br>(lei) | Total iesiri<br>(lei) | Total flux de<br>numerar (lei) | Flux de numarar total<br>cumulat (lei) |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | 11.696.737,67                     | 0,00                                    | 11.696.737,67          | 11.696.737,67                     | 11.696.737,67                          | 11.696.737,67         | 0,00                           | 0,00                                   |
| 2  | 0,00                              | 726.459,64                              | 726.459,64             | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                  | 726.459,64                     | 726.459,64                             |
| 3  | 0,00                              | 726.459,64                              | 726.459,64             | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                  | 726.459,64                     | 1.452.919,28                           |
| 4  | 0,00                              | 726.459,64                              | 726.459,64             | 0,00                              | 11.696,74                              | 11.696,74             | 714.762,90                     | 2.167.682,18                           |
| 5  | 0,00                              | 726.459,64                              | 726.459,64             | 0,00                              | 11.696,74                              | 11.696,74             | 714.762,90                     | 2.882.445,08                           |
| 6  | 0,00                              | 726.459,64                              | 726.459,64             | 0,00                              | 11.696,74                              | 11.696,74             | 714.762,90                     | 3.597.207,98                           |
| 7  | 0,00                              | 726.459,64                              | 726.459,64             | 0,00                              | 11.696,74                              | 11.696,74             | 714.762,90                     | 4.311.970,88                           |
| 8  | 0,00                              | 726.459,64                              | 726.459,64             | 0,00                              | 11.696,74                              | 11.696,74             | 714.762,90                     | 5.026.733,78                           |
| 9  | 0,00                              | 726.459,64                              | 726.459,64             | 0,00                              | 11.696,74                              | 11.696,74             | 714.762,90                     | 5.741.496,68                           |
| 10 | 0,00                              | 726.459,64                              | 726.459,64             | 0,00                              | 11.696,74                              | 11.696,74             | 714.762,90                     | 6.456.259,58                           |
| 11 | 0,00                              | 726.459,64                              | 726.459,64             | 0,00                              | 1.169.673,77                           | 1.169.673,77          | -443.214,13                    | 6.013.045,45                           |
| 12 | 0,00                              | 726.459,64                              | 726.459,64             | 0,00                              | 11.696,74                              | 11.696,74             | 714.762,90                     | 6.727.808,35                           |
| 13 | 0,00                              | 726.459,64                              | 726.459,64             | 0,00                              | 11.696,74                              | 11.696,74             | 714.762,90                     | 7.442.571,25                           |
| 14 | 0,00                              | 726.459,64                              | 726.459,64             | 0,00                              | 11.696,74                              | 11.696,74             | 714.762,90                     | 8.157.334,15                           |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investitie:  
"Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7", B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

|    |      |            |            |      |           |           |            |              |
|----|------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 15 | 0,00 | 726.459,64 | 726.459,64 | 0,00 | 11.696,74 | 11.696,74 | 714.762,90 | 8.872.097,05 |
|----|------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|--------------|

Tabel 4.1. CALCULUL COSTULUI UNITAR DINAMIC IN ANALIZA DE EFICACITATE- scenariul cu investitie maxima

| An | Factor de actualizare | Costuri totale (lei) | Costuri actualizate (lei) | Beneficii in unitati fizice kwh/an |
|----|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1  | 0,962                 | 13.452.564,50        | 12.941.367,05             | 0,00                               |
| 2  | 0,925                 | 0,00                 | 0,00                      | 1.785.771,00                       |
| 3  | 0,889                 | 0,00                 | 0,00                      | 1.785.771,00                       |
| 4  | 0,855                 | 13.452,56            | 11.501,94                 | 1.785.771,00                       |
| 5  | 0,822                 | 13.452,56            | 11.058,00                 | 1.785.771,00                       |
| 6  | 0,790                 | 13.452,56            | 10.627,52                 | 1.785.771,00                       |
| 7  | 0,760                 | 13.452,56            | 10.223,95                 | 1.785.771,00                       |
| 8  | 0,731                 | 13.452,56            | 9.833,82                  | 1.785.771,00                       |
| 9  | 0,703                 | 13.452,56            | 9.457,15                  | 1.785.771,00                       |
| 10 | 0,676                 | 13.452,56            | 9.093,93                  | 1.785.771,00                       |
| 11 | 0,650                 | 1.345.256,45         | 874.416,69                | 1.785.771,00                       |
| 12 | 0,625                 | 13.452,56            | 8.407,85                  | 1.785.771,00                       |
| 13 | 0,601                 | 13.452,56            | 8.084,99                  | 1.785.771,00                       |
| 14 | 0,577                 | 13.452,56            | 7.762,13                  | 1.785.771,00                       |
| 15 | 0,555                 | 13.452,56            | 7.466,17                  | 1.785.771,00                       |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investitie:  
 "Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7", B-dul Corvin, Nr. 12, Bl. A4-2



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

|    |       |           |          |              |
|----|-------|-----------|----------|--------------|
| 16 | 0,534 | 13.452,56 | 7.183,67 | 1.785.771,00 |
| 17 | 0,513 | 13.452,56 | 6.901,16 | 1.785.771,00 |
| 18 | 0,494 | 13.452,56 | 6.645,56 | 1.785.771,00 |
| 19 | 0,475 | 13.452,56 | 6.389,97 | 1.785.771,00 |
| 20 | 0,456 | 13.452,56 | 6.134,37 | 1.785.771,00 |
| 21 | 0,439 | 13.452,56 | 5.905,67 | 1.785.771,00 |
| 22 | 0,422 | 13.452,56 | 5.676,98 | 1.785.771,00 |
| 23 | 0,406 | 13.452,56 | 5.461,74 | 1.785.771,00 |
| 24 | 0,390 | 13.452,56 | 5.246,50 | 1.785.771,00 |
| 25 | 0,375 | 13.452,56 | 5.044,71 | 1.785.771,00 |
| 26 | 0,361 | 13.452,56 | 4.856,37 | 1.785.771,00 |
| 27 | 0,347 | 13.452,56 | 4.668,04 | 1.785.771,00 |
| 28 | 0,333 | 13.452,56 | 4.479,70 | 1.785.771,00 |
| 29 | 0,321 | 13.452,56 | 4.318,27 | 1.785.771,00 |
| 30 | 0,308 | 13.452,56 | 4.143,39 | 1.785.771,00 |

Tabel 4.2. CALCULUL COSTULUI UNITAR DINAMIC IN ANALIZA DE EFICACITATE- scenariul cu investitie medie

| An | Factor de actualizare | Costuri totale (lei) | Costuri actualizate (lei) | Beneficii in unitati fizice kwh/an |
|----|-----------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1  | 0,962                 | 11.696.737,67        | 11.252.261,64             | 0,00                               |

Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție:  
"Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7", B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2



**ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE**

|    |       |           |           |              |
|----|-------|-----------|-----------|--------------|
| 2  | 0,925 | 0,00      | 0,00      | 1.504.992,00 |
| 3  | 0,889 | 0,00      | 0,00      | 1.504.992,00 |
| 4  | 0,855 | 11.696,74 | 10.000,71 | 1.504.992,00 |
| 5  | 0,822 | 11.696,74 | 9.614,72  | 1.504.992,00 |
| 6  | 0,790 | 11.696,74 | 9.240,42  | 1.504.992,00 |
| 7  | 0,760 | 11.696,74 | 8.889,52  | 1.504.992,00 |
| 8  | 0,731 | 11.696,74 | 8.550,32  | 1.504.992,00 |
| 9  | 0,703 | 11.696,74 | 8.222,81  | 1.504.992,00 |
| 10 | 0,676 | 11.696,74 | 7.907,00  | 1.504.992,00 |
| 11 | 0,650 | 11.696,74 | 7.602,95  | 1.504.992,00 |
| 12 | 0,625 | 11.696,74 | 7.310,46  | 1.504.992,00 |
| 13 | 0,601 | 11.696,74 | 7.029,74  | 1.504.992,00 |
| 14 | 0,577 | 11.696,74 | 6.749,02  | 1.504.992,00 |
| 15 | 0,555 | 11.696,74 | 6.491,69  | 1.504.992,00 |
| 16 | 0,534 | 11.696,74 | 6.246,06  | 1.504.992,00 |
| 17 | 0,513 | 11.696,74 | 6.000,43  | 1.504.992,00 |
| 18 | 0,494 | 11.696,74 | 5.778,19  | 1.504.992,00 |
| 19 | 0,475 | 11.696,74 | 5.555,95  | 1.504.992,00 |
| 20 | 0,456 | 11.696,74 | 5.333,71  | 1.504.992,00 |
| 21 | 0,439 | 11.696,74 | 5.134,87  | 1.504.992,00 |

*Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție:  
"Eficientizarea energetică a cladirilor rezidențiale din Municipiul Hunedoara - Etapa 7", B-dul Corvin, Nr. 12, BL. A4-2*



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARĂ ȘI ECONOMICĂ AFERENTĂ REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

|    |       |           |          |              |
|----|-------|-----------|----------|--------------|
| 22 | 0,422 | 11.696,74 | 4.936,02 | 1.504.992,00 |
| 23 | 0,406 | 11.696,74 | 4.748,88 | 1.504.992,00 |
| 24 | 0,390 | 11.696,74 | 4.561,73 | 1.504.992,00 |
| 25 | 0,375 | 11.696,74 | 4.386,28 | 1.504.992,00 |
| 26 | 0,361 | 11.696,74 | 4.222,52 | 1.504.992,00 |
| 27 | 0,347 | 11.696,74 | 4.058,77 | 1.504.992,00 |
| 28 | 0,333 | 11.696,74 | 3.895,01 | 1.504.992,00 |
| 29 | 0,321 | 11.696,74 | 3.754,65 | 1.504.992,00 |
| 30 | 0,308 | 11.696,74 | 3.602,60 | 1.504.992,00 |



## **CAPITOL B. PIESE DESENATE**

