

Proiectant: S.C. KENTEL DESIGN S.R.L.
 Beneficiar: Primaria Hunedoara
 Faza: PT+DE

DEVIZ GENERAL (cu preturile actualizate)

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie: "Reabilitare sistem rutier in Municipiul Hunedoara, Judetul Hunedoara, Parcare bloc L3, strada Viorele; Parcare bloc L2, strada Viorele; Parcare bloc L1, strada Viorele; Parcare bulevardul Libertății; Parcare strada Eroilor; Strada 22 Decembrie (parcare Poșta Veche); Parcări Blocuri Peștișu Mare; Parcare strada Romanilor bloc nr.3; Parcare strada Nicolae Bălcescu CM6, Parcare strada Alexandru Vlahuță; Parcare strada Romanilor bloc nr.4; Drum vicinal Peștișu Mare, Drum vicinal 444 Hășdat"

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	In lei/ euro la cursul lei/euro din data de		infor-sept este		4.94 lei/Euro	
		Valoarea (fara TVA)		TVA		Valoarea (inclusiv TVA)	
		lei	euro	lei		lei	euro
1	2	3	4	5		6	7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 1	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 2	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	54624.28	11057.55	10378.61		65002.89	13158.48
3.3	Proiectare si engineering	93641.63	18955.79	17791.91		111433.54	22557.39
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.5	Consultanta	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3.6	Dirigentie santier	36416.20	7371.70	6919.08		43335.28	8772.32
3.7	Asistenta tehnica din partea proiectantului	10404.62	2106.20	1976.88		12381.50	2506.38
	TOTAL CAPITOLUL 3	195086.73	39491.24	37066.48		232153.21	46994.57

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1	Constructii si instalatii	5395872.00	1092281.78	1,025,215.67		6421087.67	1299815.32
4.1.1	Parcare bloc L3, strada Viorele	210330.68	42577.06	39962.83		250293.51	50666.70
4.1.2	Parcare bloc L2, strada Viorele	167391.17	33884.85	31804.32		199195.49	40322.97
4.1.3	Parcare bloc L1, strada Viorele	169755.75	34363.51	32253.60		202009.35	40892.58
4.1.4	Parcare bulevardul Libertății	506418.55	102513.88	96219.51		602638.06	121991.51
4.1.5	Parcare strada Eroilor	133310.26	26985.88	25328.94		158639.20	32113.20
4.1.6	Strada 22 Decembrie (parcare Poșta Veche)	122306.36	24758.37	23238.20		145544.56	29462.46
4.1.7	Parcări blocuri Peștișu Mare	479746.83	97114.74	91151.90		570898.73	115566.54
4.1.8	Parcare strada Romanilor bloc nr.3	129880.55	26291.61	24677.31		154557.86	31287.01
4.1.9	Parcare strada Nicolae Bălcescu CM6	249437.48	50493.42	47393.12		296830.60	60087.17
4.1.10	Parcare strada Alexandru Vlahuță	383223.32	77575.57	72812.43		456035.75	92314.93
4.1.11	Parcare strada Romanilor bloc nr.4	157506.20	31883.85	29926.18		187432.38	37941.78
4.1.12	Drum vicinal Peștișu Mare	632254.88	127986.82	120128.43		752383.31	152304.31
4.1.13	Drum vicinal 444 Hășdat	2054309.97	415852.22	390318.90		2444628.87	494864.14
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	TOTAL CAPITOLUL 4	5395872.00	1092281.78	1,025,215.67		6,421,087.67	1299815.32

CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	260115.61	52654.98	49421.97	309537.58	62659.43
TOTAL CAPITOLUL 5		260115.61	52654.98	49421.97	309537.58	62659.43

CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		5,851,074.34	1,184,428.00	1,111,704.12	6,962,778.46	1,409,469.32
Din care C+M		5,395,872.00	1,092,281.78	1,025,215.67	6,421,087.67	1,299,815.32

Intocmit,
ing. Marius POPOVICI



Proiectant: S.C. KENTEL DESIGN S.R.L.
Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA
Faza: PT+DE

"Reabilitare sistem rutier în Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara, Parcare bloc L3, strada Vioarele; Parcare bloc L2, strada Vioarele; Parcare bloc L1, strada Vioarele; Parcare bulevardul Libertății; Parcare strada Eroilor; Strada 22 Decembrie (parcare Poșta Veche); Parcări Blocuri Peștișu Mare; Parcare strada Romanilor bloc nr.3; Parcare strada Nicolae Bălcescu CM6, Parcare strada Alexandru Vlahuță; Parcare strada Romanilor bloc nr.4; Drum vicinal Peștișu Mare, Drum vicinal 444 Hășdat"

Variantă 1 - variantă optimă propusă
CENTRALIZATORUL OBIECTELOR
(CU VALORI DE CONSTRUCȚII + INSTALAȚII) PREȚURI ACTUALIZATE

1 Euro = 4.9400

Nr crt	Denumire studiu fizic	Valoare totală		Valoare totală actualizată	
		EURO	LEI	LEI	EURO
0	1	2	3	6	7
1	Parcare bloc L3, strada Vioarele	31,467.44	155,449.17	210,330.68	42,577.06
2	Parcare bloc L2, strada Vioarele	25,043.29	123,713.85	167,391.17	33,884.85
3	Parcare bloc L1, strada Vioarele	25,397.05	125,461.44	169,755.75	34,363.51
4	Parcare bulevardul Libertății	75,764.96	374,278.92	506,418.55	102,513.88
5	Parcare strada Eroilor	19,944.47	98,525.66	133,310.26	26,985.88
6	Strada 22 Decembrie (parcare Poșta Veche)	18,298.18	90,393.00	122,306.36	24,758.37
7	Parcări blocuri Peștișu Mare	71,774.63	354,566.66	479,746.83	97,114.74
8	Parcare strada Romanilor bloc nr.3	19,431.35	95,990.86	129,880.55	26,291.61
9	Parcare strada Nicolae Bălcescu CM6	37,318.18	184,351.83	249,437.48	50,493.42
10	Parcare strada Alexandru Vlahuță	57,333.80	283,228.99	383,223.32	77,575.57
11	Parcare strada Romanilor bloc nr.4	23,564.40	116,408.16	157,506.20	31,883.85
12	Drum vicinal Peștișu Mare	124,393.02	614,501.53	632,254.88	127,986.82
13	Drum vicinal 444 Hășdat	307,344.04	1,518,279.57	2,054,309.97	415,852.22
TOTAL C+M		837,074.81	4,135,149.64	5,395,872.00	1,092,281.78
TVA		159,044.21	785,678.43	1,025,215.67	207,533.55
TOTAL GENERAL (INCLUSIV TVA)		996,119.02	4,920,828.07	6,421,087.67	1,299,815.33

Intocmit,
ing. Marius POPOVICI

Deviz pe obiect Parcare bloc L3, strada Viorele

preturi actualizate fara TVA

Carosabil	630.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	378.00	mc		
Sapatura mecanica	302.40	mc	23.55	7121.52
Sapatura manuala	75.60	mc	38.17	2885.65
Pregatire pat drum	630.00	mp	3.23	2034.90
Strat uzura 5 cm - BA 16	630.00	mp	46.62	29370.60
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	90.34	to	257.92	23300.49
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	126.00	mp	43.55	5487.30
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	189.00	mc	147.94	27960.66
Spargere beton	111.80	mc	37.32	4172.38
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	218.00	ml	15.79	3442.22
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	230.00	ml	53.34	12268.20
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	8.00	buc	388.16	3105.28
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asphaltica existenta 11 cm	630.00	mp	23.20	14616.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	654.00	mp	14.84	9705.36
			Total	145470.56

Parcari	0.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	0.00	mc		
Sapatura mecanica	0.00	mc	23.55	0.00
Sapatura manuala	0.00	mc	38.17	0.00
Pregatire pat drum	0.00	mp	3.23	0.00
Strat uzura 5 cm - BA 16	0.00	mp	46.62	0.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	0.00	to	257.92	0.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	0.00	mp	43.55	0.00
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	0.00	mc	147.94	0.00
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
			Total	0.00

Trotuare	104.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	31.20	mc		
Sapatura mecanica	18.72	mc	23.55	440.86
Sapatura manuala	12.48	mc	38.17	476.36
Spargere beton	9.30	mc	37.32	347.08
Strat uzura 4 cm - BA 8	45.00	mp	34.71	1561.95
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	104.00	mp	30.75	3198.00
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	15.60	mc	147.94	2307.86
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	38.00	ml	14.85	564.30
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	35.00	ml	30.92	1082.20
			Total	9978.61

TOTAL 155449.17

Valoare afectata cu 1.016 **153001.15**
Valoare actualizata cu 1.3747 **210330.68**



Deviz pe obiect Parcare bloc L2, strada Viorele
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	495.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	297.00	mc		
Sapatura mecanica	237.12	mc	23.55	5584.18
Sapatura manuala	59.88	mc	38.17	2285.62
Pregatire pat drum	495.00	mp	3.23	1598.85
Strat uzura 5 cm - BA 16	495.00	mp	46.62	23076.90
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	70.98	to	257.92	18307.16
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	99.00	mp	43.55	4311.45
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	148.50	mc	147.94	21969.09
Spargere beton	98.20	mc	37.32	3664.82
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	187.00	ml	15.79	2952.73
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	156.00	ml	53.34	8321.04
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	9.00	buc	388.16	3493.44
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	495.00	mp	23.20	11484.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	561.00	mp	14.84	8325.24
			Total	115374.52

Parcari	0.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	0.00	mc		
Sapatura mecanica	0.00	mc	23.55	0.00
Sapatura manuala	0.00	mc	38.17	0.00
Pregatire pat drum	0.00	mp	3.23	0.00
Strat uzura 5 cm - BA 16	0.00	mp	46.62	0.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	0.00	to	257.92	0.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	0.00	mp	43.55	0.00
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	0.00	mc	147.94	0.00
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
			Total	0.00

Trotuare	84.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	25.20	mc		
Sapatura mecanica	15.12	mc	23.55	356.08
Sapatura manuala	10.08	mc	38.17	384.75
Spargere beton	9.00	mc	37.32	335.88
Strat uzura 4 cm - BA 8	35.00	mp	34.71	1214.85
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	84.00	mp	30.75	2583.00
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	12.60	mc	147.94	1864.04
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	37.00	ml	14.85	549.45
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	34.00	ml	30.92	1051.28
			Total	8339.33

TOTAL	123713.85
Valoare afectata cu 1.016	121765.60
Valoare actualizata cu 1.3747	167391.17



Deviz pe obiect Parcare bloc L1, strada Viorele
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	512.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	307.20	mc		
Sapatura mecanica	245.76	mc	23.55	5787.65
Sapatura manuala	61.44	mc	38.17	2345.16
Pregatire pat drum	512.00	mp	3.23	1653.76
Strat uzura 5 cm - BA 16	512.00	mp	46.62	23869.44
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	73.42	to	257.92	18936.49
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	102.40	mp	43.55	4459.52
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	153.60	mc	147.94	22723.58
Spargere beton	109.00	mc	37.32	4067.88
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	78.00	ml	15.79	1231.62
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	171.00	ml	53.34	9121.14
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	10.00	buc	388.16	3881.60
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	545.00	mp	23.20	12644.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	258.00	mp	14.84	3828.72
			Total	114550.56

Parcari	0.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	0.00	mc		
Sapatura mecanica	0.00	mc	23.55	0.00
Sapatura manuala	0.00	mc	38.17	0.00
Pregatire pat drum	0.00	mp	3.23	0.00
Strat uzura 5 cm - BA 16	0.00	mp	46.62	0.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	0.00	to	257.92	0.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	0.00	mp	43.55	0.00
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	0.00	mc	147.94	0.00
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
			Total	0.00

Trotuare	52.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	15.60	mc		
Sapatura mecanica	9.36	mc	23.55	220.43
Sapatura manuala	6.24	mc	38.17	238.18
Spargere beton	88.50	mc	37.32	3302.82
Strat uzura 4 cm - BA 8	52.00	mp	34.71	1804.92
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	52.00	mp	30.75	1599.00
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	7.80	mc	147.94	1153.93
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	60.00	ml	14.85	891.00
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	55.00	ml	30.92	1700.60
			Total	10910.88

TOTAL	125461.44
Valoare afectata cu 1.016	123485.67
Valoare actualizata cu 1.3747	169755.75



Deviz pe obiect Parcare bulevardul Libertății
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	992.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	595.20	mc		
Sapatura mecanica	476.16	mc	23.55	11213.57
Sapatura manuala	119.04	mc	38.17	4543.76
Pregătire pat drum	992.00	mp	3.23	3204.16
Strat uzura 5 cm - BA 16	992.00	mp	46.62	46247.04
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	142.26	to	257.92	36691.70
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	198.40	mp	43.55	8640.32
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	297.60	mc	147.94	44026.94
Spargere beton	335.30	mc	37.32	12513.40
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	203.00	ml	15.79	3205.37
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	385.00	ml	53.34	20535.90
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	24.00	buc	388.16	9315.84
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	31.80	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	1628.00	mp	14.84	24159.52
			Total	224297.52

Parcari	631.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	378.60	mc		
Sapatura mecanica	302.88	mc	23.55	7132.82
Sapatura manuala	75.72	mc	38.17	2890.23
Pregătire pat drum	631.00	mp	3.23	2038.13
Strat uzura 5 cm - BA 16	631.00	mp	46.62	29417.22
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	90.48	to	257.92	23336.60
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	126.20	mp	43.55	5496.01
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	189.30	mc	147.94	28005.04
Spargere beton	181.30	mc	37.72	6838.64
			Total	105154.69

Trotuare	428.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	128.40	mc		
Sapatura mecanica	77.04	mc	23.55	1814.29
Sapatura manuala	51.36	mc	38.17	1960.41
Spargere beton	86.50	mc	37.32	3228.18
Strat uzura 4 cm - BA 8	428.00	mp	34.71	14855.88
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	428.00	mp	30.75	13161.00
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	64.20	mc	147.94	9497.75
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	0.00	ml	14.85	0.00
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	10.00	ml	30.92	309.20
			Total	44826.71

TOTAL	374278.92
Valoare afectata cu 1.016	368384.77
Valoare actualizata cu 1.3747	506418.55



Deviz pe obiect Parcare strada Eroilor
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	208.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	124.80	mc		
Sapatura mecanica	99.84	mc	23.55	2351.23
Sapatura manuala	24.96	mc	38.17	952.72
Pregatire pat drum	208.00	mp	3.23	671.84
Strat uzura 5 cm - BA 16	208.00	mp	46.62	9696.96
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	29.83	to	257.92	7693.75
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	41.60	mp	43.55	1811.68
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	62.40	mc	147.94	9231.46
Spargere beton	0.00	mc	37.32	0.00
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	15.79	0.00
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	113.00	ml	53.34	6027.42
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	3.00	buc	388.16	1164.48
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	300.00	mp	14.84	4452.00
			Total	44053.54

Parcari	333.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	199.80	mc		
Sapatura mecanica	159.84	mc	23.55	3764.23
Sapatura manuala	39.96	mc	38.17	1525.27
Pregatire pat drum	333.00	mp	3.23	1075.59
Strat uzura 5 cm - BA 16	333.00	mp	46.62	15524.46
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	47.76	to	257.92	12318.26
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	66.60	mp	43.55	2900.43
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	99.90	mc	147.94	14779.21
Spargere beton	0.00	mc	23.20	0.00
			Total	51887.45

Trotuare	5.50	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	1.65	mc		
Sapatura mecanica	0.99	mc	23.55	23.31
Sapatura manuala	0.66	mc	38.17	25.19
Spargere beton	15.00	mc	37.32	559.80
Strat uzura 4 cm - BA 8	5.50	mp	34.71	190.91
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	5.50	mp	30.75	169.13
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	0.83	mc	147.94	122.79
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	86.00	ml	14.85	1277.10
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	7.00	ml	30.92	216.44
			Total	2584.67

TOTAL	98525.66
Valoare afectata cu 1.016	96974.07
Valoare actualizata cu 1.3747	133310.26



Deviz pe obiect Parcare Strada 22 Decembrie (parcare poșta veche)

preturi actualizate fara TVA

Carosabil	0.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	0.00	mc		
Sapatura mecanica	0.00	mc	23.55	0.00
Sapatura manuala	0.00	mc	38.17	0.00
Pregatire pat drum	0.00	mp	3.23	0.00
Strat uzura 5 cm - BA 16	0.00	mp	46.62	0.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	0.00	to	257.92	0.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	0.00	mp	43.55	0.00
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	0.00	mc	147.94	0.00
Spargere beton	0.00	mc	37.32	0.00
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	15.79	0.00
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	78.00	ml	53.34	4160.52
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	2.00	buc	388.16	776.32
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	215.00	mp	14.84	3190.60
			Total	8127.44

Parcari	350.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	210.00	mc		
Sapatura mecanica	168.00	mc	23.55	3956.40
Sapatura manuala	42.00	mc	38.17	1603.14
Pregatire pat drum	350.00	mp	3.23	1130.50
Strat uzura 5 cm - BA 16	350.00	mp	46.62	16317.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	50.19	to	257.92	12945.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	70.00	mp	43.55	3048.50
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	105.00	mc	147.94	15533.70
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	122.50	mp	23.20	2842.00
			Total	57376.24

Trotuare	197.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	59.10	mc		
Sapatura mecanica	35.46	mc	23.55	835.08
Sapatura manuala	23.64	mc	38.17	902.34
Spargere beton	73.75	mc	37.32	2752.35
Strat uzura 4 cm - BA 8	197.00	mp	34.71	6837.87
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	197.00	mp	30.75	6057.75
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	29.55	mc	147.94	4371.63
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	86.00	ml	14.85	1277.10
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	60.00	ml	30.92	1855.20
			Total	24889.32

TOTAL 90393.00

Valoare afectata cu 1.016 **88969.49**
Valoare actualizata cu 1.3747 **122306.36**



Deviz pe obiect Parcări Blocuri Pestișu Mare
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	1180.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	708.00	mc		
Sapatura mecanica	566.40	mc	23.55	13338.72
Sapatura manuala	141.60	mc	38.17	5404.87
Pregatire pat drum	1180.00	mp	3.23	3811.40
Strat uzura 5 cm - BA 16	1180.00	mp	46.62	55011.60
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	169.21	to	257.92	43642.64
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	236.00	mp	43.55	10277.80
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	354.00	mc	147.94	52370.76
Spargere beton	277.50	mc	37.32	10356.30
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	15.79	0.00
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	470.00	ml	53.34	25069.80
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	9.00	buc	388.16	3493.44
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	925.00	mp	23.20	21460.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	1413.00	mp	14.84	20968.92
			Total	265206.25

Parcari	376.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	225.60	mc		
Sapatura mecanica	180.48	mc	23.55	4250.30
Sapatura manuala	45.12	mc	38.17	1722.23
Pregatire pat drum	376.00	mp	3.23	1214.48
Strat uzura 5 cm - BA 16	376.00	mp	46.62	17529.12
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	53.92	to	257.92	13907.05
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	75.20	mp	43.55	3274.96
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	112.80	mc	147.94	16687.63
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	37.32	0.00
			Total	58585.77

Trotuare	110.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	33.00	mc		
Sapatura mecanica	19.80	mc	23.55	466.29
Sapatura manuala	13.20	mc	38.17	503.84
Spargere beton	0.00	mc	37.32	0.00
Strat uzura 4 cm - BA 8	0.00	mp	34.71	0.00
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	110.00	mp	30.75	3382.50
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	16.50	mc	147.94	2441.01
Strat de beton de ciment C16/20	10.00	mc	280.08	2800.80
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	685.00	ml	30.92	21180.20
			Total	30774.64

TOTAL	354566.66
Valoare afectata cu 1.016	348982.93
Valoare actualizata cu 1.3747	479746.83



Deviz pe obiect Parcare strada Romanilor bloc nr.3

preturi actualizate fara TVA

Carosabil	345.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	207.00	mc		
Sapatura mecanica	165.60	mc	23.55	3899.88
Sapatura manuala	41.40	mc	38.17	1580.24
Pregatire pat drum	345.00	mp	3.23	1114.35
Strat uzura 5 cm - BA 16	345.00	mp	46.62	16083.90
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	49.48	to	257.92	12761.88
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	69.00	mp	43.55	3004.95
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	103.50	mc	147.94	15311.79
Spargere beton	103.60	mc	37.32	3866.35
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	122.00	ml	15.79	1926.38
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	141.00	ml	53.34	7520.94
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	8.00	buc	388.16	3105.28
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	244.00	mp	14.84	3620.96
			Total	73796.90

Parcari	70.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	42.00	mc		
Sapatura mecanica	33.60	mc	23.55	791.28
Sapatura manuala	8.40	mc	38.17	320.63
Pregatire pat drum	70.00	mp	3.23	226.10
Strat uzura 5 cm - BA 16	70.00	mp	46.62	3263.40
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	10.04	to	257.92	2589.52
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	14.00	mp	43.55	609.70
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	21.00	mc	147.94	3106.74
Spargere beton	20.30	mc	37.32	757.60
			Total	11664.97

Trotuare	84.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	25.20	mc		
Sapatura mecanica	15.12	mc	23.55	356.08
Sapatura manuala	10.08	mc	38.17	384.75
Spargere beton	25.25	mc	37.32	942.33
Strat uzura 4 cm - BA 8	84.00	mp	34.71	2915.64
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	84.00	mp	30.75	2583.00
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	12.60	mc	147.94	1864.04
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	27.00	ml	14.85	400.95
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	35.00	ml	30.92	1082.20
			Total	10528.99

TOTAL	95990.86
Valoare afectata cu 1.016	94479.19
Valoare actualizata cu 1.3747	129880.55



Deviz pe obiect Parcare strada Nicolae Bălcescu CM6

preturi actualizate fara TVA

Carosabil	475.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	285.00	mc		
Sapatura mecanica	228.00	mc	23.55	5369.40
Sapatura manuala	57.00	mc	38.17	2175.69
Pregatire pat drum	475.00	mp	3.23	1534.25
Strat uzura 5 cm - BA 16	475.00	mp	46.62	22144.50
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	68.12	to	257.92	17569.51
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	95.00	mp	43.55	4137.25
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	142.50	mc	147.94	21081.45
Spargere beton	0.00	mc	37.32	0.00
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	183.00	ml	15.79	2889.57
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	159.00	ml	53.34	8481.06
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	2.00	buc	388.16	776.32
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	549.00	mp	14.84	8147.16
			Total	94306.16

Parcari	566.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	339.60	mc		
Sapatura mecanica	271.68	mc	23.55	6398.06
Sapatura manuala	67.92	mc	38.17	2592.51
Pregatire pat drum	566.00	mp	3.23	1828.18
Strat uzura 5 cm - BA 16	566.00	mp	46.62	26386.92
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	81.16	to	257.92	20932.79
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	113.20	mp	43.55	4929.86
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	169.80	mc	147.94	25120.21
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
			Total	88188.53

Trotuare	10.80	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	3.24	mc		
Sapatura mecanica	1.94	mc	23.55	45.69
Sapatura manuala	1.30	mc	38.17	49.62
Spargere beton	11.10	mc	37.32	414.25
Strat uzura 4 cm - BA 8	10.80	mp	34.71	374.87
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	10.80	mp	30.75	332.10
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	1.62	mc	147.94	239.66
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	27.00	ml	14.85	400.95
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	0.00	ml	30.92	0.00
			Total	1857.14

TOTAL	184351.83
Valoare afectata cu 1.016	181448.66
Valoare actualizata cu 1.3747	249437.48



Deviz pe obiect Parcare strada Alexandru Vlahuță
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	835.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	501.00	mc		
Sapatura mecanica	400.80	mc	23.55	9438.84
Sapatura manuala	100.20	mc	38.17	3824.63
Pregatire pat drum	835.00	mp	3.23	2697.05
Strat uzura 5 cm - BA 16	835.00	mp	46.62	38927.70
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	119.74	to	257.92	30883.34
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	167.00	mp	43.55	7272.85
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	250.50	mc	147.94	37058.97
Spargere beton	7.20	mc	37.32	268.70
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	15.79	0.00
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	337.00	ml	53.34	17975.58
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	0.00	buc	388.16	0.00
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	1014.00	mp	14.84	15047.76
			Total	163395.42

Parcari	680.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	408.00	mc		
Sapatura mecanica	326.40	mc	23.55	7686.72
Sapatura manuala	81.60	mc	38.17	3114.67
Pregatire pat drum	680.00	mp	3.23	2196.40
Strat uzura 5 cm - BA 16	680.00	mp	46.62	31701.60
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	97.51	to	257.92	25149.78
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	136.00	mp	43.55	5922.80
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	204.00	mc	147.94	30179.76
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
			Total	105951.73

Trotuare	108.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	32.40	mc		
Sapatura mecanica	19.44	mc	23.55	457.81
Sapatura manuala	12.96	mc	38.17	494.68
Spargere beton	0.00	mc	37.32	0.00
Strat uzura 4 cm - BA 8	108.00	mp	34.71	3748.68
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	108.00	mp	30.75	3321.00
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	16.20	mc	147.94	2396.63
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	0.00	ml	14.85	0.00
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	112.00	ml	30.92	3463.04
			Total	13881.84

TOTAL	283228.99
Valoare afectata cu 1.016	278768.69
Valoare actualizata cu 1.3747	383223.32



Deviz pe obiect Parcare strada Romanilor bloc nr.4
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	347.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	208.20	mc		
Sapatura mecanica	166.56	mc	23.55	3922.49
Sapatura manuala	41.64	mc	38.17	1589.40
Pregatire pat drum	347.00	mp	3.23	1120.81
Strat uzura 5 cm - BA 16	347.00	mp	46.62	16177.14
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	49.76	to	257.92	12834.10
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	69.40	mp	43.55	3022.37
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	104.10	mc	147.94	15400.55
Spargere beton	114.80	mc	37.32	4284.34
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	144.00	ml	15.79	2273.76
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	183.00	ml	53.34	9761.22
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	9.00	buc	388.16	3493.44
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace noi	0.00	buc	180.45	0.00
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	288.00	mp	14.84	4273.92
			Total	78153.54

Parcari	188.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	112.80	mc		
Sapatura mecanica	90.24	mc	23.55	2125.15
Sapatura manuala	22.56	mc	38.17	861.12
Pregatire pat drum	188.00	mp	3.23	607.24
Strat uzura 5 cm - BA 16	188.00	mp	46.62	8764.56
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	26.96	to	257.92	6953.52
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	37.60	mp	43.55	1637.48
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	56.40	mc	147.94	8343.82
Spargere beton	56.70	mc	37.32	2116.04
			Total	31408.93

Trotuare	70.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	21.00	mc		
Sapatura mecanica	12.60	mc	23.55	296.73
Sapatura manuala	8.40	mc	38.17	320.63
Spargere beton	0.00	mc	37.32	0.00
Strat uzura 4 cm - BA 8	70.00	mp	34.71	2429.70
Strat de beton de ciment C8/10 - 10 cm	70.00	mp	30.75	2152.50
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	10.50	mc	147.94	1553.37
Demontare Borduri 10 cm x 15 cm	0.00	ml	14.85	0.00
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	3.00	ml	30.92	92.76
			Total	6845.69

TOTAL	116408.16
Valoare afectata cu 1.016	114574.96
Valoare actualizata cu 1.3747	157506.20



Deviz pe obiect Drum vicinal Peștișu Mare
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	2155.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	1293.00	mc		
Sapatura mecanica	1034.40	mc	32.28	33390.43
Sapatura manuala	258.60	mc	52.32	13529.95
Pregatire pat drum	2155.00	mp	4.43	9546.65
Strat uzura 5 cm - BA 16	2155.00	mp	63.90	137704.50
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	309.03	to	353.53	109251.38
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	431.00	mp	59.69	25726.39
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	646.50	mc	202.78	131097.27
Spargere beton	215.60	mc	51.15	11027.94
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	21.64	0.00
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	73.11	0.00
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	25.00	buc	532.05	13301.25
Ridicare cota rasuflatori gaze-capace existente	20.00	buc	96.31	1926.20
Rid. Cota camine capac exist prefabricat cu mortar intarire rapida	13.00	buc	213.32	2773.16
Marcaj longitudinal	0.00	km	720.86	0.00
Amenajare spatiu verde	0.00	mp	20.34	0.00
			Total	489275.12

Parcari	0.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	0.00	mc		
Sapatura mecanica	0.00	mc	32.28	0.00
Sapatura manuala	0.00	mc	52.32	0.00
Pregatire pat drum	0.00	mp	4.43	0.00
Strat uzura 5 cm - BA 16	0.00	mp	63.9	0.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	0.00	to	353.53	0.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	0.00	mp	59.69	0.00
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	0.00	mc	202.78	0.00
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	31.80	0.00
			Total	0.00

Trotuare - accese curti	727.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	362.00	mc		
Sapatura mecanica	217.20	mc	32.28	7011.22
Sapatura manuala	144.80	mc	52.32	7575.94
Spargere beton	150.00	mc	51.15	7672.50
Strat uzura 4 cm - BA 8	0.00	mp	47.58	0.00
Strat de beton de ciment C8/10 - 20 cm	727.00	mp	42.15	30643.05
Strat de fundatie din zgura de furnal - 40 cm	338.85	mc	202.78	68712.00
Podet tubular D=300 mm la intrările în curți	1.00	ml	3611.70	3611.70
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	0.00	ml	42.38	0.00
			Total	125226.41

TOTAL	614501.53
Valoare finala PU actualizat cu C(A)	448314.22
Valoare actualizata conform calcul indici INS	632254.88



Deviz pe obiect Drum vicinal 444 Hășdat
preturi actualizate fara TVA

Carosabil	7831.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	5127.00	mc		
Sapatura mecanica	4101.60	mc	23.55	96592.68
Sapatura manuala	1025.40	mc	38.17	39139.52
Pregatire pat drum	7831.00	mp	3.23	25294.14
Strat uzura 5 cm - BA 16	7831.00	mp	46.62	365081.22
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	1122.96	to	257.92	289633.84
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	1566.20	mp	43.55	68208.01
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	2680.00	mc	147.94	396479.20
Spargere beton	760.00	mc	37.32	28363.20
Demontare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	15.79	0.00
Montare Borduri 20 cm x 25 cm	0.00	ml	53.34	0.00
Rid. Cota camine capac nou prefabricat cu mortar intarire rapida	35.00	buc	388.16	13585.60
Rid. Cota camine capac exist. prefabricat cu mortar intarire rapida	14.00	buc	155.63	2178.82
Frezare imbracaminte asfaltica existenta 11 cm	0.00	mp	23.20	0.00
Marcaj longitudinal	0.00	km	525.91	0.00
Amenajare spatiu verde	0.00	mp	14.84	0.00
			Total	1324556.23

Parcari	0.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	0.00	mc		
Sapatura mecanica	0.00	mc	23.55	0.00
Sapatura manuala	0.00	mc	38.17	0.00
Pregatire pat drum	0.00	mp	3.23	0.00
Strat uzura 5 cm - BA 16	0.00	mp	46.62	0.00
Strat de legatura 6 cm -BAD 22.4	0.00	to	257.92	0.00
Balast stabilizat cu 6% ciment - 20 cm	0.00	mp	43.55	0.00
Strat de fundatie din zgura de furnal -30 cm	0.00	mc	147.94	0.00
Frezare imbracaminte existenta 11 cm	0.00	mp	37.32	0.00
			Total	0.00

Trotuare - accese curti	1057.00	mp	Pret unitar	Pret
Sapatura	327.24	mc		
Sapatura mecanica	196.34	mc	23.55	4623.81
Sapatura manuala	130.90	mc	38.17	4996.45
Spargere beton	472.50	mc	37.32	17633.70
Strat uzura 4 cm - BA 8	0.00	mp	34.71	0.00
Strat de beton de ciment C8/10 - 20 cm	1057.00	mc	30.75	32502.75
Strat de fundatie din zgura de furnal - 15 cm	163.62	mc	147.94	24205.94
Podet tubular D=300 mm la intrările în curți	41.00	buc	2677.09	109760.69
Montare Borduri 10 cm x 15 cm	0.00	ml	30.92	0.00
			Total	193723.34

TOTAL	1518279.57
Valoare afectata cu 1.016	1494369.66
Valoare actualizata cu 1.3747	2054309.97

