

Indicatori tehnico-economici ai investitiei „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Tansa, judetul Iasi”

1. Indicatori tehnici :

Principalii indicatori tehnici:

Lungime: 3927.98.ml;
Lățime parte carosabilă: 3,00-5,50 ml;
Lățime acostamente: 2 x 0,25 ml;
Rigola acostament: 2188 ml;
Sant betonat: 926 ml;
Accese proprietati: 110 mp;
Ziduri de sprijin: 40 ml;
Indicatoare rutiere: 55 buc;
Marcaje rutiere: 11,89 km.

Viteza de proiectare adoptată este de 25 km/h.

Structura rutiera proiectata pe lungimea strazilor amenajate:

- 4.0 cm, strat de uzura beton asphaltic BA16;
- 6.0 cm, strat de legatura beton asphaltic BAD22.4;
- 15.0 cm, strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal 0-63 mm;
- 30.0 cm, strat inferior de fundatie din balast 0-63 mm;
- P5, patul drumului;

2. Indicatori economici:

a. Valoarea totala a investitiei si a C+M cu TVA

- Valoarea totala a investitiei – valoare cu TVA - **1,514,060.00** euro
- Valoarea lucrarilor constructii-montaj (C+M) cu TVA - **1,322,002.00** euro

b. Valoarea totala a investitiei si a C+M fara TVA

- Valoarea totala a investitiei – valoare fara TVA - **1,274,432.00** euro
- Valoarea lucrarilor constructii-montaj (C+M) fara TVA- **1,110,926.00** euro