



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții "Platforma Comunala TIP PC 2 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în cadrul UAT Ciortestii județul Vaslui"

1. *Denumirea obiectivului de investiții: „Platforma Comunala TIP PC 2 pentru depozitarea și managementul gunoiului de grajd în cadrul UAT Ciortestii județul Vaslui”*

2. *Valoarea totală a obiectivului de investiții:*

3.773.175,62 lei cu TVA, respectiv 3.176.181,48 lei fără TVA (TVA de 19 %, cursul leu /euro valabil la data de 31.07.2023: 1 EURO = 4.9638 lei), din care

construcții-montaj (C+M) 1.861.898,42 lei cu TVA, respectiv 1.564.620,52 lei fără TVA,

construcții-montaj (C+M) + 4.5+3.7.1+3.8.2+5.2.2+5.2.3 2.107.955,59 lei cu TVA, respectiv 1.772.890,13 fara TVA.

3. *Capacități tehnice:*

-Platformă neacoperită de depozitare gunoi de grajd, cu dimensiunile: L=50 m, l=16 m, Hgunoi=2,5 m. Sp = 800 mp.

-Pereți de contur –pe trei laturi, pentru grămezi de gunoi, cu h= 2,50 m și 25 cm grosime.

-Rigolă ape pluviale

-Bazin captare ape pluviale V= 12,50 mc

-Rigolă preluare levigate;

-Bazin de stocare levigat, deschis, pentru stocarea levigatului și a precipitațiilor V=80 mc

-Platforma de incintă cu: Lățime=4,0 m; S=386,20 mp;

-Stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice: 2 corpuri de iluminat amplasate pe fiecare stâlp cu h=6m ; tablou electric TEG; cablu alimentare CYY-F 5 x 6 mmp; Camere supraveghere 24 x 24 ore;

-cabină administrativă tip container dimensiuni: 1.500 mm x 2.200 mm x 2.500 mm;

-toaletă ecologică 1.000 mmx1.050 mm x 2.040 mm

-2 puțuri forate (amonte-aval de platformă) pentru monitorizare calitate apă subterană (h = 6 m);

Dotări: Utilajele/echipamentele necesare sistemului de manipulare și aplicare a gunoiului de grajd, inclusiv, transformarea în compost (set utilaje de transport fără montaj): buldoexcavator- 1 mc/ 90 CP; Tractor – 100 CP; braț încărcător atașat, 0,6 mc; Remorcă– 5.000 kg; MIG_ Imprăștiator de gunoi de grajd – 5.000 kg; Vidanța _capacitate de încărcare – 5000 l; Alte dotări: Pichet PSI; Stingător incendiu P6; trusă medicală de prim ajutor; masă, scaun; scară metalică.

Platforma satelit – 1 buc

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 4 luni.

Intocmit :

Ing. Botezatu Bogdan



SC. Pro Consulting Edility.SRL

Adoptată astăzi, 27.10.2023

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Chirilă Violeta



Contrasemnează pentru legalitate

Secretar general,

Pascaru Gina