

Beneficiar:
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Demolare Bloc G2
 Obiectul: 1 Demolare Bloc G2
 Stadiul fizic: 1 Lucrari de desfacere, dezafectare, demolare



Antemasuratoare Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	RPCT09F1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii-FUNDATII CONTINUE, EGALIZARI	mc	234.000
2	RPCB27B% - Demolarea betoanelor vechi,cu mijloace manuale,fundatii-elevatii cu dozaje >150Kg/mc ciment - SOCLURI, ELEVATII, GRINZI DE FUNDARE	mc	94.000
3	RPCT09XC - Demolarea elem.din bet.simplu si bet.arm.cu mijloace man.a fundatiilor,peretilor,treptelor,grinzilor - ASIMILAT SCARI PODESTE PARAPETI	mc	6.500
4	RPCB18D# - Demolare beton armat vechi,din placi prefabricate,pana la 15 CM gros,cu mijloace manuale - ASIMILAT PLACI PE TEREN	M CUB	56.000
5	RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate ASIMILAT PANOURI MARI PREFABRICATE DE PERETI	mc	288.000
6	RPCG06C - Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din blocuri bca	mc	141.000
7	RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate - PLANSEE PREFABRICATE DIN PANURI MARI SI FASII CU GOLURI	mc	262.000
8	RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate - SCARI SI PODESTE PREFABRICATE CU GRINZI	mc	26.000
9	RPCB07B - Demolarea betoanelor vechi prin demolari si spargeri ale betonului simplu sau armat vechi - ASIMILAT BETON DE PANTA	mc	89.000
10	RPCT26XD - Desfacerea invelitorilor din carton bitumat sau impislitura din fibre sticla bitumata in 1-2 stratur	mp	370.000
11	RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 MM grosime	mp	36.000
12	RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .	mp	312.000
13	RPCT34A1 - Demontarea usilor si a ferestrelor metalice .	kg	305.000
14	TSC02B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	5.000
15	CG32B1 - Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	380.000
16	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	715.000
16	30003 - Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 5km	tona	9.000

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
17	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	392.000
18	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	323.000
18	30003 - Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 5km	tona	2,074.000

Director
ing. Petreanu Lucian

Sef proiect
arh. Dona Florian

Ofertant