

Beneficiar:
 Executant: SC ELECTRODAC BACĂU SRL
 Proiectant:
 Obiectivul: UNITATI BUGETARE
 Obiectul: 003 UAT SECUIENI, Jud.BACAU
 Stadiul fizic: Dev002 Teren sport Scoala Secuieni-pregatire teren+platforma betonata armata+imprejmuire h=4m.



Apexa nr.2

DEVIZ OFERTA - FORMULARUL F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	4.000	1,192.50	4,770.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	1,192.50	4,770.00
			transport:	0.00	0.00
2	TSD16B1 - Strat de repartitie din balast cu granulat de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 T cu motor cu ardere interna < 10 cp	mc	200.000	89.90	17,979.95
			material:	56.65	11,330.00
			manopera:	31.50	6,299.95
			utilaj:	1.75	350.00
			transport:	0.00	0.00
3	TSD15B1 - Strat de repartitie din nisip cu granulat de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f,compactat cu: cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	200.000	110.58	22,115.00
			material:	78.40	15,680.00
			manopera:	30.42	6,085.00
			utilaj:	1.75	350.00
			transport:	0.00	0.00
4	TSA12D1 - Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 M adancime,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara,avand latimea sau diametrul cercului de pana la 1.50M,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 M teren foarte tare	mc	23.500	112.00	2,632.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	112.00	2,632.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	TSA03D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 M latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 M adancime, teren foarte tare	mc	11.700	83.00	971.10
			material:	0.00	0.00
			manopera:	83.00	971.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	15.600	28.67	447.21
			material:	8.92	139.11
			manopera:	19.75	308.10
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CC02F2 - Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la 0 inaltime pana la 35 M inclusiv, din plase sudate avand greutatea pana la 3 Kg/M2 inclusiv, in pereti si diafragme cu distantier din mortar de ciment	kg	2,080.820	5.65	11,754.55
			material:	4.87	10,141.92
			manopera:	0.78	1,612.64
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	2001967 - Plasa sudate tip 279 lc 159(23,38 Kg/buc) OL 37-1N	kg	2,080.820	4.75	9,883.90
8	CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	4,305.600	2.25	9,687.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	2.25	9,687.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	4455111 - Teava rectangulara 80*80*3mm	ml	390.000	61.34	23,922.60
8	4455113 - Teava rectangulara 40*30*3mm	ml	390.000	16.81	6,555.90
9	CA08A01> - Turnarea betonului elicoptrizat, simplu sau armat cu agregate usoare, la constructii cu inaltimea pana in 35 m inclusiv, in straturi de 3-20 cm grosime pentru egalizari, pante, sape si izolatii.	mc	131.700	462.42	60,900.81
			material:	347.55	45,771.81
			manopera:	105.00	13,828.47
			utilaj:	9.88	1,300.54
			transport:	0.00	0.00
9.1	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	132.754	324.50	43,078.54
10	CK11A01> - Poarta de acces pietonala	mp	2.640	139.49	368.25
			material:	28.49	75.21
			manopera:	111.00	293.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	RPCP16C# - Panouri plasa sarma zincata: Montare panouri plasa sarma zincata, imprejmuire, cu impletitura sau tesatura simpla, gata conf	MP	520.000	32.73	17,020.20
			material:	25.43	13,224.20
			manopera:	7.00	3,640.00
			utilaj:	0.30	156.00
			transport:	0.00	0.00
11.1	2005339 - Plasa sarma zincata ochi hexag. 2.8x50x2000mm (50x50mm).	mp	546.000	21.75	11,875.50
12	W2A16A1 - Stalp simplu teava otel in fundatie turnata teren N0rmal	buc	2.000	981.34	1,962.67
			material:	867.74	1,735.47
			manopera:	113.60	227.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12.1	6500923 - Stilp teava OL.37 L = 5 M 70X 4 MM pentru il.publ.	buc	2.000	865.50	1,731.00
13	EE10XA - Reflector, proiector, far, montat pe suport existent cu pozitie fixa	buc	6.000	30.00	180.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.00	180.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	5106378 - Proiector LED 300W.	buc	4.000	645.00	2,580.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	5106380 - Proiector LED 100W.	buc	2.000	344.50	689.00
14	EA12A1 - Tub metalic, flexibil, de protectie, neetans cu spirale cu 2 renuri, de forma unui patrulater, tip spd, avand diametrul de 13,5-23MM	m	150.000	10.83	1,625.06
			material:	4.08	612.56
			manopera:	6.75	1,012.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14.1	7356537 - Tub metalic flex.prot.neetans tip spd-roman D = 20 MM	m	153.750	3.95	607.31
15	EC05A1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp	m	200.000	6.06	1,211.29
			material:	3.56	711.29
			manopera:	2.50	500.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15.1	4801892 - Cablu energie cyy-F 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U s.8778	m	203.998	3.45	703.79
16	W2K12A# - Clema de derivatie cu dinti pentru bransament	buc	3.000	22.90	68.69
			material:	7.90	23.69
			manopera:	15.00	45.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
16.1	5206700 - Clema de derivatie cu dinti cdd 45	buc	3.000	7.85	23.55
17	EF11B2 - Cutie sau rama de protectie, pentru tablouri electrice cutie metalica cu usa, avind dimensiunile 400x400x350mm, montata aparent	buc	1.000	300.95	300.95
			material:	278.70	278.70
			manopera:	22.25	22.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18	ED07G1 - Contactor automat de 10 sau 25 A, racordat la conducte de aluminiu sau de cupru, exclusiv racordarea, montat pe consola (exclusiv consola)	buc	1.000	310.76	310.76
			material:	292.51	292.51
			manopera:	18.25	18.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
18.1	5528758 - Contactor 25A; 220 V	buc	1.000	285.65	285.65
19	RPEG15A1 - Completare tablou capsulat sau pe stelaj metalic cu circuit monofazic de 25 a	buc	1.000	40.87	40.87
			material:	8.47	8.47
			manopera:	32.40	32.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
19	4455112 - Siguranta automata P+N 16A	buc	1.000	35.00	35.00
20	AMC3C13I-asim. - Ceas programator comanda iluminat nocturn/stradal.	buc	1.000	6.25	6.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.25	6.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
20	7335639 - Ceas Programator.	buc	1.000	254.59	254.59

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	ED01G1 - Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau constructie etansa in carcasa de bachelita (antigran, etc), montat aparent pe dibluri de material plastic	buc	1.000	33.10	33.10
			material:	27.10	27.10
			manopera:	6.00	6.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
21.1	5502417 - Intrerupator modernizat 250 V 10a cod 062	buc	1.000	25.50	25.50
22	RPCR44B1 - Vopsitul cu email alchidal pe tamplarie metalica executata in interior si exterior in constructii existente cu 2 straturi	mp	185.000	56.04	10,368.32
			material:	8.30	1,534.58
			manopera:	47.75	8,833.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
23	EH01A1 - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV	buc	1.000	35.50	35.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.25	19.25
			utilaj:	16.25	16.25
			transport:	0.00	0.00
24	EH05C1 - Incercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	1.000	270.00	270.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	231.00	231.00
			utilaj:	39.00	39.00
			transport:	0.00	0.00
25	TRA01A02P - Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	640.000	2.00	1,280.16
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.16
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	2.00	1,280.00
26	TRA01A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	749.000	10.00	7,490.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	10.00	7,490.00
27	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	61.230	20.00	1,224.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	1,224.60
28	TRA06A20 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	333.210	20.00	6,664.20
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	20.00	6,664.20

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	CA08A01> - Turnarea betonului elicopterizat, simplu cu agregate usoare, la constructii cu inaltimea intre 35 si 60 m inclusiv, in straturi de 3-20 cm grosime pentru egalizari, pante, sape si izolatii	mc	1.000	457.55	457.55
			material:	347.55	347.55
			manopera:	105.00	105.00
			utilaj:	5.00	5.00
			transport:	0.00	0.00
29.1	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	1.008	324.50	327.10

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,165.53	2,263.88	135,971.26	56,596.90	6,986.79	16,658.80	216,213.75

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	1,273.43	0.00	0.00	1,273.43
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		135,971.26	57,870.33	6,986.79	16,658.80	217,487.18

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	13,597.13	5,787.03	698.68	1,665.88	21,748.72
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		149,568.38	63,657.37	7,685.47	18,324.68	239,235.89

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	7,478.42	3,182.87	384.27	916.23	11,961.79
T4 = T3 + Beneficiu		157,046.80	66,840.23	8,069.74	19,240.91	251,197.69

TOTAL GENERAL (fara TVA)					251,197.69
TVA (19.00%)					47,727.56
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					298,925.25

Beneficiar,

Ofertant/Executant,

