ANEXA NR.1
La HCL nr. 160 din 22.11.2023

Indicatori tehnico-economici ai investitiei „Crearea/Modernizarea infrastructurii rutiere de baza in spatiul rural in comuna Bals, judetul Iasi"

1. **Indicatori tehnici :**

- **Lungimea cumulată a traseelor: L = 3,463 km.**
- **Drumuri de clasa tehnica V - conform ord. MT nr. 1295/2017;**
- **Viteza de proiectare : 30-40 km/h, conform ord. MT nr. 1296/2017;**
- **Lățimea părții carosabile în aliniament: 4,00 m - 6,00 m.**
- **Acostamente de 0.50 m, 0.75 m;**

Structura rutiera proiectata:

- strat de forma din balast în grosime de 10 cm;
- strat de fundație din balast în grosime de 20 cm după compactare;
- strat de bază din piatră spartă amestec optimal în grosime de 15 cm după compactare;
- strat de legătură din BADPC 22.4 în grosime de 6 cm;
- strat de uzura din BAPC 16 / MAS 16 în grosime de 4 cm.

2. **Indicatori economici:**
   Valori Euro

a. **Valoarea totala a investitiei si a C+M cu TVA**

- Valoarea totala a investitiei – valoare cu TVA - .1.619.613,00
- Valoarea lucrarilor constructii-montaj (C+M) cu TVA - 1.439.793,00

b. **Valoarea totala a investitiei si a C+M fara TVA**

- Valoarea totala a investitiei – valoare fara TVA – 1.363.783,00
- Valoarea lucrarilor constructii-montaj (C+M) fara TVA- **1.209.910,00**

ROMÂNIA 2 PRIMAR Com. BALȘ - Jud. IAȘI

PRIMAR,
GOLDUȚ CONSTANTIN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
ACATRINEI CRISTIAN DĂNUȚ

ROMÂNIA Consiliul Local Com. Balș JUDEȚUL IAȘI

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general UAT Balș,
Zaharia Ioan Dragoș