Det. Fundatie D1

NOTA
-cota +/-0.00 este cota finita a pardoselii parterului cladiri, identificata prin cota topo 249.75
-terenul de fundare(cf. studiu geotehnic : pachet deluvial argilos- argila cafenie, vartoasa tare
Pconv= 270kPa pentru fundatii cu adancimea de fundare Df=-1.20m de la nivelul natural.

ZONA SEISMICA
Valoarea acceleratiei seismice a terenului pentru proiectare ag 0.10g
Perioada de colt Tc = 0.7 sec
Conform CR 1-1-4/2012 cod de proiectare bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor actiunea vantului - Zona este caracterizata prin presiunea de referinta a vantului 0.4 kPa
Conform indicativ CR 1-1-3-2012 cod de proiectare evaluarea actiuni zapezi: asupra constructiilor zona este caracterizata prin So,k=1.50kN/m2
Clasa de importanta I (conf.P100/2013)
Categoria de importanta "B" (conf.HG766/1997)

Nota:
Cu ocazia lucrarilor de sapaturi pentru fundatii si anume imediat inainte de turnarea betonului in fundatii se va chema proiectantul geotehnician pe santier pentru verificarea cotei de fundare, natura terenului de fundare si avizarea turnarii betonului in fundatii.
Se interzice in mod categoric turnarea betonului in fundatii fara avizul proiectantului geotehnician.
Orice neconcordanta intre proiect si situatia de pe teren se va aduce la cunostinta proiectantului in cel mai scurt timp pentru luarea masurilor ce se impun.
Ultimii 30 cm din sapaturile pentru fundatii se vor executa numai inainte de turnarea betonului in fundatii.
Se interzice in mod categoric deschiderea sapaturilor si abandonarea lor pe termen lung.
Inainte de turnarea betoanelor in fundatii/elevatii se vor pozitiona golurile si piesele inglobate pentru instalatii conform planselor de specialitate.
Toate fundatiile se vor incastra minim 20-30 cm in terenul bun de fundare.

PRIVU A. NICOLAE * ROMÂNIA * EXPERT NR. 82906 * INGINER VERIFICATOR

Societatea Comerciala DELTA DUMAR PROJECT SRL Deva-Romania

NOTA 1:
-Clasa de expunere beton armat : XC2+XF1 cf.CP012-1/2022
Caracteristici materiale:
-beton armat : C30/37- S3 CEM II/A-S-32.5N, A/C 0.75, agregat maxim ag=16mm
Otel beton: Ob37, bare de rezistente BST500-C, bare de rezistenta
NOTA 2:
-acoperirea cu beton = 50mm
-colele barelor si etrierilor se masoara la exterior

Proiectant general	S.C. DELTA DUMAR PROJECT S.R.L. ADRESA: JUD. HUNEDOARA, MUN. DEVA, STR. DEPOZITELOR, NR. 28, TEL. 0722 291 557			Pr. nr. arhitectura 479/2023	
Expert/ Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza nr. / data	
Proiectant	Proiectant specialitatea rezistenta SC MOTIVI PROJECT SRL JUD.HUNEDOARA, str.Ion Ionescu de la Brad, nr.215, jud. Hunedoara Tel.0723/252455, email: negomireanumadalin@yahoo.com		Beneficiar SPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SABOVICESCU FIMIOARA str. Independentei, nr.1, Fimioara, com. Lunca Cernii de Jos, nr.4 HUNEDOARA	Pr. nr. rezistenta 40 / 2023	
Specialitatea	Nume	Semnatura	Scara 1:50 1:20	REFUNCTIONALIZARE CONSTRUIRE UNITATE DE PREZIRE (SPIT.A+L) str. Independentei, nr.1, Fimioara, com. Lunca Cernii de Jos, nr.4, HUNEDOARA str. Independentei, nr.1, Fimioara, com. Lunca Cernii de Jos, nr.4, HUNEDOARA	2023 S.F.
Şef proiect	arh. Armasescu Dumitru				
Proiectat	ing. Negomireanu Mădălin		Data 2023	Titlu plansa PLAN FUNDATII	Pl. nr. R1
Desenat	ing. Negomireanu Mădălin				