


**ROMÂNIA**  
**JUDETUL IASI**  
**COMUNA POPESTI**  
Tel./Fax. 0232-323400



primariapopesti@gmail.com



## CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrată din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblu cerințelor de ordin tehnic ce sunt în măsură să satisfacă autoritatea contractantă și pe baza căreia să elaboreze de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. Cerințele prezentului caiet de sarcini fac obiectul înlocuirii învelitoarei corpului A a școlii Gimnaziale Dimitrie Sturdza Popești..

### INFORMATII GENERALE :

#### 1. Denumirea lucrării:

Înlocuire învelitoare corp A a școlii Gimnaziale” Dimitrie Sturdza ”Popești.

#### 2 . Scopul lucrării:

- Prezentul acoperis de pe corpul de clădire A ( Gimnaziu) nu a fost reparat profesional niciodată, el este de când a fost construită școala (1980).

-Crearea de conditii normale profesorilor, elevilor comunei Popesti.

**3.Obiectul contractului :** Înlocuirea învelitorii ( acoperișului ) din tabla de pe corpul de clădire A și a elementelor din lemn fără a interveni la structura de rezistență a acestuia .

**4. Autoritatea contractanta :** Primăria Comunei Popești .

**5. Beneficiar:** Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza Popești

**6. Ordonator de credite :** Primăria Comunei Popești.

Operațiunile pentru care se solicită oferta de preț sunt următoarele :

1). Se dorește înlocuirea învelitorii de pe corpul de clădire A, deoarece conform adreselor nr 8921/07.09.2024 și 6729/25.07.2024 acoperișul a suferit avarii semnificative și ulterior ducând la apariția mușgaiului în clasele de la etajul 1, infiltrații pe pereții interiori ai școlii cât și deteriorarea mobilierului școlar.

-se va îndepărta vechea tablă se vor schimba elementele din lemn ( taban ,grinzi ) care au putrezit sau care au suferit în urma infiltrațiilor, fără a interveni sau modifica structura de rezistență a acoperișului .

- după înlocuirea elementelor din lemn care nu mai prezentau siguranța se va monta folie din plastic împotriva transpirației .

- se va folosi tablă de 4 mm la fel ca model și culoare cum este montat pe corpul de clădire C ( grădinița veche ) .

- se vor monta sisteme pluviale complete .

Menționăm că atât suprafața cât și cantitățile de materiale sunt aproximative , societățile interesate de efectuarea lucrărilor sunt invitate la sediul unității pentru măsurători și întocmirea ofertei . Materiale vor fi de înaltă calitate , respectând certificările europene de calitate .

Oferta de preț se va transmite unitar dar și la total valoare . Prețul va fi exprimat în lei fără TVA și va cuprinde toate costurile directe și indirecte din care va rezulta prețul final . Oferta se va

redacta in limba romana si va fi semnata pe proprie raspundere de către operatorul economic .

Garanția acordata lucrărilor va fi de minim 12 luni .

Termenul maxim de executare al lucrărilor este de 120 de zile calendaristice de la semnarea contractului .

Se solicita garanție de buna execuție conform legii , minim 10% din valoarea contractului.

Plata lucrărilor se va face prin virament , in contul de trezorerie indicat de executant .

Criteriul de adjudecare al ofertelor va fi prețul cel mai mic ( suma tuturor costurilor aferente operațiunilor enumerate ) .

Intocmit

Consilier asistent Investitii

Tudor Dorneanu

