

OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR,
OBIECTUL: IMPREJMUIRE PARTIALA
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: AC PROJECTXPRT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA11A# Tub de protectie flexibil montat pe dibluri din material plastic cu diametrul...12-19 mm	m	80.00	11.16	892.80
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.16	892.80
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	2303558 Tub protectie HTF D=20 mm	m	82.00	3.20	262.40
			material:	3.20	262.40
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	EC03A1 Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	80.00	21.54	1,723.50
			material:	8.21	657.10
			manopera:	13.33	1,066.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	4700022 Cablu NXHX 3x2,5 mmp	m	82.40	9.95	819.88
			material:	9.95	819.88
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	EM01A1+# Centrala desfumare 1 zona inclusiv acumulatori.....montata pe zid de beton/caramida	buc	1.00	32.55	32.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	32.55	32.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	EM07A1+ Montaj module de intrare/iesire pentru sisteme analog-adresabile, montaj ...h <= 2,95 m	buc	1.00	15.50	15.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.50	15.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	20033685 Kit deschidere fereastră pentru desfumare actionat automat din centrala de desfumare	buc	1.00	1,850.00	1,850.00
			material:	1,850.00	1,850.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	EM27A1+ Montaj butoane de incendiu adresabile, ...in interior pe zid beton / caramida, suport metal (panouri sandwich)	buc	1.00	35.37	35.37
			material:	25.76	25.76
			manopera:	9.61	9.61
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: INSTALATII DE DESFUMARE

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
9	5500124 Buton pentru deschidere manuala fereastră			buc	1.00	150.00	150.00
					material:	150.00	150.00
					manopera:	0.00	0.00
					utilaj:	0.00	0.00
					transport:	0.00	0.00
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			3,765.13	2,016.86	0.00	0.00	5,781.99
Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	45.38	0.00	0.00	45.38
Total Inclusiv Cheltuieli directe:			3,765.13	2,062.24	0.00	0.00	5,827.37
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	376.51	206.22	0.00	0.00	582.74
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			4,141.64	2,268.46	0.00	0.00	6,410.11
Profit		5.0000 %	207.08	113.42	0.00	0.00	320.51
Total Inclusiv Beneficiu:			4,348.73	2,381.89	0.00	0.00	6,730.61
TOTAL GENERAL (fara TVA):							6,730.61
TVA:						19.00 %	1,278.82
TOTAL GENERAL:							8,009.43

PROIECTANT GENERAL
SC ADD ACACIA DESIGN SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC AC PROJECTXPRT S.R.L.

ARH. ADELA COBUZ

ING. BECEA CONSTANTIN