

OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR,
OBIECTUL: IMPREJMUIRE PARTIALA
STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: AC PROJECTXPRT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02XC Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m lat.teren tare la adinc. 2,00 m	mc	185.00	100.75	18,638.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	100.75	18,638.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	ACA12D% Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentarelor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de: 50mm	m	50.00	162.05	8,102.31
			material:	1.53	76.31
			manopera:	28.52	1,426.00
			utilaj:	132.00	6,600.00
			transport:	0.00	0.00
2.L	6717082 Teava poliet inalta dens PE 100, PN 16 diam ext 50mm	m	51.00	15.00	765.00
3	GD19A% Imbinarea ...prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufa, teu, cot) din polietilena avand dn 32; 40; 50; 63 mm	buc	2.00	144.80	289.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	24.80	49.60
			utilaj:	120.00	240.00
			transport:	0.00	0.00
3.L	7106375 Cot pe80 sdr11 90gr 50mm sr	buc	2.00	60.00	120.00
4	ACE07A1 Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 50	100 m	0.50	53.75	26.87
			material:	5.08	2.54
			manopera:	48.67	24.33
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	SB16E1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm	m	60.00	32.51	1,950.65
			material:	19.49	1,169.45
			manopera:	13.02	781.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	SB16F1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d=125 mm	m	25.00	40.07	1,001.82
			material:	26.12	653.07
			manopera:	13.95	348.75
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7	SB16G1 Teava pvc-u neplastifiata...,pentru canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop pamant,suspend planseu,cu d=160mm	m	50.00	59.39	2,969.67
			material:	43.58	2,179.17
			manopera:	15.81	790.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	ACD04D1 [1] Camin de inspectie 3 intrari si o iesire dn 400	buc	9.00	1,208.88	10,879.96
			material:	828.63	7,457.68
			manopera:	380.25	3,422.28
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE EXTERIOARE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	6426207 CAMIN DE INSPECTIE DIN POLIETILENA CU 3 INTRARI SI O IESIRE D.400	buc	9.00	800.00	7,200.00
			material:	800.00	7,200.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	RPCU10C3 Strapungeri in zidarie de beton armat, pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în zidarie de beton armat cu grosimea...de 21-30 cm si sectiunea strapungerii de 701-1000 cmp	buc	5.00	85.25	426.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	85.25	426.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	RPIE04B# Probe de etanseitate la presiune a conductelr de alimentare sau distributie,la instal, 1 1/4-2 "	m	50.00	9.21	460.27
			material:	0.25	12.27
			manopera:	4.96	248.00
			utilaj:	4.00	200.00
			transport:	0.00	0.00
12	ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	55.50	121.41	6,738.26
			material:	102.50	5,688.75
			manopera:	18.91	1,049.51
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
13	TSD01XB Imprastierea cu lopata pam.in strat 10cm, la 3m ,si sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu	mc	129.50	11.47	1,485.37
			material:	0.00	0.00
			manopera:	11.47	1,485.37
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
14	TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	129.50	21.18	2,742.68
			material:	0.41	52.97
			manopera:	20.77	2,689.72
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
15	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 20 km.	tona	5.00	13.28	66.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	13.28	66.40

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		25,377.21	31,380.25	7,040.00	66.40	63,863.85
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	706.06	0.00	0.00	706.06
Total Inclusiv Cheltuieli directe:		25,377.21	32,086.30	7,040.00	66.40	64,569.91
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	2,537.72	3,208.63	704.00	6.64	6,456.99
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:		27,914.93	35,294.93	7,744.00	73.04	71,026.90
Profit	5.0000 %	1,395.75	1,764.75	387.20	3.65	3,551.35
Total Inclusiv Beneficiu:		29,310.67	37,059.68	8,131.20	76.69	74,578.25
TOTAL GENERAL (fara TVA):						74,578.25
TVA:					19.00 %	14,169.87
TOTAL GENERAL:						88,748.12

PROIECTANT GENERAL
SC ADD ACACIA DESIGN SRLPROIECTANT DE SPECIALITATE
SC AC PROJECTXPRT S.R.L.

ARH. ADELA COBUZ

ING. BECEA CONSTANTIN