COMUNA GROȘI
INTRARE Nr. 7509
IEȘIRE
Ziua 02 Luna 10 Anul 2024

DISPOZIȚIE DE ȘANTIER

Nr. 2/04.09.2024

Referitor la lucrarea: **REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN COMUNA GROȘI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDEȚUL MARAMUREȘ**
Proiectant: **S.C. ARCON PRO-DESIGN S.R.L.**
Beneficiar: **COMUNA GROȘI**

Referitor la lucrarea „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN COMUNA GROȘI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDEȚUL MARAMUREȘ", în timpul execuției s-au constatat următoarele:

1. Având în vedere deteriorarea tencuielii decorative, finisajul va fi refăcut; de asemenea, se va turna o grindă de beton în zona fundației, în partea din spate a obiectivului și se vor monta capace de protecție la gardul din fața obiectivului, cu lungimea de 157 m.
2. În vederea respectării fluxului de lucru, este necesară montarea tâmplăriei din PVC pe coridoare, pentru a se realiza compartimentarea;
3. De asemenea, sunt necesare următoarele lucrări:
   - montarea faianței în băi, în suprafață de 73 mp, pentru a fi protejat peretele din zona chiuvetelor;
   - din cauza degradării parchetului inițial din sălile de grupă, acesta o să fie înlocuit în suprafață de 100 mp;
   - pentru accesul la scena, se va monta o scară de lemn;
   - se vor finisa zidurile de beton cu tencuială exterioară în suprafață de 125 mp;
   - se va suplimenta cantitatea de gazon cu 3000 mp și va fi montată o groapă de nisip;

Toate aceste lucrări vor fi verificate și însușite de către proiectant și beneficiar.

Proiectant
S.C. ARCON PRO-DESIGN S.R.L.

Diriginte de șantier

ROMÂNIA M.D.R.T.-I.S.C.
COSTIN DUMITRU IOAN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00020105; 00023522
DOMENII/SUBDOMENII:
1; 2.3; 3.1; 5.4; 6; 7

Beneficiar
COMUNA GROȘI

ROMÂNIA COMUNA GROȘI 1 JUDEȚUL MARAMUREȘ

COMUNA GROŞI
INTRARE / IEŞIRE Nr. 7509
Ziua 02 Luna 10 Anul 2024

MEMORIU JUSTIFICATIV

Conform dispoziţiei de şantier nr. 2

Referitor la lucrarea: **REABILITARE ŞI MODERNIZARE ŞCOALĂ ÎN COMUNA GROŞI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDEŢUL MARAMUREŞ**
Proiectant: **S.C. ARCON PRO-DESIGN S.R.L.**
Beneficiar: **COMUNA GROŞI**

Referitor la lucrarea „REABILITARE ŞI MODERNIZARE ŞCOALĂ ÎN COMUNA GROŞI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDEŢUL MARAMUREŞ", în timpul execuţiei s-au constatat următoarele:

1. Având în vedere deteriorarea tencuielii decorative, finisajul va fi refăcut; de asemenea, se va turna o grindă de beton în zona fundaţiei, în partea din spate a obiectivului şi se vor monta capace de protecţie la gardul din faţa obiectivului, cu lungimea de 157 m.
2. În vederea respectării fluxului de lucru, este necesară montarea tâmplăriei din PVC pe coridoare, pentru a se realiza compartimentarea;
3. De asemenea, sunt necesare următoarele lucrări:
   - montarea faianţei în băi, în suprafaţă de 73 mp, pentru a fi protejat peretele din zona chiuvetelor;
   - din cauza degradării parchetului iniţial din sălile de grupă, acesta o să fie înlocuit în suprafaţă de 100 mp;
   - pentru accesul la scena, se va monta o scară de lemn;
   - se vor finisa zidurile de beton cu tencuială exterioară în suprafaţă de 125 mp;
   - se va suplimenta cantitatea de gazon cu 3000 mp şi va fi montată o groapă de nisip;

Toate aceste lucrări vor fi verificate şi însuşite de către proiectant şi beneficiar.

Proiectant
S.C. ARCON PRO-DESIGN S.R.L.
ARCON PRO-DESIGN

Beneficiar
COMUNA GROŞI
ROMÂNIA * COMUNA GROŞI 1 * JUDEŢUL MARAMUREŞ

Diriginte de şantier
ROMANIA-M.D.R.T.-I.S.C.
COSTIN DUMITRU IOAN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00026105: 00023522
DOMENII/SUBDOMENII:
1; 2.3; 3.1; 5.4; 6; 7

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta
Beneficiar: COMUNA GROSI
Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**Dispozitie de santier**					
1.1	**CG34A%**	Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la trotuare,alei,pat nisip 5cm,rosturi cu nisip	**mp**	**59.50**	**46.51**	**2,767.23**
				material:	4.86	289.05
				manopera:	41.65	2,478.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.1.L		Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp	61.29	51.00	3,125.54
1.2	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	**mc**	**50.00**	**82.84**	**4,141.75**
				material:	0.55	27.50
				manopera:	74.56	3,728.00
				utilaj:	7.73	386.25
				transport:	0.00	0.00
1.2.L	2100910	Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	50.40	280.00	14,112.00
1.3	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	**tona**	**120.00**	**14.50**	**1,740.00**
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	14.50	1,740.00
1.4	CG16B%	Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor peste 100 cmp inclusiv, s>16 mp	**mp**	**110.00**	**42.17**	**4,639.14**
				material:	0.04	4.84
				manopera:	39.10	4,301.00
				utilaj:	3.03	333.30
				transport:	0.00	0.00
1.4.L	6102821	Chit de etans.rost keracolor fine	kg	88.00	6.50	572.00
1.4.L	2425280	Placa gresie neglz.netede gri f 100x100x 8 C1 s5939	mp	113.30	48.61	5,507.04
1.4.L	2613154	Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	550.00	1.45	797.50
1.5	**CF48B03+**	Tencuieli decorative structurate pe baza de rasini sintetice in dispersie, aplicate manual exterior pe suprafete fara absorbtie sau cu absorbtie redusa... tip bob de orez, granulatie 2,00 mm - asimilat - gard	**mp**	**400.00**	**42.62**	**17,046.80**
				material:	33.25	13,300.00
				manopera:	9.37	3,746.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.5.1	20019454	Tencuiala decorativa siliconica	kg	2,000.00	6.50	13,000.00
1.5.2	20019455	Grund amorsa Putzgrund	l	60.00	5.00	300.00
1.5.3	20000002	Muncitor deservire	ora	20.40	25.00	510.00
1.5.4	20000117	Zidar tencuitor	ora	115.60	28.00	3,236.80

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.6	**CC03B#**	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la ...pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	**kg**	**1,300.00**	**1.02**	**1,326.00**
				material:	0.05	58.50
				manopera:	0.98	1,267.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.6.L	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	6.50	4.45	28.93
1.6.L	2001010	Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	1,313.00	5.80	7,615.40
1.6.L	6313265	Distantier din teava de ol.pt. constr.18x2mm,lung.21mm	buc	390.00	0.50	195.00
1.7	**TSC02B1**	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	**100 mc**	**0.86**	**570.70**	**490.80**
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	570.70	490.80
				transport:	0.00	0.00
1.8	**TRA01A05P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	**tona**	**146.88**	**5.00**	**734.44**
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.00	734.40
1.9	**CA01A1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	**mc**	**5.00**	**95.03**	**475.13**
				material:	0.55	2.75
				manopera:	86.75	433.75
				utilaj:	7.73	38.63
				transport:	0.00	0.00
1.9.L	20019261	Beton marfa C16/20 (Bc 20) B250 , beton cu aditiv lucrabilitate T 4(12+/-2) (pompa)	mc	5.04	320.00	1,612.80
1.10	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului -mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	**tona**	**12.00**	**14.50**	**174.00**
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	14.50	174.00
1.11	**CC03B#**	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la ...pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	**kg**	**200.00**	**1.02**	**204.00**
				material:	0.05	9.00
				manopera:	0.98	195.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.11.L	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	1.00	4.45	4.45
1.11.L	2001010	Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	202.00	5.80	1,171.60
1.11.L	6313265	Distantier din teava de ol.pt. constr.18x2mm,lung.21mm	buc	60.00	0.50	30.00
1.12	**CA02J1**	Turnarea betonului armat - 55 m rigole beton	**mc**	**7.00**	**93.76**	**656.29**
				material:	1.65	11.55
				manopera:	84.38	590.66
				utilaj:	7.73	54.08
				transport:	0.00	0.00
1.12.L	20019271	Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 (B400)	mc	7.06	345.00	2,434.30

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.13	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	16.80	14.50	243.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	14.50	243.60

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		50,909.74	16,740.92	1,303.05	2,892.00	**71,845.72**
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	376.67	0.00	0.00	376.67
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**50,909.74**	**17,117.60**	**1,303.05**	**2,892.00**	**72,222.39**
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,545.49	855.88	65.15	144.60	3,611.12
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**53,455.23**	**17,973.48**	**1,368.20**	**3,036.60**	**75,833.51**
Profit	4.0000 %	2,138.21	718.94	54.73	121.46	3,033.34
Total inclusiv Beneficiu:		**55,593.44**	**18,692.41**	**1,422.93**	**3,158.06**	**78,866.85**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**78,866.85**
TVA:	19.00%					**14,984.70**
TOTAL GENERAL:						**93,851.55**

Proiectant ARCON PRO-DESIGN

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

Beneficiar,

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta

Beneficiar: COMUNA GROSI

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2613154 Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	550.00	1.45	797.50		
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	9.91	5.50	54.49		
3	20019271 Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 (B400)	mc	7.06	345.00	2,434.30		
4	20019261 Beton marfa C16/20 (Bc 20) B250 , beton cu aditiv lucrabilitate T 4(12+/-2) (pompa)	mc	5.04	320.00	1,612.80		
5	2100910 Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	50.40	280.00	14,112.00		
6	6102821 Chit de etans.rost keracolor fine	kg	88.00	6.50	572.00		
7	6313265 Distantier din teava de ol.pt. constr.18x2mm,lung.21mm	buc	450.00	0.50	225.00		
8	20019455 Grund amorsa Putzgrund	l	60.00	5.00	300.00		
9	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.79	55.60	99.25		
10	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	3.27	55.60	181.95		
11	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	7.50	4.45	33.38		
12	Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp	61.29	51.00	3,125.54		
13	2425280 Placa gresie neglz.netede gri f 100x100x 8 C1 s5939	mp	113.30	48.61	5,507.04		
14	2001010 Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	1,515.00	5.80	8,787.00		
15	3803881 Sarma otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	15.00	4.50	67.50		
16	20019454 Tencuiala decorativa siliconica	kg	2,000.00	6.50	13,000.00		
	Valoare directa		**lei**		**50,909.74**		
	Recapitulatie		**lei**		**4,683.70**		
	TOTAL		**lei**		**55,593.44**		
	TOTAL		**euro**		**11,975.67**		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7

Proiectant

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

Beneficiar,

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta
Beneficiar: COMUNA GROSI
Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist		53.10	28.00	1,486.80	
2	10721 Dulgher constructii		5.19	28.00	145.32	
3	10900 Faiantar		143.00	28.00	4,004.00	
4	11141 Fierar beton		45.98	28.00	1,287.44	
5	19900 Muncitor deserv.ctii montj.		31.83	27.00	859.28	
6	20000002 Muncitor deservire		20.40	25.00	510.00	
7	29931 Muncitor deservire constructii masini		0.00	27.00	0.04	
8	19931 Muncitor deservire constructii montaj		2.94	27.00	79.38	
9	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		119.11	27.00	3,215.97	
10	12800 Pavator		68.43	28.00	1,915.90	
11	20000117 Zidar tencuitor		115.60	28.00	3,236.80	
	Total ore manopera:		**605.57**			
	Valoare directa	**lei**			**16,740.92**	
	Recapitulatie	**lei**			**1,951.49**	
	TOTAL	**lei**			**18,692.41**	
	TOTAL	**euro**			**4,026.63**	

Proiectant

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

Beneficiar,

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta
Beneficiar: COMUNA GROSI
Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc		3.78	130.00	490.80
2	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l		1.10	33.00	36.30
3	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj		4.95	60.00	297.00
4	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw		31.00	15.45	478.95
	Total ore utilaje:		**40.83**		
	Valoare directa	**lei**			**1,303.05**
	Recapitulatie	**lei**			**119.88**
	TOTAL	**lei**			**1,422.93**
	TOTAL	**euro**			**306.52**

Proiectant

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

Beneficiar,

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta
Beneficiar: COMUNA GROSI
Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA06A15 Transportul rutier al betonului -mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	12.00	0.30	14.50	174.00
2	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	136.80	0.30	14.50	1,983.60
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	146.88	0.10	5.00	734.40
	Valoare directa		**lei**		**2,892.00**
	Recapitulatie		**lei**		**266.06**
	TOTAL		**lei**		**3,158.06**
	TOTAL		**euro**		**680.29**

Proiectant

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

Beneficiar,

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI
Beneficiar: COMUNA GROSI
Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**CK21A%**	Usi cu tamplarie din profile PVC - 4 BUC	**mp**	**11.29**	**54.95**	**620.44**
				material:	27.41	309.40
				manopera:	27.55	311.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.L	2812106306688	Usi cu tamplarie din profile PVC - 4 BUC	mp	11.29	880.00	9,935.20
2	**CK26A#[2]**	Glafuri	**ml**	**25.00**	**85.83**	**2,145.75**
				material:	75.39	1,884.75
				manopera:	10.44	261.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	**RCSS19D%**	Desfacere pavaje din piatra sau pavele	**mp**	**59.50**	**11.02**	**655.69**
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.02	655.69
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	**CO17A1**	Chepeng acces pod	**buc**	**1.00**	**3,580.33**	**3,580.33**
				material:	3,500.00	3,500.00
				manopera:	80.33	80.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	**RPCXM01C**	Asim-Placarea peretilor cu placi faianta alba sau colorata pe strat adeziv. rosturi chituite H=1.50 m	**mp**	**73.00**	**46.75**	**3,412.68**
				material:	0.10	7.23
				manopera:	43.50	3,175.50
				utilaj:	3.15	229.95
				transport:	0.00	0.00
5.L	2400254	Faianta	mp	76.65	85.00	6,515.25
5.L	20013092	Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	365.00	1.45	529.25
5.L	6102024	Chit de etans.rost keracolor fine	kg	73.00	6.50	474.50
6	**CG02D1**	Pardoseli din parchet,pe suport existent,	**mp**	**100.00**	**27.96**	**2,795.58**
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.84	2,784.00
				utilaj:	0.12	11.58
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	**7902381**	Parchet de trafic intens	**mp**	**100.00**	**80.00**	**8,000.00**
				material:	80.00	8,000.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	**CG12A1**	Plinte din gresie ceramica	**m**	**100.00**	**10.43**	**1,043.26**
				material:	0.17	16.68
				manopera:	10.15	1,015.00
				utilaj:	0.12	11.58
				transport:	0.00	0.00
7	**2435091**	Plinte gresie	**m**	**100.00**	**20.00**	**2,000.00**
				material:	20.00	2,000.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	**RMFB15C - asim**	Scara scena din lemn	**m**	**1.00**	**476.50**	**476.50**
				material:	375.00	375.00
				manopera:	101.50	101.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	**CL03B011 asim**	Montare capac gard din beton	**m**	**157.00**	**64.31**	**10,097.38**
				material:	45.00	7,065.00
				manopera:	18.00	2,826.39
				utilaj:	1.31	205.98
				transport:	0.00	0.00
10	**MNT SISTEM**	Montare rack	**buc**	**1.00**	**232.00**	**232.00**
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.00	232.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	**TSH09C1**	Gazon	**100 mp**	**30.00**	**194.55**	**5,836.50**
				material:	43.75	1,312.50
				manopera:	150.80	4,524.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	**ACE08A1 - asim**	Groapa nisip pt copii. Cuprinde 1 mc nisip, 10 m borduri si scanduri	**mc**	**5.03**	**593.87**	**2,987.14**
				material:	477.87	2,403.66
				manopera:	116.00	583.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	**AcE201A01+**	Rigole	**m**	**6.00**	**435.00**	**2,610.00**
				material:	290.00	1,740.00
				manopera:	145.00	870.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	**CR26A# - ASIM**	Tencuieli exterioare realizate cu tinci dupa aplicare beton contact	**mp**	**125.00**	**60.02**	**7,501.88**
				material:	16.52	2,064.38
				manopera:	43.50	5,437.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

procent	material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:		48,132.80	22,857.43	459.09	0.00	**71,449.32**
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	514.29	0.00	0.00	514.29
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**48,132.80**	**23,371.72**	**459.09**	**0.00**	**71,963.61**
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,406.64	1,168.59	22.95	0.00	3,598.18
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**50,539.43**	**24,540.31**	**482.05**	**0.00**	**75,561.79**
Profit	4.0000 %	2,021.58	981.61	19.28	0.00	3,022.47
Total inclusiv Beneficiu:		**52,561.01**	**25,521.92**	**501.33**	**0.00**	**78,584.27**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**78,584.27**
TVA:	19.00%					**14,931.01**
TOTAL GENERAL:						**93,515.28**

Proiectant

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

Beneficiar,

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI

Beneficiar: COMUNA GROSI

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20013092 Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	365.00	1.45	529.25		
2	20018749 Amorsa de contact (3-4mm) Baumit BetonKontakt	kg	43.75	9.00	393.75		
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.31	5.50	7.23		
4	20010003 Banda de etansare 50 mm	ml	52.50	2.00	105.00		
5	20015571 Borduri din beton	m	50.30	17.77	893.83		
6	11711235 Capac grad beton	m	157.00	45.00	7,065.00		
7	6426207917 Chepeng metalic pod	buc	1.00	3,500.00	3,500.00		
8	6102024 Chit de etans.rost keracolor fine	kg	73.00	6.50	474.50		
9	6102815 Chit siliconic	kg	1.98	36.00	71.13		
10	2400254 Faianta	mp	76.65	85.00	6,515.25		
11	2500248 Glaf	m	26.25	65.00	1,706.25		
12	2900565 Lemn rot cons rur nec stej l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0.25	1,500.00	375.00		
13	20027682 Mortar pt. tencuieli fine - TINCI, Ceresit CT 29	kg	562.50	2.97	1,670.63		
14	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	5.03	55.60	279.67		
15	2200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m cub	0.30	55.60	16.68		
16	7902381 Parchet de trafic intens	mp	100.00	80.00	8,000.00		
17	2435091 Plinte gresie	m	100.00	20.00	2,000.00		
18	20025352 Rigola carosabila	m	6.00	290.00	1,740.00		
19	20012575 Scandura	mc	0.63	1,956.52	1,230.16		
20	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	375.00	3.50	1,312.50		
21	6101572 Spuma din poliuretan	kg	5.65	39.01	220.21		
22	2601245 Spuma poliuretanica cu expandare redusa pentru termoizolatie	l	4.50	15.00	67.50		
23	5829126 Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	200.00	0.03	6.00		
24	2874115829126 Suruburi cu cap anecat crestat 6 x 30 mm	buc	45.16	0.40	18.06		
25	2812106306688 Usi cu tamplarie din profile PVC - 4 BUC	mp	11.29	880.00	9,935.20		
	Valoare directa		**lei**		**48,132.80**		
	Recapitulatie		**lei**		**4,428.22**		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
	TOTAL		**lei**		**52,561.01**		
	TOTAL		**euro**		**11,322.44**		

ARCON PRO-DESIGN

Proiectant

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

Beneficiar,

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI
Beneficiar: COMUNA GROSI
Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	10721 Dulgher constructii		6.22	29.00	180.38	
2	10951 Faiantar		73.00	29.00	2,117.00	
3	7214210026800 Montator constructii metalice		9.60	29.00	278.30	
4	12642 Mozaicar 42		31.00	29.00	899.00	
5	100 Muncitor calificat		44.25	29.00	1,283.25	
6	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii		39.25	43.01	1,688.14	
7	19921 Muncitor deserv.ctii montj. 21		9.00	29.00	261.00	
8	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22		10.71	29.00	310.59	
9	20000002 Muncitor deservire		12.00	29.00	348.00	
10	9310060019922 Muncitor deservire constructii montaj		1.13	29.00	32.74	
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		126.05	29.00	3,655.45	
12	19812 Muncitor necalificat		3.00	29.00	87.00	
13	12711 Parchetar 11		5.00	29.00	145.00	
14	12721 Parchetar 21		37.00	29.00	1,073.00	
15	12731 Parchetar 31		5.00	29.00	145.00	
16	12741 Parchetar 41		44.00	29.00	1,276.00	
17	12832 Pavator 32		11.90	29.00	345.10	
18	90321 Peisagist		156.00	29.00	4,524.00	
19	19621 Sapator		20.12	29.00	583.48	
20	60141 Tamplar		7.00	29.00	203.00	
21	20000130 Zidar		118.00	29.00	3,422.00	
	Total ore manopera:		**769.23**			
	Valoare directa	**lei**			**22,857.43**	
	Recapitulatie	**lei**			**2,664.49**	
	TOTAL	**lei**			**25,521.92**	
	TOTAL	**euro**			**5,497.81**	

Proiectant

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

Beneficiar,

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI
Beneficiar: COMUNA GROSI
Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	2434 Aparat de sudura		7.85	26.24	205.98
2	7301 Bob elevator mobil, cu electromotor de 4,5 kw		1.00	23.16	23.16
3	3817 Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l		6.57	35.00	229.95
	Total ore utilaje:		**15.42**		
	Valoare directa	**lei**			**459.09**
	Recapitulatie	**lei**			**42.24**
	TOTAL	**lei**			**501.33**
	TOTAL	**euro**			**107.99**

Proiectant

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

Beneficiar,

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta
Beneficiar: COMUNA GROSI
Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**Dispozitie de santier**					
1.1	**CG34A%**	Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la trotuare,alei,pat nisip 5cm,rosturi cu nisip	**mp**	**59.50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.1.L		Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp	61.29		
1.2	**CA01B1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	**mc**	**50.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	2100910	Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	50.40		
1.3	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	**tona**	**120.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	**CG16B%**	Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor peste 100 cmp inclusiv, s>16 mp	**mp**	**110.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4.L	6102821	Chit de etans.rost keracolor fine	kg	88.00		
1.4.L	2425280	Placa gresie neglz.netede gri f 100x100x 8 C1 s5939	mp	113.30		
1.4.L	2613154	Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	550.00		
1.5	**CF48B03+**	Tencuieli decorative structurate pe baza de rasini sintetice in dispersie, aplicate manual exterior pe suprafete fara absorbtie sau cu absorbtie redusa... tip bob de orez, granulatie 2,00 mm - asimilat - gard	**mp**	**400.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5.1	20019454	Tencuiala decorativa siliconica	kg	2,000.00		
1.5.2	20019455	Grund amorsa Putzgrund	l	60.00		
1.5.3	20000002	Muncitor deservire	ora	20.40		
1.5.4	20000117	Zidar tencuitor	ora	115.60		
1.6	**CC03B#**	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la ...pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	**kg**	**1,300.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	6.50		

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.6.L	2001010	Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	1,313.00		
1.6.L	6313265	Distantier din teava de ol.pt. constr.18x2mm,lung.21mm	buc	390.00		
1.7	**TSC02B1**	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	**100 mc**	**0.86**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.8	**TRA01A05P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	**tona**	**146.88**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	**CA01A1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	**mc**	**5.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9.L	20019261	Beton marfa C16/20 (Bc 20) B250 , beton cu aditiv lucrabilitate T 4(12+/-2) (pompa)	mc	5.04		
1.10	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului -mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	**tona**	**12.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11	**CC03B#**	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la ...pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	**kg**	**200.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11.L	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	1.00		
1.11.L	2001010	Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	202.00		
1.11.L	6313265	Distantier din teava de ol.pt. constr.18x2mm,lung.21mm	buc	60.00		
1.12	**CA02J1**	Turnarea betonului armat - 55 m rigole beton	**mc**	**7.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.12.L	20019271	Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 (B400)	mc	7.06		
1.13	**TRA06A15**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	**tona**	**16.80**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

OBIECTIV:	**REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT**
OBIECTUL:	**Cheltuieli pentru investitia de baza**
STADIUL FIZIC:	**Dispozitie de santier - articole oferta**
Beneficiar:	**COMUNA GROSI**
Executant:	**S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.**

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2613154 Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	550.00				
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	9.91				
3	20019271 Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 (B400)	mc	7.06				
4	20019261 Beton marfa C16/20 (Bc 20) B250 , beton cu aditiv lucrabilitate T 4(12+/-2) (pompa)	mc	5.04				
5	2100910 Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	50.40				
6	6102821 Chit de etans.rost keracolor fine	kg	88.00				
7	6313265 Distantier din teava de ol.pt. constr.18x2mm,lung.21mm	buc	450.00				
8	20019455 Grund amorsa Putzgrund	l	60.00				
9	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.79				
10	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	3.27				
11	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	7.50				
12	Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp	61.29				
13	2425280 Placa gresie neglz.netede gri f 100x100x 8 C1 s5939	mp	113.30				
14	2001010 Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	1,515.00				
15	3803881 Sarma otel moale, ncagra, D = 1 mm	kg	15.00				
16	20019454 Tencuiala decorativa siliconica	kg	2,000.00				
Valoare directa				**lei**			
Recapitulatie				**lei**			
TOTAL				**lei**			
				euro			

ARCON PRO-DESIGN

OBIECTIV:	**REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT**
OBIECTUL:	**Cheltuieli pentru investitia de baza**
STADIUL FIZIC:	**Dispozitie de santier - articole oferta**
Beneficiar:	**COMUNA GROSI**
Executant:	**S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.**

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251	Betonist	53.10			
2	10721	Dulgher constructii	5.19			
3	10900	Faiantar	143.00			
4	11141	Fierar beton	45.98			
5	19900	Muncitor deserv.ctii montj.	31.83			
6	20000002	Muncitor deservire	20.40			
7	29931	Muncitor deservire constructii masini	0.00			
8	19931	Muncitor deservire constructii montaj	2.94			
9	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	119.11			
10	12800	Pavator	68.43			
11	20000117	Zidar tencuitor	115.60			
Total ore manopera:			605.57			
Valoare directa				**lei**		
Recapitulatie				**lei**		
TOTAL				**lei**		
				euro		

OBIECTIV:	REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL:	Cheltuieli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC:	Dispozitie de santier - articole oferta
Beneficiar:	COMUNA GROSI
Executant:	S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	3.78		
2	3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	1.10		
3	2351	Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	4.95		
4	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	31.00		
Total ore utilaje:			**40.83**		
Valoare directa				**lei**	
Recapitulatie				**lei**	
TOTAL				**lei**	
				euro	

ARCON PRO-DESIGN

OBIECTIV:	REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL:	Cheltuieli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC:	Dispozitie de santier - articole oferta
Beneficiar:	COMUNA GROSI
Executant:	S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
	Transport rutier				
1	TRA06A15 Transportul rutier al betonului -mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	12.00	0.30		
2	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	136.80	0.30		
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	146.88	0.10		
Valoare directa				**lei**	
Recapitulatie				**lei**	
TOTAL				**lei**	
				euro	

OBIECTIV:	**REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT**
OBIECTUL:	**Cheltuieli pentru investitia de baza**
STADIUL FIZIC:	**Dispozitie de santier - articole NOI**
Beneficiar:	**COMUNA GROSI**
Executant:	**S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.**

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	**Capitolul de lucrari**		**U.M.**	**Cantitatea**	**Pretul unitar (exclusiv TVA)**	**TOTALUL (exclusiv TVA)**
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**CK21A%**	Usi cu tamplarie din profile PVC - 4 BUC	**mp**	**11.29**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	2812106306688	Usi cu tamplarie din profile PVC - 4 BUC	mp	11.29		
2	**CK26A#[2]**	Glafuri	**ml**	**25.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	**RCSS19D%**	Desfacere pavaje din piatra sau pavele	**mp**	**59.50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	**CO17A1**	Chepeng acces pod	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	**RPCXM01C**	Asim-Placarea peretilor cu placi faianta alba sau colorata pe strat adeziv. rosturi chituite H=1.50 m	**mp**	**73.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2400254	Faianta	mp	76.65		
5.L	20013092	Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	365.00		
5.L	6102024	Chit de etans.rost keracolor fine	kg	73.00		
6	**CG02D1**	Pardoseli din parchet,pe suport existent,	**mp**	**100.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	**7902381**	Parchet de trafic intens	**mp**	**100.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	**CG12A1**	Plinte din gresie ceramica	**m**	**100.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	**2435091**	Plinte gresie	**m**	**100.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	**RMFB15C - asim**	Scara scena din lemn	**m**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	**CL03B011 asim**	Montare capac gard din beton	**m**	**157.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	**MNT SISTEM**	Montare rack	**buc**	**1.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	**TSH09C1**	Gazon	**100 mp**	**30.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	**ACE08A1 - asim**	Groapa nisip pt copii. Cuprinde 1 mc nisip, 10 m borduri si scanduri	**mc**	**5.03**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	**AcE201A01+**	Rigole	**m**	**6.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	**CR26A# - ASIM**	Tencuieli exterioare realizate cu tinci dupa aplicare beton contact	**mp**	**125.00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI
Beneficiar: COMUNA GROSI
Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20013092 Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	365.00				
2	20018749 Amorsa de contact (3-4mm) Baumit BetonKontakt	kg	43.75				
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.31				
4	20010003 Banda de etansare 50 mm	ml	52.50				
5	20015571 Borduri din beton	m	50.30				
6	11711235 Capac grad beton	m	157.00				
7	6426207917 Chepeng metalic pod	buc	1.00				
8	6102024 Chit de etans.rost keracolor fine	kg	73.00				
9	6102815 Chit siliconic	kg	1.98				
10	2400254 Faianta	mp	76.65				
11	2500248 Glaf	m	26.25				
12	2900565 Lemn rot cons rur nec stej l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0.25				
13	20027682 Mortar pt. tencuieli fine - TINCI, Ceresit CT 29	kg	562.50				
14	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	5.03				
15	2200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m cub	0.30				
16	7902381 Parchet de trafic intens	mp	100.00				
17	2435091 Plinte gresie	m	100.00				
18	20025352 Rigola carosabila	m	6.00				
19	20012575 Scandura	mc	0.63				
20	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	375.00				
21	6101572 Spuma din poliuretan	kg	5.65				
22	2601245 Spuma poliuretanica cu expandare redusa pentru termoizolatie	l	4.50				
23	5829126 Surub cap inecat crestat sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	200.00				
24	2874115829126 Suruburi cu cap anecat crestat 6 x 30 mm	buc	45.16				
25	2812106306688 Usi cu tamplarie din profile PVC - 4 BUC	mp	11.29				
	Valoare directa			**lei**			
	Recapitulatie			**lei**			
	TOTAL			**lei**			
				euro			

OBIECTIV:	**REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT**
OBIECTUL:	**Cheltuieli pentru investitia de baza**
STADIUL FIZIC:	**Dispozitie de santier - articole NOI**
Beneficiar:	**COMUNA GROSI**
Executant:	**S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.**

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	10721	Dulgher constructii	6.22			
2	10951	Faiantar	73.00			
3	721421002(	Montator constructii metalice	9.60			
4	12642	Mozaicar 42	31.00			
5	100	Muncitor calificat	44.25			
6	20650	Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	39.25			
7	19921	Muncitor deserv.ctii montj. 21	9.00			
8	19922	Muncitor deserv.ctii montj. 22	10.71			
9	20000002	Muncitor deservire	12.00			
10	9310060019	Muncitor deservire constructii montaj	1.13			
11	19921	Muncitor deservire constructii-montaj	126.05			
12	19812	Muncitor necalificat	3.00			
13	12711	Parchetar 11	5.00			
14	12721	Parchetar 21	37.00			
15	12731	Parchetar 31	5.00			
16	12741	Parchetar 41	44.00			
17	12832	Pavator 32	11.90			
18	90321	Peisagist	156.00			
19	19621	Sapator	20.12			
20	60141	Tamplar	7.00			
21	20000130	Zidar	118.00			
Total ore manopera:			769.23			
Valoare directa				**lei**		
Recapitulatie				**lei**		
TOTAL				**lei**		
				euro		

OBIECTIV:	**REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT**
OBIECTUL:	**Cheltuieli pentru investitia de baza**
STADIUL FIZIC:	**Dispozitie de santier - articole NOI**
Beneficiar:	**COMUNA GROSI**
Executant:	**S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.**

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	2434	Aparat de sudura	7.85		
2	7301	Bob elevator mobil, cu electromotor de 4,5 kw	1.00		
3	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	6.57		
Total ore utilaje:			**15.42**		
Valoare directa				**lei**	
Recapitulatie				**lei**	
TOTAL				**lei**	
				euro	