



DISPOZIȚIE DE ȘANTIER

Nr. 2/04.09.2024

Referitor la lucrarea: **REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN COMUNA GROȘI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDEȚUL MARAMUREȘ**

Proiectant: **S.C. ARCON PRO-DESIGN S.R.L.**

Beneficiar: **COMUNA GROȘI**

Referitor la lucrarea „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN COMUNA GROȘI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, în timpul execuției s-au constatat următoarele:

1. Având în vedere deteriorarea tencuielii decorative, finisajul va fi refăcut; de asemenea, se va turna o grindă de beton în zona fundației, în partea din spate a obiectivului și se vor monta capace de protecție la gardul din fața obiectivului, cu lungimea de 157 m.
2. În vederea respectării fluxului de lucru, este necesară montarea tâmplăriei din PVC pe coridoare, pentru a se realiza compartimentarea;
3. De asemenea, sunt necesare următoarele lucrări:
 - montarea faianței în băi, în suprafață de 73 mp, pentru a fi protejat peretele din zona chiuvetelor;
 - din cauza degradării parchetului inițial din sălile de grupă, acesta o să fie înlocuit în suprafață de 100 mp;
 - pentru accesul la scena, se va monta o scară de lemn;
 - se vor finisa zidurile de beton cu tencuială exterioară în suprafață de 125 mp;
 - se va suplimenta cantitatea de gazon cu 3000 mp și va fi montată o groapă de nisip;

Toate aceste lucrări vor fi verificate și însușite de către proiectant și beneficiar.

Proiectant
S.C. ARCON PRO-DESIGN S.R.L.

Diriginte de șantier
**ROMANA D.P.T.-I.S.C.
COSTIN DUMITRU IOAN**
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00020105: 00023522
DOMENII/SUBDOMENII:
1; 2.3; 3.1; 5.4; 6; 7



COMUNA GROȘI		
INTRARE	Nr.	7509
IEȘIRE		
Ziua 02	Luna 10	Anul 2024

MEMORIU JUSTIFICATIV

Conform dispoziției de șantier nr. 2

Referitor la lucrarea: **REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN COMUNA GROȘI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDEȚUL MARAMUREȘ**

Proiectant: **S.C. ARCON PRO-DESIGN S.R.L.**

Beneficiar: **COMUNA GROȘI**

Referitor la lucrarea „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ ÎN COMUNA GROȘI, SAT SATU NOU DE JOS, JUDEȚUL MARAMUREȘ”, în timpul execuției s-au constatat următoarele:

1. Având în vedere deteriorarea tencuielii decorative, finisajul va fi refăcut; de asemenea, se va turna o grindă de beton în zona fundației, în partea din spate a obiectivului și se vor monta capace de protecție la gardul din fața obiectivului, cu lungimea de 157 m.
2. În vederea respectării fluxului de lucru, este necesară montarea tâmplăriei din PVC pe coridoare, pentru a se realiza compartimentarea;
3. De asemenea, sunt necesare următoarele lucrări:
 - montarea faianței în băi, în suprafață de 73 mp, pentru a fi protejat peretele din zona chiuvetelor;
 - din cauza degradării parchetului inițial din sălile de grupă, acesta o să fie înlocuit în suprafață de 100 mp;
 - pentru accesul la scena, se va monta o scară de lemn;
 - se vor finisa zidurile de beton cu tencuială exterioară în suprafață de 125 mp;
 - se va suplimenta cantitatea de gazon cu 3000 mp și va fi montată o groapă de nisip;

Toate aceste lucrări vor fi verificate și însușite de către proiectant și beneficiar.

Proiectant
S.C. ARCON PRO-DESIGN S.R.L.

ARCON
PRO-DESIGN

Beneficiar
COMUNA GROȘI



Diriginte de șantier

ROMANIA-M.D.R.T.-S.C.
COSTIN DUMITRU IOAN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00028705: 00023522
DOMENII/SUBDOMENII:
1; 2.3; 3.1; 5.4; 6; 7

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN
COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS,
JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta

Beneficiar: COMUNA GROSI

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Dispozitie de santier					
1.1	CG34A%	Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la trotuare,alei,pat nisip 5cm,rosturi cu nisip	mp	59.50	46.51	2,767.23
				material:	4.86	289.05
				manopera:	41.65	2,478.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.1.L		Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp	61.29	51.00	3,125.54
1.2	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	50.00	82.84	4,141.75
				material:	0.55	27.50
				manopera:	74.56	3,728.00
				utilaj:	7.73	386.25
				transport:	0.00	0.00
1.2.L	2100910	Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	50.40	280.00	14,112.00
1.3	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	120.00	14.50	1,740.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	14.50	1,740.00
1.4	CG16B%	Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor peste 100 cmp inclusiv, s>16 mp	mp	110.00	42.17	4,639.14
				material:	0.04	4.84
				manopera:	39.10	4,301.00
				utilaj:	3.03	333.30
				transport:	0.00	0.00
1.4.L	6102821	Chit de etans.rost keracolor fine	kg	88.00	6.50	572.00
1.4.L	2425280	Placa gresie neglz.netede gri f 100x100x 8 C1 s5939	mp	113.30	48.61	5,507.04
1.4.L	2613154	Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	550.00	1.45	797.50
1.5	CF48B03+	Tencuieli decorative structurate pe baza de rasini sintetice in dispersie, aplicate manual exterior pe suprafete fara absorbtie sau cu absorbtie redusa... tip bob de orez, granulatie 2,00 mm - asimilat - gard	mp	400.00	42.62	17,046.80
				material:	33.25	13,300.00
				manopera:	9.37	3,746.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.5.1	20019454	Tencuiala decorativa siliconica	kg	2,000.00	6.50	13,000.00
1.5.2	20019455	Grund amorsa Putzgrund	l	60.00	5.00	300.00
1.5.3	20000002	Muncitor deservire	ora	20.40	25.00	510.00
1.5.4	20000117	Zidar tencuitor	ora	115.60	28.00	3,236.80
						Pag 1

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.6	CC03B#	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la ...pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	1,300.00	1.02	1,326.00
				material:	0.05	58.50
				manopera:	0.98	1,267.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.6.L	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	6.50	4.45	28.93
1.6.L	2001010	Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	1,313.00	5.80	7,615.40
1.6.L	6313265	Distantier din teava de ol.pt. constr.18x2mm,lung.21mm	buc	390.00	0.50	195.00
1.7	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.86	570.70	490.80
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	570.70	490.80
				transport:	0.00	0.00
1.8	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	146.88	5.00	734.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.00	734.40
1.9	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	5.00	95.03	475.13
				material:	0.55	2.75
				manopera:	86.75	433.75
				utilaj:	7.73	38.63
				transport:	0.00	0.00
1.9.L	20019261	Beton marfa C16/20 (Bc 20) B250 , beton cu aditiv lucrabilitate T 4(12+/-2) (pompa)	mc	5.04	320.00	1,612.80
1.10	TRA06A15	Transportul rutier al betonului -mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	12.00	14.50	174.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	14.50	174.00
1.11	CC03B#	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la ...pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	200.00	1.02	204.00
				material:	0.05	9.00
				manopera:	0.98	195.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.11.L	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	1.00	4.45	4.45
1.11.L	2001010	Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	202.00	5.80	1,171.60
1.11.L	6313265	Distantier din teava de ol.pt. constr.18x2mm,lung.21mm	buc	60.00	0.50	30.00
1.12	CA02J1	Turnarea betonului armat - 55 m rigole beton	mc	7.00	93.76	656.29
				material:	1.65	11.55
				manopera:	84.38	590.66
				utilaj:	7.73	54.08
				transport:	0.00	0.00
1.12.L	20019271	Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 (B400)	mc	7.06	345.00	2,434.30

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1.13	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	16.80	14.50	243.60	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	14.50	243.60	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		50,909.74	16,740.92	1,303.05	2,892.00	71,845.72	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	376.67	0.00	0.00	376.67
Total inclusiv Cheltuieli directe:		50,909.74	17,117.60	1,303.05	2,892.00	72,222.39	
Cheltuieli indirecte		5.0000 %	2,545.49	855.88	65.15	144.60	3,611.12
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		53,455.23	17,973.48	1,368.20	3,036.60	75,833.51	
Profit		4.0000 %	2,138.21	718.94	54.73	121.46	3,033.34
Total inclusiv Beneficiu:		55,593.44	18,692.41	1,422.93	3,158.06	78,866.85	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						78,866.85	
TVA:		19.00%				14,984.70	
TOTAL GENERAL:						93,851.55	

Proiectant

ARCON
PRO-DESIGN

Beneficiar,

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

COMUNA GROSU

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN
COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS,
JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta

Beneficiar: COMUNA GROSI

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2613154 Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	550.00	1.45	797.50		
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	9.91	5.50	54.49		
3	20019271 Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 (B400)	mc	7.06	345.00	2,434.30		
4	20019261 Beton marfa C16/20 (Bc 20) B250 , beton cu aditiv lucrabilitate T 4(12+/-2) (pompa)	mc	5.04	320.00	1,612.80		
5	2100910 Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	50.40	280.00	14,112.00		
6	6102821 Chit de etans.rost keracolor fine	kg	88.00	6.50	572.00		
7	6313265 Distantier din teava de ol.pt. constr.18x2mm, lung.21mm	buc	450.00	0.50	225.00		
8	20019455 Grund amorsa Putzgrund	l	60.00	5.00	300.00		
9	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.79	55.60	99.25		
10	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	3.27	55.60	181.95		
11	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	7.50	4.45	33.38		
12	Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp	61.29	51.00	3,125.54		
13	2425280 Placa gresie neglz.netede gri f 100x100x 8 C1 s5939	mp	113.30	48.61	5,507.04		
14	2001010 Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	1,515.00	5.80	8,787.00		
15	3803881 Sarma otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	15.00	4.50	67.50		
16	20019454 Tencuiala decorativa siliconica	kg	2,000.00	6.50	13,000.00		
Valoare directa		lei			50,909.74		
Recapitulatie		lei			4,683.70		
TOTAL		lei			55,593.44		
TOTAL		euro			11,975.67		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

Proiectant

Beneficiar,

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN
COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS,
JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta

Beneficiar: COMUNA GROSI

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	53.10	28.00	1,486.80	
2	10721 Dulgher constructii	5.19	28.00	145.32	
3	10900 Faiantar	143.00	28.00	4,004.00	
4	11141 Fierar beton	45.98	28.00	1,287.44	
5	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	31.83	27.00	859.28	
6	20000002 Muncitor deservire	20.40	25.00	510.00	
7	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00	27.00	0.04	
8	19931 Muncitor deservire constructii montaj	2.94	27.00	79.38	
9	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	119.11	27.00	3,215.97	
10	12800 Pavator	68.43	28.00	1,915.90	
11	20000117 Zidar tencuitor	115.60	28.00	3,236.80	
	Total ore manopera:	605.57			
	Valoare directa			16,740.92	
	Recapitulatie			1,951.49	
	TOTAL			18,692.41	
	TOTAL			4,026.63	

Proiectant

Beneficiar,

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN
COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS,
JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta

Beneficiar: COMUNA GROSI

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	3.78	130.00	490.80
2	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	1.10	33.00	36.30
3	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	4.95	60.00	297.00
4	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	31.00	15.45	478.95
	Total ore utilaje:	40.83		
	Valoare directa	lei		1,303.05
	Recapitulatie	lei		119.88
	TOTAL	lei		1,422.93
	TOTAL	euro		306.52

Proiectant

Beneficiar,

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN
COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS,
JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta

Beneficiar: COMUNA GROSI

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA06A15 Transportul rutier al betonului -mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	12.00	0.30	14.50	174.00
2	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	136.80	0.30	14.50	1,983.60
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	146.88	0.10	5.00	734.40
Valoare directa			lei		2,892.00
Recapitulatie			lei		266.06
TOTAL			lei		3,158.06
TOTAL			euro		680.29

Proiectant

Beneficiar,

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN
COMUNA GROSU, SAT SATU NOU DE JOS,
JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI

Beneficiar: COMUNA GROSU

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK21A%	Usi cu tamplarie din profile PVC - 4 BUC	mp	11.29	54.95	620.44
				material:	27.41	309.40
				manopera:	27.55	311.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.L	28121063066 88	Usi cu tamplarie din profile PVC - 4 BUC	mp	11.29	880.00	9,935.20
2	CK26A#[2]	Glafuri	ml	25.00	85.83	2,145.75
				material:	75.39	1,884.75
				manopera:	10.44	261.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	RCSS19D%	Desfacere pavaje din piatra sau pavele	mp	59.50	11.02	655.69
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.02	655.69
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	CO17A1	Chepeng acces pod	buc	1.00	3,580.33	3,580.33
				material:	3,500.00	3,500.00
				manopera:	80.33	80.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	RPCXM01C	Asim-Placarea peretilor cu placi faianta alba sau colorata pe strat adeziv. rosturi chituite H=1.50 m	mp	73.00	46.75	3,412.68
				material:	0.10	7.23
				manopera:	43.50	3,175.50
				utilaj:	3.15	229.95
				transport:	0.00	0.00
5.L	2400254	Faianta	mp	76.65	85.00	6,515.25
5.L	20013092	Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	365.00	1.45	529.25
5.L	6102024	Chit de etans.rost keracolor fine	kg	73.00	6.50	474.50
6	CG02D1	Pardoseli din parchet,pe suport existent,	mp	100.00	27.96	2,795.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	27.84	2,784.00
				utilaj:	0.12	11.58
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	7902381	Parchet de trafic intens	mp	100.00	80.00	8,000.00
				material:	80.00	8,000.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	CG12A1	Plinte din gresie ceramica	m	100.00	10.43	1,043.26
				material:	0.17	16.68
				manopera:	10.15	1,015.00
				utilaj:	0.12	11.58
				transport:	0.00	0.00
7	2435091	Plinte gresie	m	100.00	20.00	2,000.00
				material:	20.00	2,000.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	RMFB15C - asim	Scara scena din lemn	m	1.00	476.50	476.50
				material:	375.00	375.00
				manopera:	101.50	101.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	CL03B011 asim	Montare capac gard din beton	m	157.00	64.31	10,097.38
				material:	45.00	7,065.00
				manopera:	18.00	2,826.39
				utilaj:	1.31	205.98
				transport:	0.00	0.00
10	MNT SISTEM	Montare rack	buc	1.00	232.00	232.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.00	232.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	TSH09C1	Gazon	100 mp	30.00	194.55	5,836.50
				material:	43.75	1,312.50
				manopera:	150.80	4,524.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	ACE08A1 - asim	Groapa nisip pt copii. Cuprinde 1 mc nisip, 10 m borduri si scanduri	mc	5.03	593.87	2,987.14
				material:	477.87	2,403.66
				manopera:	116.00	583.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	AcE201A01+	Rigole	m	6.00	435.00	2,610.00
				material:	290.00	1,740.00
				manopera:	145.00	870.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	CR26A# - ASIM	Tencuieli exterioare realizate cu tinci dupa aplicare beton contact	mp	125.00	60.02	7,501.88
				material:	16.52	2,064.38
				manopera:	43.50	5,437.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
						Pag 9

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:	48,132.80	22,857.43	459.09	0.00	71,449.32
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	514.29	0.00	514.29
Total inclusiv Cheltuieli directe:	48,132.80	23,371.72	459.09	0.00	71,963.61
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,406.64	1,168.59	22.95	3,598.18
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	50,539.43	24,540.31	482.05	0.00	75,561.79
Profit	4.0000 %	2,021.58	981.61	19.28	3,022.47
Total inclusiv Beneficiu:	52,561.01	25,521.92	501.33	0.00	78,584.27
TOTAL GENERAL (fara TVA):					78,584.27
TVA:	19.00%				14,931.01
TOTAL GENERAL:					93,515.28

Proiectant

ARCON
PRO-DESIGN

Beneficiar,

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN
COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS,
JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI

Beneficiar: COMUNA GROSI

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20013092 Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	365.00	1.45	529.25		
2	20018749 Amorsa de contact (3-4mm) Baunit BetonKontakt	kg	43.75	9.00	393.75		
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.31	5.50	7.23		
4	20010003 Banda de etansare 50 mm	ml	52.50	2.00	105.00		
5	20015571 Borduri din beton	m	50.30	17.77	893.83		
6	11711235 Capac grad beton	m	157.00	45.00	7,065.00		
7	6426207917 Chepeng metalic pod	buc	1.00	3,500.00	3,500.00		
8	6102024 Chit de etans.rost keracolor fine	kg	73.00	6.50	474.50		
9	6102815 Chit siliconic	kg	1.98	36.00	71.13		
10	2400254 Faianta	mp	76.65	85.00	6,515.25		
11	2500248 Glaf	m	26.25	65.00	1,706.25		
12	2900565 Lemn rot cons rur nec stej l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0.25	1,500.00	375.00		
13	20027682 Mortar pt. tencuieli fine - TINCI, Ceresit CT 29	kg	562.50	2.97	1,670.63		
14	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	5.03	55.60	279.67		
15	2200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m cub	0.30	55.60	16.68		
16	7902381 Parchet de trafic intens	mp	100.00	80.00	8,000.00		
17	2435091 Plinte gresie	m	100.00	20.00	2,000.00		
18	20025352 Rigola carosabila	m	6.00	290.00	1,740.00		
19	20012575 Scandura	mc	0.63	1,956.52	1,230.16		
20	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	375.00	3.50	1,312.50		
21	6101572 Spuma din poliuretan	kg	5.65	39.01	220.21		
22	2601245 Spuma poliuretana cu expandare redusa pentru termoizolatie	l	4.50	15.00	67.50		
23	5829126 Surub cap inecat crestet sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	200.00	0.03	6.00		
24	2874115829126 Suruburi cu cap anecat crestet 6 x 30 mm	buc	45.16	0.40	18.06		
25	2812106306688 Usi cu tamplarie din profile PVC - 4 BUC	mp	11.29	880.00	9,935.20		
Valoare directa			lei		48,132.80		
Recapitulatie			lei		4,428.22		

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
	TOTAL		lei		52,561.01		
	TOTAL		euro		11,322.44		

Proiectant

Beneficiar,

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

COMUNA GROSU

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN
COMUNA GROSU, SAT SATU NOU DE JOS,
JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI

Beneficiar: COMUNA GROSU

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10721 Dulgher constructii	6.22	29.00	180.38	
2	10951 Faiantar	73.00	29.00	2,117.00	
3	7214210026800 Montator constructii metalice	9.60	29.00	278.30	
4	12642 Mozaicar 42	31.00	29.00	899.00	
5	100 Muncitor calificat	44.25	29.00	1,283.25	
6	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	39.25	43.01	1,688.14	
7	19921 Muncitor deserv.ctii montj. 21	9.00	29.00	261.00	
8	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	10.71	29.00	310.59	
9	20000002 Muncitor deservire	12.00	29.00	348.00	
10	9310060019922 Muncitor deservire constructii montaj	1.13	29.00	32.74	
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	126.05	29.00	3,655.45	
12	19812 Muncitor necalificat	3.00	29.00	87.00	
13	12711 Parchetar 11	5.00	29.00	145.00	
14	12721 Parchetar 21	37.00	29.00	1,073.00	
15	12731 Parchetar 31	5.00	29.00	145.00	
16	12741 Parchetar 41	44.00	29.00	1,276.00	
17	12832 Pavator 32	11.90	29.00	345.10	
18	90321 Peisagist	156.00	29.00	4,524.00	
19	19621 Sparator	20.12	29.00	583.48	
20	60141 Tamplar	7.00	29.00	203.00	
21	20000130 Zidar	118.00	29.00	3,422.00	
	Total ore manopera:	769.23			
	Valoare directa			22,857.43	
	Recapitulatie			2,664.49	
	TOTAL			25,521.92	
	TOTAL			5,497.81	

Proiectant 

Beneficiar,

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

COMUNA GROSU

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN
COMUNA GROSI, SAT SATU NOU DE JOS,
JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI

Beneficiar: COMUNA GROSI

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.



C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2434 Aparat de sudura	7.85	26.24	205.98
2	7301 Bob elevator mobil, cu electromotor de 4,5 kw	1.00	23.16	23.16
3	3817 Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	6.57	35.00	229.95
	Total ore utilaje:	15.42		
	Valoare directa lei			459.09
	Recapitulatie lei			42.24
	TOTAL lei			501.33
	TOTAL euro			107.99

Proiectant

ARCON
PRO-DESIGN

Beneficiar,

S.C. Arcon Pro-Design S.R.L.

COMUNA GROSI

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSU, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta

Beneficiar: COMUNA GROSU

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Dispozitie de santier				
1.1	CG34A% Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la trotuare,alei,pat nisip 5cm,rosturi cu nisip	mp	59.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.L	Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp	61.29		
1.2	CA01B1 Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2.L	2100910 Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	50.40		
1.3	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	120.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	CG16B% Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor peste 100 emp inclusiv, s>16 mp	mp	110.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4.L	6102821 Chit de etans.rost keracolor fine	kg	88.00		
1.4.L	2425280 Placa gresie neglz.netede gri f 100x100x 8 C1 s5939	mp	113.30		
1.4.L	2613154 Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	550.00		
1.5	CF48B03+ Tencuieli decorative structurate pe baza de rasini sintetice in dispersie, aplicate manual exterior pe suprafete fara absorbtie sau cu absorbtie redusa... tip bob de orez, granulatie 2,00 mm - asimilat - gard	mp	400.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5.1	20019454 Tencuiala decorativa siliconica	kg	2.000.00		
1.5.2	20019455 Grund amorsa Putzgrund	l	60.00		
1.5.3	20000002 Muncitor deservire	ora	20.40		
1.5.4	20000117 Zidar tencuitor	ora	115.60		
1.6	CC03B# Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la ...pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	1,300.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6.L	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	6.50		

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
I.6.L	2001010	Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	1,313.00		
I.6.L	6313265	Distantier din teava de ol.pt. constr.18x2mm, lung.21mm	buc	390.00		
I.7	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
I.8	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	146.88		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
I.9	CA01A1	Turnarea betonului simplu in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
I.9.L	20019261	Beton marfa C16/20 (Bc 20) B250 , beton cu aditiv lucrabilitate T 4(12+/-2) (pompa)	mc	5.04		
I.10	TRA06A15	Transportul rutier al betonului -mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
I.11	CC03B#	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la ...pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
I.11.L	2000030	Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	1.00		
I.11.L	2001010	Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	202.00		
I.11.L	6313265	Distantier din teava de ol.pt. constr.18x2mm, lung.21mm	buc	60.00		
I.12	CA02J1	Turnarea betonului armat - 55 m rigole beton	mc	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
I.12.L	20019271	Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 (B400)	mc	7.06		
I.13	TRA06A15	Transportul rutier al betonului -mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	16.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
			procent	material	manopera	utilaj
						transport
						total
Total Cheltuieli directe:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

ARCON
PRO-DESIGN

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSU, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta

Beneficiar: COMUNA GROSU

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2613154 Adeziv flexibil pentru gresie si faianta	kg	550.00				
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	9.91				
3	20019271 Beton marfa C25/30 T3/T4 II/A-S 32,5 R 16 P8 (B400)	mc	7.06				
4	20019261 Beton marfa C16/20 (Bc 20) B250 , beton cu aditiv lucrabilitate T 4(12+/-2) (pompa)	mc	5.04				
5	2100910 Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	50.40				
6	6102821 Chit de etans.rost keracolor fine	kg	88.00				
7	6313265 Distantier din teava de ol.pt. constr.18x2mm, lung.21mm	buc	450.00				
8	20019455 Grund amorsa Putzgrund	l	60.00				
9	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.79				
10	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	3.27				
11	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	7.50				
12	Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp	61.29				
13	2425280 Placa gresie neglz.netede gri f 100x100x 8 C1 s5939	mp	113.30				
14	2001010 Plase sudate tip 121 GQ 348(93,5 kg/buc) OL 37-1N	kg	1,515.00				
15	3803881 Sarma otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	15.00				
16	20019454 Tencuiala decorativa siliconica	kg	2,000.00				
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

ARCON
PRO-DESIGN

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSU, SAT SATU NOU DE
 JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL: Cheltuleli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole oferta
Beneficiar: COMUNA GROSU
Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	53.10			
2	10721 Dulgher constructii	5.19			
3	10900 Faianțar	143.00			
4	11141 Fierar beton	45.98			
5	19900 Muncitor deserv. ctii montj.	31.83			
6	20000002 Muncitor deservire	20.40			
7	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
8	19931 Muncitor deservire constructii montaj	2.94			
9	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	119.11			
10	12800 Pavator	68.43			
11	20000117 Zidar tencuitor	115.60			
Total ore manopera:		605.57			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSU, SAT SATU NOU DE
OBIECTUL: JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
STADIUL FIZIC: Cheltuieli pentru investitia de baza
Beneficiar: Dispozitie de santier - articole oferta
Executant: COMUNA GROSU
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	3.78		
2	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	1.10		
3	2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	4.95		
4	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	31.00		
Total ore utilaje:		40.83		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

ARCON
PRO-DESIGN

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSU, SAT SATU NOU DE
OBIECTUL: JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
STADIUL FIZIC: Cheltuieli pentru investitia de baza
Beneficiar: Dispozitie de santier - articole oferta
Executant: COMUNA GROSU
S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei/tona -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA06A15 Transportul rutier al betonului -mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	12.00	0.30		
2	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	136.80	0.30		
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	146.88	0.10		
Valoare directa				lei	
Recapitulatie				lei	
TOTAL				lei	
				euro	

ARCON
PRO-DESIGN

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSU, SAT SATU NOU DE
OBIECTUL: JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
STADIUL FIZIC: Cheltuieli pentru investitia de baza
Beneficiar: Dispozitie de santier - articole NOI
Executant: COMUNA GROSU
 S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINACIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA)	TOTALUL (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CK21A% Usi cu tamplarie din profile PVC - 4 BUC	mp	11.29		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.L	2812106306688 Usi cu tamplarie din profile PVC - 4 BUC	mp	11.29		
2	CK26A#[2] Glafuri	ml	25.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RCSS19D% Desfacere pavaje din piatra sau pavele	mp	59.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CO17A1 Chepeng acces pod	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCXM01C Asim-Placarea peretilor cu placi faianta alba sau colorata pe strat adeziv, rosturi chituite H=1.50 m	mp	73.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.L	2400254 Faianta	mp	76.65		
5.L	20013092 Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	365.00		
5.L	6102024 Chit de etans.rost keracolor fine	kg	73.00		
6	CG02D1 Pardoseli din parchet,pe suport existent,	mp	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	7902381 Parchet de trafic intens	mp	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
7	CG12A1	Plinte din gresie ceramica	m	100.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
7	2435091	Plinte gresie	m	100.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8	RMFB15C - asim	Scara scena din lemn	m	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
9	CL03B011 asim	Montare capac gard din beton	m	157.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	MNT SISTEM	Montare rack	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	TSH09C1	Gazon	100 mp	30.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	ACE08A1 - asim	Groapa nisip pt copii. Cuprinde 1 mc nisip, 10 m borduri si scanduri	mc	5.03			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13	AcE201A01+	Rigole	m	6.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
14	CR26A# - ASIM	Tencuieli exterioare realizate cu tinci dupa aplicare beton contact	mp	125.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							

Pag 9

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

ARCON
PRO-DESIGN

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSU, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT

OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza

STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI

Beneficiar: COMUNA GROSU

Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20013092 Adeziv flexibil pentru pentru gresie si faianta	kg	365.00				
2	20018749 Amorsa de contact (3-4mm) Baunit BetonKontakt	kg	43.75				
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	1.31				
4	20010003 Banda de etansare 50 mm	ml	52.50				
5	20015571 Borduri din beton	m	50.30				
6	11711235 Capac grad beton	m	157.00				
7	6426207917 Chepeng metalic pod	buc	1.00				
8	6102024 Chit de etans.rost keracolor fine	kg	73.00				
9	6102815 Chit siliconic	kg	1.98				
10	2400254 Faianta	mp	76.65				
11	2500248 Glaf	m	26.25				
12	2900565 Lemn rot cons rur nec stej l min 1m D sub min 9cm s4342	mc	0.25				
13	20027682 Mortar pt. tencuieli fine - TINCI, Ceresit CT 29	kg	562.50				
14	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	5.03				
15	2200513 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m cub	0.30				
16	7902381 Parchet de trafic intens	mp	100.00				
17	2435091 Plinte gresie	m	100.00				
18	20025352 Rigola carosabila	m	6.00				
19	20012575 Scandura	mc	0.63				
20	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	375.00				
21	6101572 Spuma din poliuretan	kg	5.65				
22	2601245 Spuma poliuretana cu expandare redusa pentru termoizolatie	l	4.50				
23	5829126 Surub cap inecat crestet spec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571	buc	200.00				
24	2874115829126 Suruburi cu cap anecat crestet 6 x 30 mm	buc	45.16				
25	2812106306688 Usi cu tamplarie din profile PVC - 4 BUC	mp	11.29				
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSU, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI
Beneficiar: COMUNA GROSU
Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10721 Dulgher constructii	6.22			
2	10951 Faianțar	73.00			
3	721421002 Montator constructii metalice	9.60			
4	12642 Mozaicar 42	31.00			
5	100 Muncitor calificat	44.25			
6	20650 Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	39.25			
7	19921 Muncitor deserv. etii montj. 21	9.00			
8	19922 Muncitor deserv. etii montj. 22	10.71			
9	20000002 Muncitor deservire	12.00			
10	931006001 Muncitor deservire constructii montaj	1.13			
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	126.05			
12	19812 Muncitor necalificat	3.00			
13	12711 Parchetar 11	5.00			
14	12721 Parchetar 21	37.00			
15	12731 Parchetar 31	5.00			
16	12741 Parchetar 41	44.00			
17	12832 Pavator 32	11.90			
18	90321 Peisagist	156.00			
19	19621 Sapator	20.12			
20	60141 Tamplar	7.00			
21	20000130 Zidar	118.00			
Total ore manopera:		769.23			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA IN COMUNA GROSU, SAT SATU NOU DE JOS, JUDETUL MARAMURES - REST DE EXECUTAT
OBIECTUL: Cheltuieli pentru investitia de baza
STADIUL FIZIC: Dispozitie de santier - articole NOI
Beneficiar: COMUNA GROSU
Executant: S.C. PERFECT DOMITIANA S.R.L.

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	2434 Aparat de sudura	7.85		
2	7301 Bob elevator mobil, cu electromotor de 4,5 kw	1.00		
3	3817 Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	6.57		
Total ore utilaje:		15.42		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	