

**Descrierea lucrărilor de construcții pentru realizarea
obiectivului de investiții:
„Înființare pistă de biciclete în comuna Groși,
județul Maramureș”**



ANEXA HCL 2
PROIECT NR. 36/2023

Beneficiar:
COMUNA GROȘI

Elaborator:
S.C CONSTRUCT C.D.P. S.R.L

2024

INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

Descrierea amplasamentului

Comuna Groși este situată în Regiunea de Dezvoltare 6 Nord-Vest, în partea central - vestică a Județului Maramureș, în depresiunea Baia Mare. Teritoriul Comunei Groși aparține Depresiunii Baia Mare, situată în zona de contact dintre Platforma Someșană și Carpații Orientali. Relieful are forme specifice regiunii de contact a dealurilor din depresiunea Baia Mare cu zona montană, specific zonelor de deal cu mari denivelări de teren alternate cu mici depresiuni plane. Înălțimile comunei variază în limite foarte mici, între 160m-320m.

Pistele pentru biciclete ce fac obiectul prezentei documentații se află în intravilanul și extravilanul localităților Grosi, Satu Nou de Jos și Ocolis, comuna Grosi, județul Maramureș având o suprafață totală construită de aproximativ 21550.00mp, iar lungimea totală a pistelor pentru biciclete este de 3117.50 m.

Solutia tehnica

a) Caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții:

Caracteristicile principale ale construcției sunt următoarele :

- Viteza de proiectare: 20-30km/h;
- Lungimea totală a traseului amenajat: 3117,50 m;
- Lățimea platformei pistelor: 4,00 – 5,00m;
- Lățimea pistelor(parte carosabilă): 3,00 m (2x1,50 m);
- Lățimea spațiilor de siguranță: 2x0,50-1,00m.

Panta transversală în aliniament:

- parte carosabilă pistă: 2,5% (pantă unică);
- spații de siguranță: 4% ; 2,5%.

Categoria de importanță C - lucrări cu importanță normală conform H.G. 766/1997.

Pistele pentru biciclete ce fac obiectul prezentei documentații se află în intravilanul și extravilanul localităților Grosi, Satu Nou de Jos și Ocolis, comuna Grosi, județul Maramureș având o suprafață totală construită de aproximativ 21550,00mp, iar lungimea totală a pistelor pentru biciclete este de 3117,50 m.

b) Varianta constructivă de realizare a investiției:

Structura pistelor pentru biciclete aleasă este:

- 6cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1:2016; (BA16 conform AND 605).
- 15 cm strat de bază din piatră spartă împănată, conform STAS 6400-84 și SR EN 13242+A1:2008;
- 20 cm strat de fundație din balast conform STAS 6400-84 și SR EN 13242+A1:2008;
- 30 cm strat de formă din balast.

În ambele soluții se vor realiza spații de siguranță în lateralele pistei pentru biciclete cu lățimea de 0,50 m în cazul profilului transversal fără șanț și de 0,50-1,00 m (spații de siguranță consolidate) în cazul profilului transversal cu șanț.

În cazul profilului transversal fără șanț spațiile de siguranță vor avea panta transversală în aliniament de 4% și vor fi realizate din 21 cm strat de balast dispus pe umplutură de pământ.

În cazul profilului transversal cu șanț spațiile de siguranță consolidate vor avea structura identică cu structura pistei pentru biciclete.

În zonele în care realizarea spațiilor de siguranță nu este posibilă datorită limitelor de proprietate lățimea acestora se va îngusta, păstrând șanțurile proiectate astfel încât să fie asigurată scurgerea apelor pluviale.

În cazul în care excavația pentru realizarea structurii rutiere a pistelor pentru biciclete va pune în evidență sectoare cu portanță scăzută, atunci se va evacua pe o adâncime de minim 40 cm materialul necorespunzător și se va așterne un blocaj de piatră brută în grosime de minim 50 cm care să se împaneze bine în materialul cu portanță scăzută. Apoi peste blocaj se va așterne fundația pistei pentru biciclete.

Pe sectoarele cu declivități >7 % se va executa un tratament clutaj.

DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIIAT PE ETAPE PRINCIPALE

Graficul general de realizare a investitiei publice

Perioada de eșalonare a investiției cuprinzând perioada de pregătire a proiectului și de realizare a investiției se va desfășura pe 10 luni, iar perioada de execuție se va desfășura pe o perioadă de 6 luni.

Durata de realizare a lucrărilor de C+M va fi de 6 luni și se referă strict la realizarea lucrărilor de execuție propriu-zisă. Perioada de realizare a investiției, precum și graficul de realizare a investiției iau în calcul doar etapele ulterioare semnării contractului de finanțare nerambursabilă de către beneficiar.

Nr. Crt.	Denumirea activitatii	Durata de realizare (luni)					
		1	2	3	4	5	6
1	Organizare de santier						
2	Lucrari pregatitoare						
3	Terasamente						
4	Lucrari de pistă pentru biciclete						
5	Spații de siguranță						
6	Spații de siguranță consolidate						
7	Dispozitive de scurgere a apelor pluviale. Podete						
8	Semnalizare rutiera. Siguranta circulatiei						

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.				
Beneficiar: COMUNA GROSI				
DEVIZ GENERAL				
al obiectivului de investiție				
„Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș” - TOTAL				
			Cota TVA	19%
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	7,000.00	1,330.00	8,330.00
3.1.1	Studii de teren	7,000.00	1,330.00	8,330.00
3.1.1.1	Studiu topografic	3,000.00	570.00	3,570.00
3.1.1.2	Studiu geotehnic	4,000.00	760.00	4,760.00
3.1.1.3	Studiu hidrologic	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.3	Expertizare tehnică	2,500.00	475.00	2,975.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	100,000.00	19,000.00	119,000.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	35,000.00	6,650.00	41,650.00

3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,000.00	950.00	5,950.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	45,000.00	8,550.00	53,550.00
3.7	Consultanță	65,000.00	12,350.00	77,350.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	65,000.00	12,350.00	77,350.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	30,000.00	5,700.00	35,700.00
TOTAL CAPITOL 3		279,500.00	53,105.00	332,605.00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	2,696,472.04	512,329.69	3,208,801.73
4.1.1	Obiect 01 Tronson I	1,451,125.98	275,713.94	1,726,839.92
4.1.2	Obiect 02 Tronson II Sector 1	660,788.75	125,549.86	786,338.61
4.1.3	Obiect 03 Tronson II Sector 2	322,356.25	61,247.69	383,603.94
4.1.4	Obiect 04 Tronson III	262,201.06	49,818.20	312,019.26
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		2,696,472.04	512,329.69	3,208,801.73
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	17,178.25	3,263.87	20,442.12
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	17,178.25	3,263.87	20,442.12
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului	31,206.98	0.00	31,206.98
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00

5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 (0,5%)	13,568.25	0.00	13,568.25
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 (0,1%)	2,713.65	0.00	2,713.65
5.2.4	Cota aferenta casei sociale a constructorului (0,5%)	13,568.25	0.00	13,568.25
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (0,05%)	1,356.83	0.00	1,356.83
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	100,000.00	19,000.00	119,000.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		148,385.23	22,263.87	170,649.10
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		3,124,357.27	587,698.56	3,712,055.82
Din care C + M		2,713,650.29	515,593.56	3,229,243.85

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.				
Beneficiar: COMUNA GROȘI				
DEVIZ GENERAL				
al obiectivului de investiție				
„Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș” - ELIGIBIL				
			Cota TVA	19%
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00

TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1	Studiu topografic	0.00	0.00	0.00
3.1.1.2	Studiu geotehnic	0.00	0.00	0.00
3.1.1.3	Studiu hidrologic	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	60,000.00	11,400.00	71,400.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de preferezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.8.2	Dirigentie de santier	30,000.00	5,700.00	35,700.00
TOTAL CAPITOL 3		110,000.00	20,900.00	130,900.00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1,424,651.73	270,683.83	1,695,335.56
4.1.1	Obiect 01 Tronson I	679,384.83	129,083.12	808,467.95
4.1.2	Obiect 02 Tronson II Sector 1	382,835.63	72,738.77	455,574.40
4.1.3	Obiect 03 Tronson II Sector 2	123,979.14	23,556.04	147,535.18
4.1.4	Obiect 04 Tronson III	238,452.13	45,305.90	283,758.03

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,424,651.73	270,683.83	1,695,335.56
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 (0,5%)	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 (0,1%)	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta casei sociale a constructorului (0,5%)	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (0,05%)	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1,534,651.73	291,583.83	1,826,235.56
Din care C + M		1,424,651.73	270,683.83	1,695,335.56

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.				
Beneficiar: COMUNA GROSI				
DEVIZ GENERAL				
al obiectivului de investiție				
„Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș” - NEELIGIBIL				
			Cota TVA	19%
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1	Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	7000.00	1,330.00	8,330.00
3.1.1	Studii de teren	7000.00	1,330.00	8,330.00
3.1.1.1	Studiu topografic	3000.00	570.00	3,570.00
3.1.1.2	Studiu geotehnic	4000.00	760.00	4,760.00
3.1.1.3	Studiu hidrologic	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	10000.00	1,900.00	11,900.00
3.3	Expertizare tehnică	2500.00	475.00	2,975.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	40000.00	7,600.00	47,600.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	35000.00	6,650.00	41,650.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00

3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5000.00	950.00	5,950.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	45000.00	8,550.00	53,550.00
3.7	Consultanță	65000.00	12,350.00	77,350.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	65000.00	12,350.00	77,350.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	50000.00	9,500.00	59,500.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 3		219,500.00	41,705.00	261,205.00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1,271,820.31	241,645.86	1,513,466.17
4.1.1	Obiect 01 Tronson I	771,741.15	146,630.82	918,371.97
4.1.2	Obiect 02 Tronson II Sector 1	277,953.12	52,811.09	330,764.21
4.1.3	Obiect 03 Tronson II Sector 2	198,377.11	37,691.65	236,068.76
4.1.4	Obiect 04 Tronson III	23,748.93	4,512.30	28,261.23
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,271,820.31	241,645.86	1,513,466.17
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	17,178.25	3,263.87	20,442.12
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	17,178.25	3,263.87	20,442.12
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului	31,206.98	0.00	31,206.98
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00

5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 (0,5%)	13,568.25	0.00	13,568.25
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 (0,1%)	2,713.65	0.00	2,713.65
5.2.4	Cota aferenta casei sociale a constructorului (0,5%)	13,568.25	0.00	13,568.25
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (0,05%)	1,356.83	0.00	1,356.83
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	100,000.00	19,000.00	119,000.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 5		148,385.23	22,263.87	170,649.10
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1,639,705.54	305,614.73	1,945,320.26
Din care C + M		1,288,998.56	244,909.73	1,533,908.29

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Proiectant: S.C. CONSTRUCT C.D.P. S.R.L.				
Beneficiar: COMUNA GROȘI				
DEVIZ GENERAL				
al obiectivului de investiție				
„Înființare pistă de biciclete în comuna Groși, județul Maramureș” - TOTAL				
			Cota TVA	19%
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
TOTAL GENERAL		3,124,357.27	587,698.56	3,712,055.82
Din care C + M		2,713,650.29	515,593.56	3,229,243.85

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

- | | |
|---|------------------------|
| - structura rutieră: | suplă; |
| - lungimea totală a traseului modernizat: | 3117.50 m; |
| - lățimea pistelor: | 3.00 (2x1.50m); |
| - lățimea spațiilor de siguranță: | 2x0.50-1.00; |
| - lățimea platformei: | 4.00 – 5.00m |
| - clasa de importanță: | III; |
| - categoria de importanță: | C; |

Intocmit:
Ing. Tritean Flaviu-Marian

