Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Nr.crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL		**905249.02**	**170338.16**	**1075587.18**
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**759336.12**	**144273.86**	**903609.98**

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

Nr. corpuri iluminat instalate prin proiect cu dimare	49	[buc.]
Nr. de puncte luminoase controlate prin telegestiune	49	[buc.]
Nr. braţe de prindere	49	[buc.]
Controllere inteligente cu rol de gateway	2	[buc.]
Nr de stâlpi păstrați în proiect	49	[buc.]
Nr. de stâlpi noi (autonomi, complet echipati inclusiv controller si corp de iluminat) instalați prin proiect:	30	[buc.]

c)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;.

Scăderea consumului de energie	55.98	[%]
Consum anual actual energie electrică estimat la nivelul rețelei	13421.10	[kWh/an]
Consum anual estimat energie electrică dupa investiție	5907.87	[kWh/an]
Reducerea consumului de energie	7513.23	[kWh/an]
Emisii CO2(tone) situația actuală	3.56	[tone CO2/an]
Emisii CO2(tone) situația propusă	1.57	[tone CO2/an]
Reducerea emisiilor de CO2 (Emisii specifice de CO2: 265 g/kWh)	1.99	[tone CO2/an]
Scăderea emisiilor de CO2	55.98	[%]

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata estimata de executie a obiectivului este de 18 luni, din care 12 luni pentru executia efectiva (constructii).