

OBIECTIV: Reparatii prin plombarii cu BA8
 OBIECTUL: DC 211 Prisaca-Uileacu de Beius
 STADIUL FIZIC: Reparatie
 Beneficiar: Primaria Uileacu de Beius
 Proiectant: _____
 Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF27A1 Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	40,00	24,00	960,00
			material:	0,00	0,00
			manopera:	24,00	960,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
2	DG05A1ASI M Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 5 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice; Mecanic cu freza de asfalt	mp	380,00	2,64	1.003,20
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	2,64	1.003,20
			transport:	0,00	0,00
3	TRI1AA01C 1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	44,65	8,40	375,06
			material:	0,00	0,00
			manopera:	8,40	375,06
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4	TRA01A03P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	44,65	1,00	44,65
			material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	1,00	44,65
5	DB19B1ASI M Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere manuala	mp	380,00	11,29	4.289,44
			material:	0,15	57,76
			manopera:	6,58	2.498,88
			utilaj:	4,56	1.732,80
			transport:	0,00	0,00
6	20018327 Mixtura asfaltica tip BA8	tona	44,65	360,00	16.074,00
			material:	360,00	16.074,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
7	20010569 Nisip bitumat (dressing)	tona	1,14	180,00	205,20
			material:	180,00	205,20
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Reparatie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	TRA01A65	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 65 km.	tona	45,28	52,00	2.354,56	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	52,00	2.354,56	
9	DI19G1	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor autovehicol specialReparare intr dr cu caroserie lea de 6,5 t	ora	30,00	60,00	1.800,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	60,00	1.800,00	
				transport:	0,00	0,00	
10	XA01	Diferente cheltuieli de transport	lei	1.820,00	1,00	1.820,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	1,00	1.820,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			16.336,96	3.833,95	4.536,00	4.219,21	28.926,12
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %		0,00	86,26	0,00	0,00	86,26
Total inclusiv Cheltuieli directe:			16.336,96	3.920,21	4.536,00	4.219,21	29.012,38
Cheltuieli indirecte	10,0000 %		1.633,70	392,02	453,60	421,92	2.901,24
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			17.970,66	4.312,24	4.989,60	4.641,13	31.913,63
Profit	5,0000 %		898,53	215,61	249,48	232,06	1.595,68
Total inclusiv Beneficiu:			18.869,19	4.527,85	5.239,08	4.873,19	33.509,31
TOTAL GENERAL (fara TVA):							33.509,30
TVA: 19,00%							6.366,77
TOTAL GENERAL:							39.876,07

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Reparatii prin plombarii cu BA8
 OBIECTUL: DC 211 Prisaca-Uileacu de Beius
 STADIUL FIZIC: Reparatie
 Beneficiar: Primaria Uileacu de Beius
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20018327 Mixtura asfaltica tip BA8	tona	44,65	360,00	16.074,00		
2	20010569 Nisip bitumat (dressing)	tona	1,14	180,00	205,20		
3	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	6,08	9,50	57,76		
	Valoare directa		lei		16.336,96		
	Recapitulatie		lei		2.532,23		
	TOTAL		lei		18.869,19		

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Reparatii prin plombarii cu BA8
OBIECTUL: DC 211 Prisaca-Uileacu de Beius
STADIUL FIZIC: Reparatie
Beneficiar: Primaria Uileacu de Beius
Proiectant: _____
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10111 Asfaltator	104,12	24,00	2.498,88	
2	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00	24,00	0,01	
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	40,00	24,00	960,00	
4	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	15,63	24,00	375,06	
Total ore manopera:		159,75			
Valoare directa		lei		3.833,95	
Recapitulatie		lei		693,90	
TOTAL		lei		4.527,85	

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Reparatii prin plombarii cu BA8
 OBIECTUL: DC 211 Prisaca-Uileacu de Beius
 STADIUL FIZIC: Reparatie
 Beneficiar: Primaria Uileacu de Beius
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4053 Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5t	30,00	60,00	1.800,00
2	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	8,36	120,00	1.003,20
3	20000034 Freza WIRTGEN	4,18	240,00	1.003,20
4	20000854 Termocontainer pentru asfalt	6,08	120,00	729,60
Total ore utilaje:		48,62		
Valoare directa				4.536,00
Recapitulatie				703,08
TOTAL				5.239,08

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Reparatii prin plombarii cu BA8
 OBIECTUL: DC 211 Prisaca-Uileacu de Beius
 STADIUL FIZIC: Reparatie
 Beneficiar: Primaria Uileacu de Beius
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
	Diferenta transport					
1	XA01 Diferente cheltuieli de transport					1.820,00
	Transport rutier					
1	TRA01A65 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 65 km.	45,28	65,00	1,30	0,80	2.354,56
2	TRA01A03P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	44,65	3,00	0,06	0,33	44,65
	Valoare directa		lei			4.219,21
	Recapitulatie		lei			653,98
	TOTAL		lei			4.873,19

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Reparatii prin plombarii cu BA8
 OBIECTUL: DC 211 Prisaca-Uileacu de Beius
 STADIUL FIZIC: Reparatie
 Beneficiar: Primaria Uileacu de Beius
 Proiectant: _____
 Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DF27A1 Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie, impuse de calamitati sau executarea unor lucrari de constructii, reparatii sau intretinerea de drumuri	ora	40,00	material: manopera: utilaj: transport:	
2	DG05A1ASI M Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 5 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice; Mecanic cu freza de asfalt	mp	380,00	material: manopera: utilaj: transport:	
3	TRI1AA01C 1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	44,65	material: manopera: utilaj: transport:	
4	TRA01A03P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	44,65	material: manopera: utilaj: transport:	
5	DB19B1ASI M Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere manuala	mp	380,00	material: manopera: utilaj: transport:	
6	20018327 Mixtura asfaltica tip BA8	tona	44,65	material: manopera: utilaj: transport:	
7	20010569 Nisip bitumat (dressing)	tona	1,14	material: manopera: utilaj: transport:	

STADIUL FIZIC: Reparatie

[illegible]

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Reparatii prin plombarii cu BA8
 OBIECTUL: DC 211 Prisaca-Uileacu de Beius
 STADIUL FIZIC: Reparatie
 Beneficiar: Primaria Uileacu de Beius
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20018327 Mixtura asfaltica tip BA8	tona	44,65				
2	20010569 Nisip bitumat (dressing)	tona	1,14				
3	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	6,08				
	Valoare directa		lei				
	Recapitulatie		lei				
	TOTAL		lei				

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Reparatii prin plombarii cu BA8
 OBIECTUL: DC 211 Prisaca-Uileacu de Beius
 STADIUL FIZIC: Reparatie
 Beneficiar: Primaria Uileacu de Beius
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10111 Asfaltator	104,12			
2	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
3	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	40,00			
4	319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale	15,63			
	Total ore manopera:	159,75			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Reparatii prin plombarii cu BA8
 OBIECTUL: DC 211 Prisaca-Uileacu de Beius
 STADIUL FIZIC: Reparatie
 Beneficiar: Primaria Uileacu de Beius
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4053 Autovehicul spec pt intr si reparare drum caroser lea 6,5t	30,00		
2	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	8,36		
3	20000034 Freza WIRTGEN	4,18		
4	20000854 Termocontainer pentru asfalt	6,08		
	Total ore utilaje:	48,62		
	Valoare directa			lei
	Recapitulatie			lei
	TOTAL			lei

Executant,

Director General,

OBIECTIV: Reparatii prin plombarii cu BA8
 OBIECTUL: DC 211 Prisaca-Uileacu de Beius
 STADIUL FIZIC: Reparatie
 Beneficiar: Primaria Uileacu de Beius
 Proiectant: _____
 Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Diferenta transport						
1	XA01 Diferente cheltuieli de transport					
Transport rutier						
1	TRA01A65 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 65 km.	45,28	65,00	1,30		
2	TRA01A03P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	44,65	3,00	0,06		
Valoare directa			lei			
Recapitulatie			lei			
TOTAL			lei			

Executant,

Director General,