

**Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției
„Întreținere prin pietruire drumuri din extravilan și intravilan din comuna Ivești,
județul Galați”**

A. INDICATORI TEHNICI

Nr.crt	Denumire stradă	Lungime (m)
1.	Strada Răzeșilor	810
2.	Strada Deceneu	405
3.	Strada Petru Rareș	125
4.	Strada 2	115
5.	Strada Prelungirea Burebista	145
6.	Drumul de balastieră	4.815
7.	Drum de exploatare extravilan Bârlad Pod-Diecheni-Bucești 1	525
8.	Drum de exploatare extravilan Bârlad Pod-Diecheni-Bucești 2	605
9.	Strada Vasile Lupu	220
Total		7.765

1. Lucrările necesare în vederea întreținerii drumurilor sunt:

- Scarificare;
- Reprofilare;
- Adaos de material pietros (max. 300 mc/km) – inclusiv cilindrare;
- Aducerea la profil a rigolelor existente din pământ;
- Aducerea la profil a acostamentelor.

2. Lățimea platformei drumurilor sătești va fi:

- Parte carosabilă: 3,50 – 6,00 m;
- Acostamente: 0,50 M și rigole triunghiulare din pământ.

3. Panta transversală a părții carosabile va fi de 4,00% (în profil acoperiș sau în pantă unică)

4. Adâncimea rigolelor din pământ va fi de minim 0,25 m.

Nr. crt	Denumire stradă	Lungime stradă (m)	Lăţime medie (m)	Lucrări de scarificare şi reprofilare (mp)	Adaos de material pietros (mc)	Refacere rigole de pământ (m)	Aducerea la profil a acostament elor (mp)
1	Strada Răzeşilor	810	3,50	2835	243	810	405
2	Strada Deceneu	405	4,50	1822,5	121,5	405	202,5
3	Strada Petru Rareş	125	4,50	562,5	37,5	125	62,5
4	Strada 2	115	4,50	517,5	34,5	115	57,5
5	Strada Prelungirea Burebista	145	4,50	652,5	43,5	145	72,5
6	Drumul de balastieră	4815	6,00	28890	1110	2100	2407,5
7	Drum de exploatare extravilan Bârlad Pod-Diecheni-Buceşti 1	525	4,00	2100	157,5	525	262,5
8	Drum de exploatare extravilan Bârlad Pod-Diecheni-Buceşti 2	605	3,50	2117,5	181,5	605	302,5
9	Strada Vasile Lupu	220	4,50	990	66	220	110

B. **Durata estimată de realizare a investiţiei:** 6 luni

C. **INDICATORI FINANCIARI:**

1. **Total general** = 558.390,72 lei din care:

a) Total fără TVA = 469.235,90 lei

b) TVA = 89.154,82 lei

2. **C+M** = 534.590,72 lei din care:

a) Total fără TVA = 449.235,90 lei

b) TVA = 85.354,82 lei