













TABLOU TAMPLARIE - Ferestre

Classificare element		Fereastra	Fereastra	Fereastra	Fereastra	Fereastra	Fereastra	Fereastra	Fereastra	Fereastra	
Denumire element		F-01	F-02	F-03	F-05	F-06	F-07	F-08	F-09	F-10	F-11
Cantitate		4	2	2	1	2	2	1	1	1	1
Dimensiuni tamplarie	Inaltime (m)	2.08	2.05	1.74	0.57	1.16	0.60	0.50	1.98	1.40	1.20
	Latime (m)	1.24	1.54	2.06	0.57	0.67	0.60	0.50	0.80	1.30	0.75
Dimensiune L x l		1.24×2.08	1.54×2.05	2.06×1.74	0.57×0.57	0.67×1.16	0.60×0.60	0.50×0.50	0.80×1.98	1.30×1.40	0.75×1.20
Sens de deschidere		Stânga	Stânga	Stânga	Stânga	Stânga	Stânga	Stânga	Stânga	Dreapta	Stânga
Tipul de deschidere		Side Hung	Side Hung	Side Hung	Side Hung	Side Hung	Side Hung	Side Hung	Side Hung	Side Hung	Side Hung
Vedere în plan											
Vedere din partea sensului de deschidere											
Suprafata total/ bucata		2.6	3.2	3.6	0.3	0.8	0.4	0.3	1.6	1.8	0.9
Suprafata vitrată		1.91	2.45	2.88	0.18	0.53	0.20	0.12	1.19	1.44	0.63
Coeficient de transfer termic		min 0,38 W/m²K	min 0,38 W/m²K	min 0,38 W/m²K	min 0,38 W/m²K	min 0,38 W/m²K	min 0,38 W/m²K	min 0,38 W/m²K	min 0,38 W/m²K	min 0,38 W/m²K	min 0,38 W/m²K
Material si culoare		PVC, cul. maro	PVC, cul. maro	PVC, cul. maro	PVC, cul. maro	PVC, cul. maro	PVC, cul. maro	PVC, cul. maro	PVC, cul. maro	PVC, cul. maro	PVC, cul. maro

NOTA: Inainte de comandarea tamplariilor se vor verifica dimensiunile din teren

NOTA: Plansa A. 28.- Tablourile de tamplarie se va citi impreuna cu Plansa A. 20- Plan Parter

NOTA:

SE VOR SCHIMBA TOATE TAMPLARIILE EXTERIOARE. DUPA CAZ, SE VOR REALIZA LUCRARI DE DESFACERE, REPARATII , TENCUIRE SI FINISARE A PERETILOR SI A SPALETILOR. TOATE GOLURILE DE TAMPLARIE PE CARE SE VA INTERVENI SE VOR ADUCE LA FORMA INITIALA.

USI: Se vor asigura goluri de usi de inaltime 2.10m. In acest scop se vor realiza urmatoarele lucrari:

- Se vor realiza desfaceri de pereti daca este cazul, astfel incat inaltimea finala a golurilor pentru usi sa fie de 2.10m
- Se vor monta buiandrugii prefabricati din caramida cu sprijin lateral pe pereti de minim 25cm
- Se vor monta benzi de etansare corespunzatoare pe intregul perimetru al golurilor
- Se vor realiza lucrari de reparatii si finisare ale peretilor afectati in vederea aducerii la forma initiala

DACA ESTE NECESAR SE VOR REALIZA ACELEASI LUCRARI SI IN CAZUL USILOR INTERIOARE



	Nume	Semnatura	Data	Cerinta	Referat Expertiza nr. / data
Verificator:	ing.				
Expert:	ing.				
blank studio BLANK ARCHITECTURE SRL telefon: 0730101398 e-mail: contact@blankstudio.ro str. Mihai Eminescu nr. 79, Dumbravila, judet Timis RO25873630 / 35/1259/2009				Titlu proiectului:	REABILITARE MODERATA A ȘCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII REZULTAND EXTINDERE ȘI REABILITARE MODERATA A ȘCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT, ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII.
				Adresa amplasament:	Comuna Bucovat, Sat Bazosu Nou nr. 79, jud Timis CF 402426 Romania
				Beneficiar:	COMUNA BUCOVAT
Sef proiect:	arh. ABULIL Raida			Scara:	
Proiectant:	arh. ABULIL Raida			Data:	AUGUST 2024
Desenat:	arh. ABULIL Raida			Titlu de plansa:	PLANSĂ MODIFICATOARE TABLOURI DE TAMPLARIE
					Proiect nr.: 911 2023
					Faza: D.T.A.C. + P.TH
					Plansa nr.: A.28