



NOTĂ: Aparaturajul va fi montat la următoarele înălțimi:
H1 - Înălțime de montare 0,40 m fata de pardoseala finită
H2 - Înălțime de montare 0,90 m fata de pardoseala finită
H3 - Înălțime de montare 2,20 m fata de pardoseala finită

LEGENDA

- Corp de iluminat panou echipat cu surse tip LED 600 / 600 - 3600 lm
- Corp de iluminat sursă LED, Pmax 30 W, montaj tavan
- Corp de iluminat etans surse LED, Pmax 30 W, montaj tavan
- Senzor mișcare interior, 230 V, releu 10 A
- Corp de iluminat tip aplica de perete etanș sursă LED, P max = 15 W
- Priza 230 V, 16 A, cu contacte de protecție
- Racord electric 230 V
- Racord electric 400 V
- Interrupător simplă / dublu / cap scara, montaj ST, 230 V, 10 A
- Tablou electric
- Invertor
- Circuit electric forță
- Circuit electric iluminat
- Corp iluminat siguranță evacuare autonomic 3,0 ore
- Corp iluminat siguranță evacuare montaj cu sursă autonomic 3,0 ore
- Kit iluminat securitate intervenție șampanie autonomic 3 ore
- Buton apel cu grup sursă pentru persoanele deficiente
- Dispozitiv alarmare incendiu - acustic și vizual pentru persoanele deficiente



Verificator / Expert Titlu / Nume				Revizia I conform Dispoziția de șantier nr. I / 12.08.2024	
Semnătura				Referat / Expertiza nr. / Data	
Cerința				Beneficiar:	
S.C. BLANK ARCHITECTURE S.R.L.				COMUNA BUCOVAT	
PROIECTANT GENERAL				Pr. nr.: 911/2023	
S.C. JDA CONSULT S.R.L.				Amplasament:	
PROIECTANT DE INSTALAȚII				Comuna Bucovat, nr. 79, Cămin Cultural, Județul Timiș	
Pr. nr.: B156/2023				Faza:	
Specificație				Titlul proiectului:	
ȘEF PROIECT				REABILITARE MODERNIZARE ȘCOLII BAZOSUL NOU, COMUNA BUCOVAT ÎN VEDEREA CRESȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII	
PROIECTAT				Titlul planșei:	
DESENAT				INSTALAȚII ELECTRICE PLAN PARTER	
Titlu / Nume				Pr. nr.: IE 02	
arh. Abulil Raida				Data:	
Ing. Jifcu Deian Adrian				10.2023	
Ing. Becea Constantin					