

PROIECTANT:
S.C. RAME CADCONS S.R.L.

BENEFICIAR:
U.A.T. RACOASA

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții

SUPLIMENTARE SURSA SI RETEA DE APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA

Cursul info Euro = Lei/Euro
cotă TVA = 19

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare(fara TVA)	TVA	Valoare(inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului		0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	-	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		-	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	-	-	-
TOTAL CAPITOL 2		-	-	-
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3.	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1.	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.1.1. Elaborare cerere de finanțare , precum și servicii de consultant pentru întocmirea anexelor	0,00	0,00	0,00
	3.7.1.2. Servicii de consultanta pentru managementul proiectului	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0,00	0,00	0,00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		0,00	0,00	0,00

CAPITOLUL 4


Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.	Construcții și instalații	210.982,84	40.086,74	251.069,58
	SUPLIMENTARE SURSA SI RETEA DE APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA,	210.982,84	40.086,74	251.069,58
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		210.982,84	40.086,74	251.069,58

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 10% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 7		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		210.982,84	40.086,74	251.069,58
Din care C + M :		210.982,84	40.086,74	251.069,58

PROIECTANT



OBIECTIV
SUPLIMENTARE SURSA SI REȚEA DE APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDEȚUL VRANCEA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
1	2	lei	lei
1.2	Amenajarea terenului	3	4
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza	210982.84	210982.84
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora		
	4.1.001 REȚEA APA POTABILA SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDEȚUL VRANCEA	210982.84	210982.84
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente	0.00	
	4.5 Dotari	0.00	
	4.6 Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		210982.84	210982.84
Taxa pe valoarea adaugata		40086.74	40086.74
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		251069.58	251069.58

PROIECTANT

S.C. RAME CADCONS S.R.L.



OBIECTIV
SUPLEMENTARE SURSA SI RETEA DE APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: SUPLEMENTARE SURSA SI RETEA DE APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	3
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	210982.84
	180018 REEA APA POTABILA	168506.70
	180038 CAMIN VANE DIN BETON	7982.14
	180048 FORAJ PUT APA + INSTALATII HIDRAULICE	34494.00
4.1.2	Rezistenta	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00
	TOTAL I	210982.84
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0.00
4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00

4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	210982.84
	Taxa pe valoarea adaugata	40086.74
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	251069.58

PROIECTANT

S.C. RAMEX CADCONS S.R.L.



Persoana juridica achizitoare
U.A.T. RACOASA

Formularul F3

Obiectivul: 0180 45000000 SUPLIMENTARE SURSA SI RETEA DE
APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0001 45000000 SUPLIMENTARE SURSA SI RETEA DE
APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 180018 RETEA APA POTABILA

Categoria de lucrari: 0110
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM      PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA    GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001	ZNL010	[1] M	1500.000	0.32	483.00
	TRASAREA PE TEREN A RETELELOR DE APA			1.08	1620.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		2103.00
002	TSC03B1	100 MC.	7.696	0.00	0.00
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.			0.00	0.00
	CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT			984.00	7572.86
	2			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		7572.86
003	TSA18B1	M.C.	192.400	0.00	0.00
	SAP MAN IN URMA EXCAV MECANICE GROPI Q			136.32	26227.97
	BL FUND L EL PAM UMID NAT F SPRIJ ADINC			0.00	0.00
	<2,5M TEREN TARE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		26227.97
004	ACE08A1	[4] M.C.	324.000	0.00	0.00
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM. CU			19.52	6324.48
	APA SI CANALIZARE CU NISIP			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		6324.48
004	2200525	M.C.	332.100	45.00	14944.50
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI			0.00	0.00
	0,0-7,0 MM			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		14944.50
005	TRA01A30P	TONA	564.570	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM			0.00	0.00
				35.00	19759.95
		0.000	0 Total=		19759.95
	TRANSPORT NISIP				

=====					
006	ACA10B2	[2] M	1500.000	0.40	600.00
MONTARE TEAVA PEHD, AVIND DN 63				7.56	11340.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	11940.00
006	6701672	ML.	1500.000	11.00	16500.00
TUB APA POTABILA PEHD PE 100 CU				0.00	0.00
ACOPERIRE PROTECTIVA PN 6 DN 63				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.002	3 Total=	16500.00
007	\$09052	BUC.	20.000	36.36	727.19
SUDURA PEHD DN 63,PN6				46.08	921.60
				36.00	720.00
				0.00	0.00
			0.003	0 Total=	2368.79
- D E S C R I E R E:					
>>> componenta 001					
007	M1H05A1	[1] ORA	16.000	45.45	727.19
APARAT DE SUDURA CONDUCTA PEHD CU				0.00	0.00
GENERATOR DE CURENT ELECTRIC				45.00	720.00
				0.00	0.00
			0.004	0 Total=	1447.19
>>> componenta 002					
007	NMB025011	ORA	7.800	0.00	0.00
MONTATOR CONDUCTE CAT.1				36.00	280.80
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	280.80
>>> componenta 003					
007	NMB223711	ORA	17.800	0.00	0.00
SUDOR MASE PLASTICE-B CAT.1				36.00	640.80
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	640.80
008	TSD01C1	M.C.	648.000	0.00	0.00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,				13.86	8978.69
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.				0.00	0.00
BULG.TEREN TARE				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	8978.69
009	TSD05B1	100 MC.	4.536	0.00	0.00
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A				317.52	1440.27
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE				612.95	2780.34
STRAT DIN PAM.COEZI				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	4220.61
010	TSD04C1	M.C.	194.400	0.55	106.92
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.				24.36	4735.58
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE				0.00	0.00
20CM GROS.T.NECOEZIV				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	4842.50

=====					
011	DF26A1	[4] M	1500.000	0.35	528.17
	BANDA AVERTIZOARE PENTRU APA			0.14	216.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		744.16
012	SF03A1	[1] M	1500.000	0.00	0.00
	EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.			1.44	2160.00
	INTR.DE APA,DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL.			0.00	0.00
	INCLUSIV ARMATU			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		2160.00
013	ACE07A1	100 M.	15.000	5.43	81.50
	SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE			56.52	847.79
	ALIMENTARE CU APA AVIND DN 63			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		929.30
014	ACA20A1	[1] BUC.	6.000	0.00	0.00
	INCHIDEREA CAPETELOR LA COND. DIN PEHD			31.76	190.56
	PENTRU EFECT. PROBEI DE PRES. AVIND D 32			0.00	0.00
	-90			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		190.56
014	6715513	BUC.	6.000	15.44	92.64
	DOP DEMONTABIL PEHD PE100, DN63 PEK 63			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	0 Total=		92.64
015	TRA01A05P	TONA	533.800	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
				8.00	4270.40
		0.000	0 Total=		4270.40
- TRANSPORT PAMANT EXCEDENTAR					
016	TRA01A30	TONA	10.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00	0.00
	DIST.= 30 KM.			35.00	350.00
		0.000	0 Total=		350.00
017	TRI1AA01A1	TONA	10.000	0.00	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			18.00	180.00
	MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.			0.00	0.00
	1			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		180.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
3.195	34063.91	65182.95	11073.21	24380.35	134700.42

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 7286.77

Valoare aferenta utilaje electrice = 3786.43

=====

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 24 380.35

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA ANGAJATOR

2.25%

(65182.95 + 11073.21 * 0.000 +
24380.35 * 0.000) * 0.022500 = 1 466.62

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
3.195	34063.91	66649.56	11073.21	24380.35	136167.03

Cheltuieli indirecte:

136167.03 * 0.12500 = 17 020.88

Profit:

153187.91 * 0.10000 = 15 318.79

TOTAL GENERAL DEVIZ:

168 506.70

TVA 168506.70 * 19.0% =

32 016.27

TOTAL cu TVA

200 522.97

PROIECTANT

S.C. RAME CADCONS S.R.L.



Persoana juridica achizitoare
U.A.T. RACOASA

Formularul F3

Obiectivul: 0180 45000000 SUPLIMENTARE SURSA SI RETEA DE
APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0001 45000000 SUPLIMENTARE SURSA SI RETEA DE
APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 180038 CAMIN VANE DIN BETON

Categoria de lucrari: 0110
Preturile sunt exprimate in RON

=====				
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=			PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====				
001 TSC03C1	100 MC.	0.036	0.00	0.00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.			0.00	0.00
CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT			564.00	20.30
3			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		20.30
002 TSA02F1	M.C.	0.900	0.00	0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			72.56	65.30
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.			0.00	0.00
ADINC.<1,5M T.TARE			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		65.30
003 CA01D1	M.C.	0.225	1.10	0.25
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-			132.12	29.73
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M			1.20	0.27
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		30.24
003 2100921	M.C.	0.227	234.00	53.12
BETON DE CIMENT B 75 STAS 3622			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		53.12
004 CC01A1	KG	231.000	0.15	34.07
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM			1.19	274.43
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN			0.00	0.00
MASE PLASTICE			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		308.50
005 CZ0301A1	KG	3.000	5.55	16.66
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			1.19	3.56
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB			0.07	0.21
37 D=6-8MM			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		20.44

=====					
006	CZ0301D1	KG	123.000	5.55	683.26
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			1.33	163.84
	IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC			0.07	8.61
	52 D=6-8MM			0.00	0.00
		0.001	0	Total=	855.71
007	CZ0301E1	KG	105.000	5.55	583.27
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII			0.90	94.50
	IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC			0.07	7.35
	52 D=10- 16 MM			0.00	0.00
		0.001	0	Total=	685.12
008	CA02E1	M.C.	1.750	2.20	3.85
	TURNARE BETON ARMAT IN REZERVOARE SAU			135.36	236.88
	BAZINE SUBTERANE			2.25	3.94
				0.00	0.00
		0.000	0	Total=	244.67
008	3270121	M.C.	1.764	268.00	472.75
	BETON C8/10 B 150 XO S2 0-16 II B-M (S-			0.00	0.00
	V) 32.5R			0.00	0.00
				0.00	0.00
		2.200	4	Total=	472.75
009	CB08A1	MP.	8.500	31.00	263.50
	COFRAJE PT EXEC APEDUCTELOR CANALELOR SI			72.00	612.00
	ANEXELOR DIN LEMN DE RASINOASE			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.010	0	Total=	875.50
010	ACD01K1	BUC.	1.000	1503.81	1503.81
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE			79.20	79.20
	CU PIESA SUPT CAROSABIL TIP III B			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.440	0	Total=	1583.01
011	CA09A1	M.C.	0.181	1.65	0.30
	TURNARE BETON SIMPLU CU AGREGATE USOARE			135.36	24.50
	LA CONSTRUCTII CU H<35M IN STRATURI DE 3			0.00	0.00
	-20 CM			0.00	0.00
		0.000	0	Total=	24.80
011	3270121	M.C.	0.183	268.00	49.04
	BETON C8/10 B 150 XO S2 0-16 II B-M (S-			0.00	0.00
	V) 32.5R			0.00	0.00
				0.00	0.00
		2.200	0	Total=	49.04
012	ACD02B1	BUC.	8.000	19.64	157.09
	TREPTE OTEL BETON D=20 MM PT CAMINE DIN			5.04	40.32
	ZIDARIE CARAMIDA, BETON MONOLIT, SAU			0.00	0.00
	BOLTARI PREFABRICAT			0.00	0.00
		0.003	0	Total=	197.41

=====					
013	TSC35A31	100 MC.	0.036	0.00	0.00
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA				0.00	0.00
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20				374.40	13.48
M				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	13.48
014	TRI1AA01C2	TONA	6.120	0.00	0.00
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI				12.60	77.11
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-				0.00	0.00
AUTO CATEG.2				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	77.11
015	TRA01A05P	TONA	6.120	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU				0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM				0.00	0.00
				8.00	48.96
			0.000	0 Total=	48.96
016	TRA02A25	TONA	0.350	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE				0.00	0.00
DIST.= 25 KM.				30.00	10.50
			0.000	0 Total=	10.50
016	TRA02A35	TONA	0.350	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE				0.00	0.00
DIST.= 35 KM.				40.00	14.00
			0.000	0 Total=	14.00
017	CB44A1	BUC.	8.000	0.51	4.06
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT				15.84	126.72
PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR				0.00	0.00
SAU GR MONOL PL PREF				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	130.78
018	CB45A1	BUC.	4.000	0.14	0.58
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE				75.60	302.40
EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE				0.00	0.00
REZEMIND PE PERETI				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	302.98
019	TRA06A25	TONA	5.216	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-				0.00	0.00
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC				0.00	0.00
DIST.=25 KM				30.00	156.48
			0.000	0 Total=	156.48
019	TRA02A25	TONA	5.080	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE				0.00	0.00
DIST.= 25 KM.				30.00	152.40
			0.000	0 Total=	152.40

020	TRI1AC02E1	TONA	0.350	0.00	0.00
	INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50KG			14.40	5.04
	DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZARE			0.00	0.00
	RAMPA,TEREN-AUTO CTG			0.00	0.00
		0.000	0	Total=	5.04

021	TRI1AC13E1	TONA	0.350	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,10-50 KG			12.60	4.41
	DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..			0.00	0.00
	AUTO-RAMPA,TEREN CTG			0.00	0.00
		0.000	0	Total=	4.41

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.071	3825.63	2139.94	54.16	382.34	6402.07

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	54.16
Valoare aferenta utilaje electrice	=	0.00

Detaliere transporturi:

-Articole TRA	382.34
---------------	--------

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA ANGAJATOR
2.25%

$$(2139.94 + 54.16 * 0.000 + 382.34 * 0.000) * 0.022500 = 48.15$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.071	3825.63	2188.09	54.16	382.34	6450.22

Cheltuieli indirecte:

$$6450.22 * 0.12500 = 806.28$$

Profit:

$$7256.49 * 0.10000 = 725.65$$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

7 982.14

TVA 7982.14 * 19.0% =

1 516.61

TOTAL cu TVA

9 498.75

PROIECTANT

S.C. RAME CADCONS S.R.L.



=====

Persoana juridica achizitoare
U.A.T. RACOASA

Formularul F3

Obiectivul: 0180 45000000 SUPLIMENTARE SURSA SI RETEA DE
APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0001 45000000 SUPLIMENTARE SURSA SI RETEA DE
APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA

Lista cu cantitatile de lucrari

**Deviz oferta 180048 FORAJ PUT APA + INSTALATII
HIDRAULICE**

Categoria de lucrari: 0110

Preturile sunt exprimate in RON

=====				
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=			PU TRA	VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====				
001 FJC03D	M	60.000	0.00	0.00
FORAJ HIDR CU SAPA D 609 MM CIRC			151.03	9061.91
INVERSA, INST 400 M AD IN TEREN 4			207.10	12425.72
INTERVAL 0_300 M			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		21487.63
002 M1B12A1 [2] BUC.		1.000	10.00	10.00
MONTARE POMPA SUBMERSIBILA			189.00	189.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		199.00
002 3271544 BUC.		1.000	4680.00	4680.00
POMPA SUBMERSIBILA Q=3,2 mc/h , H = 40			0.00	0.00
mCa			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.016	0 Total=		4680.00
003 ACE09A1 BUC.		1.000	0.00	0.00
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE			19.76	19.76
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE			0.00	0.00
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 5			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		19.76
003 4600354 BUC.		1.000	605.46	605.46
VANA FLUTURE DN=50			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.020	0 Total=		605.46
004 SB18C1 [4] BUC.		5.000	0.33	1.63
MONTAT FITINGURI COMPRESIUNE, AVIND D= 63			14.40	72.00
MM			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		73.63

=====				
004 3271591	BUC.	1.000	21.20	21.20
RACORD COMPRESIUNE FI 63X2"			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.003	0 Total=		21.20
004 3271589	BUC.	1.000	36.50	36.50
COT COMPRESIUNE FF D.63			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002	0 Total=		36.50
004 3272467	BUC.	2.000	20.50	41.00
DOP COMPRESIUNE D63			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		41.00
004 3271590	BUC.	1.000	56.91	56.91
TEU EGAL COMPRESIUNE D.63			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.003	0 Total=		56.91
005 IC34G1	BUC.	1.000	2.23	2.23
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.			19.80	19.80
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2			0.00	0.00
INSURUB.PT.D=2 T			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		22.03
005 3272468	BUC.	1.000	140.00	140.00
MUFA BRONZ FILETATA FF PT IMBINARE PRIN			0.00	0.00
SUDURA 2 1/2"X64MM			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002	0 Total=		140.00
006 ID14E1 [2]	BUC.	1.000	3.10	3.10
MONTAT CLAPETA DE SENS			32.04	32.04
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		35.14
006 3272469	BUC.	1.000	125.99	125.99
CLAPETA SENS 2'' FIV			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002	0 Total=		125.99
007 ACA17A1 [7]	BUC.	2.000	0.00	0.00
MONTARE PIESA TRECERE PRIN PERETII			21.96	43.92
CAMINULLUI			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		43.92

=====				
007 7500216	BUC.	2.000	3.50	7.00
PIESA TRECERE PRIN PERETII CAMINULUI DE=			0.00	0.00
63			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.000			0 Total=	7.00
008 ACA17A1	[8] BUC.	2.000	0.00	0.00
MONTAT SUPORTI VANE/CONDUCTE			21.96	43.92
			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.000			0 Total=	43.92
008 7500210	BUC.	2.000	10.75	21.50
SUPORT VANE/CONDUCTE DN=1"			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
0.010			0 Total=	21.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.072	5752.52	9482.34	12425.72	0.00	27660.59

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA ANGAJATOR
2.25%

$$(9482.34 + 12425.72 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 213.35$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.072	5752.52	9695.70	12425.72	0.00	27873.94

Cheltuieli indirecte:

$$27873.94 * 0.12500 = 3\ 484.24$$

Profit:

$$31358.18 * 0.10000 = 3\ 135.82$$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

34 494.00

TVA 34494.00 * 19.0% =

6 553.86

TOTAL cu TVA

41 047.86

PROIECTANT

S.C. RAME CADCONS



Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: SUPLIMENTARE SURSA SI RETEA DE APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA

Deviz: 180018 180038 180048

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000078 OTEL BETON PROFIL NETED OB30 STAS 438 D= 8MM	KG	30.00	5.5000	165.00		0.030
2	2000092 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM	KG	3.03	5.5000	16.66		0.003
3	2000470 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 8MM	KG	124.23	5.5000	683.26		0.124
4	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM	KG	106.05	5.5000	583.27		0.106
5	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	42.70	0.8500	36.29		0.043
6	2100921 BETON DE CIMENT B 75 STAS 3622	M.C.	0.23	234.0000	53.12		0.506
7	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	332.26	45.0000	14951.55		448.546
8	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.02	1450.0000	30.81		0.013
9	2904339 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=38MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.14	1450.0000	197.20		0.068
10	2904406 DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=3,50M S 942	M.C.	0.00	1450.0000	4.64		0.002
11	2904418 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GROSIME=48MM LUNGIME=4,00M S 942	M.C.	0.01	1450.0000	9.86		0.003
12	3270094 BANDA AVERTIZARE <WATERKIT> APA 10CMX0.04MM	M	1650.00	0.3201	528.17		0.083
13	3270121 BETON C8/10 B 150 XO S2 0-16 II B M.C. -M (S-V) 32.5R	M.C.	1.95	268.0000	521.80		4.283
14	3271544 POMPA SUBMERSIBILA Q=3,2 mc/h , H BUC. = 40 mCa	BUC.	1.00	4680.0000	4680.00		0.016
15	3271589 COT COMPRESIUNE FF D.63	BUC.	1.00	36.5001	36.50		0.002
16	3271590 TEU EGAL COMPRESIUNE D.63	BUC.	1.00	56.9100	56.91		0.003
17	3271591 RACORD COMPRESIUNE FI 63X2"	BUC.	1.00	21.2000	21.20		0.003
18	3272467 DOP COMPRESIUNE D63	BUC.	2.00	20.5000	41.00		0.002
19	3272468 MUFA BRONZ FILETATA FF PT IMBINARE PRIN SUDURA 2 1/2"X64MM	BUC.	1.00	140.0001	140.00		0.002
20	3272469 CLAPETA SENS 2'' FIV	BUC.	1.00	125.9901	125.99		0.002
21	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	2.31	8.0000	18.48		0.002
22	3803233 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2,5 OL32 S 889	KG	0.85	8.0000	6.80		0.001
23	4203741 CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN VIZITARE TIP 3B CAROSABIL S 2308	BUC.	1.00	1280.0000	1280.00		0.103
24	4600354 VANA FLUTURE DN=50	BUC.	1.00	605.4600	605.46		0.020
25	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	1.02	8.0000	8.16		0.001
26	6103218 VOPSEA ULEI ORICE CULOARE	KG	15.00	21.2000	318.00		0.016

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
27	6103294 VOPSEA MINIMUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.20	21.2000	4.13		0.000
28	6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S L 45	L	19.20	6.5000	124.80		0.017
29	6200755 PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767	L	16.00	6.5000	104.00		0.020
30	6201084 ULEI EMULSIONABIL PENTRU DECOFRARE BETOANE S11382	KG	1.02	6.5000	6.63		0.001
31	6201486 ULEIURI MOTOARE APRINDERE SCINTEIE NEADITIVAT TIP M 30 S 751	KG	7.68	6.5000	49.92		0.008
32	6202612 UNSORI CONSISTENTE DE UZ GENERAL U100 CA 4 S 562	KG	7.68	6.5715	50.47		0.008
33	6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	124.00	2.5000	310.00		0.001
34	6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	19.44	5.5000	106.92		19.440
35	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	14.49	5.5000	79.70		14.491
36	6306327 TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAMETRUL 14- 20 MM	KG	15.84	9.5000	150.48		0.016
37	6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	0.43	9.5000	4.04		0.000
38	6420771 PIESA B.A. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.3.3.3	BUC.	1.01	185.0000	186.85		0.301
39	6701672 TUB APA POTABILA PEHD PE 100 CU ACOPERIRE PROTECTIVA PN 6 DN 63	ML.	1500.00	11.0000	16500.00		3.000
40	6715513 DOP DEMONTABIL PEHD PE100, DN63 PEK 63	BUC.	6.00	15.4398	92.64		0.006
41	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICE PENTRU POZITIONARE ARMATURI IN BETON PENTRU GRINZI	BUC.	34.65	0.4500	15.59		0.000
42	7306661 BUMBAC DE STERS	KG	4.00	22.0000	88.00		0.004
43	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.12	8.5998	1.07		0.000
44	7309637 CLORAMINA B	KG	0.38	17.1378	6.43		0.000
45	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.09	13.6053	1.20		0.000
46	7324699 HIRTIE DE ZIAR 50G/MP STAS 260-70 IN SULURI	KG	0.25	2.2362	0.56		0.000
47	MATERIAL MARUNT.	LEI.			610.00		0.000
48	7500210 SUPORT VANE/CONDUCTE DN=1"	BUC.	2.00	10.7499	21.50		0.021
49	7500216 PIESA TRECCRE PRIN PERETII CAMINULUI DE=63	BUC.	2.00	3.4998	7.00		0.001
	T O T A L				43642.07		491.321



S.C. RAMA SAPCONS S.R.L.

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: SUPLIMENTARE SURSA SI REȚEA DE APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDEȚUL VRANCEA

Devize: 180018 180038 180048

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	6.000	36.000	216.00	216.00
2	102 BETONIST	3.959	36.000	142.53	142.53
3	107 DULGER CONSTRUCTII	26.980	36.000	971.28	971.28
4	111 FIERAR BETON	14.450	36.000	520.20	520.20
5	116 INSTALATOR SANITAR	62.000	36.000	2232.00	2232.00
6	117 INSTALATOR INCALZIRE	1.440	36.000	51.84	51.84
7	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	332.939	36.000	11985.79	11985.79
8	132 TOPOGRAF	22.500	36.000	810.00	810.00
9	134 ZIDAR	1.120	36.000	40.32	40.32
10	196 SAPATOR	1499.895	32.000	47996.64	47996.64
11	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	143.836	36.000	5178.11	5178.11
12	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	29.160	36.000	1049.76	1049.76
13	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE- REPARATII	5.250	36.000	189.00	189.00
14	250 MONTATOR CONDUCTE	7.800	36.000	280.80	280.80
15	701 SONDOR MANUAL	117.600	36.000	4233.60	4233.60
16	2337 SUDOR MASE PLASTICE-B	17.800	36.000	640.80	640.80
17	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	7.405	36.000	266.56	266.56
	T O T A L	2300.134	RON	76805.23	76805.23

PROIECTANT

S.C. RACOMAT S.R.L.



FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: SUPLIMENTARE SURSA SI RETEA DE APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA

Deviz: 180018 180038 180048

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	101 ASFALTATOR	6.000	36.000	216.00	216.00
2	102 BETONIST	3.959	36.000	142.53	142.53
3	107 DULGER CONSTRUCTII	26.980	36.000	971.28	971.28
4	111 FIERAR BETON	14.450	36.000	520.20	520.20
5	116 INSTALATOR SANITAR	62.000	36.000	2232.00	2232.00
6	117 INSTALATOR INCALZIRE	1.440	36.000	51.84	51.84
7	120 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA	332.939	36.000	11985.79	11985.79
8	132 TOPOGRAF	22.500	36.000	810.00	810.00
9	134 ZIDAR	1.120	36.000	40.32	40.32
10	196 SAPATOR	1499.895	32.000	47996.64	47996.64
11	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	143.836	36.000	5178.11	5178.11
12	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	29.160	36.000	1049.76	1049.76
13	218 LACATUS MECANIC INTRETINERE- REPARATII	5.250	36.000	189.00	189.00
14	250 MONTATOR CONDUCTE	7.800	36.000	280.80	280.80
15	701 SONDOR MANUAL	117.600	36.000	4233.60	4233.60
16	2237 SUDOR MASE PLASTICE-B	17.800	36.000	640.80	640.80
17	3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE	7.405	36.000	266.56	266.56
	T O T A L	2300.134	RON	76805.23	76805.23

PROIECTANT

SOCIETATEA COMERCIALA
RAME CADCONS S.R.L.



FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: SUPLIMENTARE SURSA SI RESEA DE APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA

Deviz: 180018 180038 180048

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	1150 APARAT SUDURA CONDUCTA PEHD CU GENERATOR DE CURENT ELECTRIC	16.000	45.000	720.00
2	2510 MOTOCOMPR AER MOBIL JOASA PRESIUNE 6,0-9,9 MC/MIN	129.060	23.425	3023.20
3	2910 INST.FORAJ HIDR.CIRCULATIE INVERSA FA12 ADINCIME 400M	129.060	72.854	9402.51
4	3501 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0,40-0,70MC	31.638	240.000	7593.17
5	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1.5KW	1.403	3.000	4.21
6	4021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150-200KGF	42.774	65.000	2780.34
7	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	0.300	5.000	1.50
8	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	0.462	5.000	2.31
9	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	1.917	5.000	9.59
10	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.139	20.000	2.77
11	7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 -3,9	0.052	260.000	13.48
	T O T A L	352.805	RON	23553.08

PROIECTANT

S.C. TEACOM S.R.L.



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: SUPLEMENTARE SURSA SI RESEA DE APA, SAT GOGOIU, COMUNA RACOASA, JUDETUL VRANCEA

Deviz: 180018 180038 180048

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	1125.486				24762.69	
	1.001 TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	539.920			8.000	4319.36	
	1.002 TRA01A30 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.	10.000			35.000	350.00	
	1.003 TRA01A30P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=30 KM	564.570			35.000	19759.95	
	1.004 TRA02A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM.	5.430			30.000	162.90	
	1.005 TRA02A35 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 35 KM.	0.350			40.000	14.00	
	1.006 TRA06A25 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST. =25 KM	5.216			30.000	156.48	
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00	
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	1125.486			RON	24762.69	



PROIECTANT

S.C. RAME CADCON S.R.L.