

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTITIEI

Lucrari de modernizare si consolidare DS385 si refacere pod punct Baicu

a) indicatori maximali

1 Valoarea totala (INV) inclusiv TVA
din care constructii-montaj C+M

945,788.20

926,748.20

Valoarea totala (INV) exclusiv TVA
din care constructii montaj C+M

945,788.20

926,748.20

2 Esalonarea investitiei (INV/C+M)

anul I

investitia

945,788.20

C+M

926,748.20

3 Durata de realizare (luni)

24 luni

4 Principalii indicatori tehnici

1	Pod peste Valea Nucului	8	m
2	Zid sprijin	29	m
3	Prag de fund	6	m
4	Zid beton	20	m
5	Suprafata carosabil	500	mp
6	Podet acces in curte	4.3	m

Intocmit,

ing. Bozianu Razvan



BENETCHAR,
PRIMAR,
IONUT BOCIOACA

1. Informatii generale privind obiectivul de investitie

1.1. Denumirea obiectivului de investitie

” Lucrari de modernizare si consolidare DS385 si refacere pod punct Baicu ”

1.2. Amplasamentul

Comuna Provita de Jos, judetul Prahova

1.3. Investitorul

Primaria Comunei Provita de Jos

1.4. Beneficiarul investitiei

Primaria Comunei Provita de Jos

1.5. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

Proiectant general: SC RONI CIVIL INTERROUTE SRL

Proiectant de specialitate: NOVA TEAM DESIGN SRL

Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/ documentatiei

Lucrarile propuse sunt situate in comuna Provita de Jos. Ele urmaresc modernizarea strazii DS385 si refacerea pod punct Baicu

FATA DE SCENARIUL PREZENTAT IN DALI PROIECTUL TEHNIC A SUFERIT URMATOARELE MODIFICARI:

Respectand continutul cadru al Proiectului Tehnic conform HG 907 din 2016 care este diferit de continutul cadru al proiectului de la faza DALI, s-au efectuat suplimentar calcule specifice Proiectului Tehnic in urma carora au rezultat unele modificari.

De asemenea la faza de Proiect Tehnic s-a tinut cont de avizele obtinute ulterior elaborarii DALI.

DENUMIRE	SF/DALI	PT
Zid de sprijin	Zid de sprijin executat monolit pe o lungime de 29 de metri cu He = 3.2 m	Zid de sprijin din elemente prefabricate tip R3 pe o lungime de 29 m cu He=2.5m
Zid de sprijin	Zid de sprijin executat monolit pe o lungime de 8 de metri cu He = 2 m	Prag de fund executat monolit pe o lungime de 6 ml
Fundatie adancita de parapet	Fundatie adancita de parapet executat monolit pe o lungime de 30 ml	Zid sprijin executat monolit pe o lungime de 20 ml.
Durata de executie	5 luni	24 luni – conform contract de proiectare si executie de lucrări

BENEFICIAR,
PRIMAR,
IONUT BOCIOACĂ



Intocmit,
Ing. Bozianu Razvan

