Obiectivul: Construire sarpanta magazie dispensar Secuieni
Obiectul: Obiect
Devizul: Deviz

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

09 Iulie 2025

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RCSH33B%	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	mp	76,00	10,21	**775,98**
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	9,45	717,88
				Utilaj:	0,76	58,09
				Transport:	0,00	0,00
2	RCSH02C%	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, la acoperisuri simple, cu una pana la patru pante, pentru invelitori din carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc, lemn ecarisat, la acoperisuri grele	mp	76,00	61,45	**4 670,57**
				Material:	26,57	2 019,48
				Manopera:	26,60	2 021,43
				Utilaj:	8,28	629,65
				Transport:	0,00	0,00
3	RPCXH02A	Astereala invelitorii din scindura de rasinoase de 24 mm. gros.	mp	76,00	21,71	**1 649,98**
				Material:	13,67	1 038,61
				Manopera:	7,79	591,99
				Utilaj:	0,25	19,37
				Transport:	0,00	0,00
4	CE20A1-asim	Rigle din lemn de răsinoase pentru fixare folie anticondens si montare tb. tip tigla	mp	76,00	21,77	**1 654,71**
				Material:	8,33	633,27
				Manopera:	13,44	1 021,44
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	CE05A1	Invelitoare din tablă zincată profilată ondulată sau cutată, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	76,00	54,08	**4 110,33**
				Material:	33,68	2 559,32
				Manopera:	20,41	1 551,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	RMF41A#	Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie aplicata prin pensulare	mp	76,00	16,64	**1 264,84**
				Material:	5,61	426,46
				Manopera:	11,03	838,38
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	CE13A1	Jgheaburi din tablă zincată semirotunde, cu diametrul de 15 cm	m	10,00	35,62	**356,17**
				Material:	22,66	226,55
				Manopera:	12,96	129,62
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	CE14A1	Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	6,00	44,49	**266,93**
				Material:	25,46	152,76
				Manopera:	19,03	114,17
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	CL17B#-asim	Montare opritori de zapada - asim	kg	12,00	47,13	**565,55**
				Material:	41,53	498,35
				Manopera:	5,60	67,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10	CL17A%	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pntru balcon	kg	80,00	10,14	**811,35**
				Material:	4,09	326,95
				Manopera:	6,06	484,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
11	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul	tona	12,15	27,06	**328,80**

		pe dist.= 20 km.	Material:	0,00	0,00
			Manopera:	0,00	0,00
			Utilaj:	0,00	0,00
			Transport:	27,06	328,80

Total manopera (ore)	**321,56**
Total greutate materiale (tone)	**3,72**

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	7 881,76	7 537,52	707,12	328,80	16 455,21

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	169,59	0,00	0,00	169,59

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		7 881,76	7 707,11	707,12	328,80	16 624,80
Cheltuieli indirecte	10,00%					1 662,48
Profit	5,00%					914,36

Total General fara TVA	**19 201,64**
TVA (19%)	**3 648,31**
TOTAL GENERAL (Lei)	**22 849,96**

Cursul de referinta: 4.7511 Lei/Euro, din data de 2019-10-01

RO27926098 POINT ARCHITECTS S.R.L. J27/33/2011 ROMAN - NEAM