Anexa 1 la Hotararea de consiliu nr. ...../.....

Caracteristicile tehnice, indicatorii financiari (valoare totala/ valoare eligibila), numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de proiectul
„Modernizare sistem de supraveghere video în Comuna Bătrâni,jud. Prahova"
finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) prin Planul Strategic PS PAC 2023-2027 – Interventia DR36 LEADER – „Dezvoltara locala plasata sub responsabilitatea comunitatii „ – SDL Grup de Actiune Locala (GAL) „Valea Teleajenului" – Interventia 7 – „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SI SERVICIILOR DE BAZA IN TERITORIU"

1. Indicatorii proiectului sunt:

Valoare totala proiect – 58493 euro inclusiv TVA / 296904 lei inclusiv TVA

Valoare eligibila – 31300 euro fara TVA / 158875 lei fara TVA

Curs euro – 5,0759 din 24.09.2025 – ecb.int

2. Caracteristici tehnice

Prin intermediul proiectului se va realiza un sistem de monitorizare video la nivelul Comunei Batrani avand minim urmatoarele:

NR CRT	Denumire	Cantitate	UM
1	Camera IP 5MP, IR 60m, SMD4.0, AI SSA, Mic, PoE, Card, IVS, lentila varifocala 2.7 mm–13.5 mm Zoom 5x, MicroSD, IP67, PoE	12	buc
2	Licenta Baza pachet , Licenta video (Video-Base-License) - Soft analiza video, cu urmatoarele functii: vizualizare în timp real, redare, perete video, centru de evenimente	1	buc
3	Licenta Canal Video, licență canal video integrat in camera video pentru softul din Pachetul de bază pentru supraveghere video	12	buc
4	NVR 32 canale	1	buc
5	Switch Gigabit SW POE GIGABIT 8 porturi POE	1	buc
6	Switch SFP 24 porturi	1	buc
7	Switch POE - 4 porturi	11	buc
8	HDD AI, 8TB	2	buc
9	Monitor 32" LCD Full HD + HDMI + suport perete	1	buc
10	Sistem All-in-One HP ProOne 440 G9 cu procesor Min. i7-14700T pana la 5.2GHz, 23.8", Full HD, IPS, min. 32GB DDR5, min. 512GB SSD, Windows 11 Pro	1	buc

11	Sistem Desktop i7-9700 4.7 Ghz TURBO, 32 GB RAM DDR4, 1000 GB SSD, Placa Video 8 GB GDDR5 plus Monitor Borderless E-LED IPS, 27 inch, Full HD, 100 Hz, HDMI, VGA	1	buc
12	Rack perete 18U 19" 600x600	1	buc
13	Router 5 port Gigabit	1	buc
14	Sursa neintreruptibila - UPS 2000VA/1200W	1	buc
15	Retea fibra optica	3200	m

3. Numarul locuitorilor deserviti de proiect, este conform recensamant din 2021 - 1792 persoane.

4. Prin proiect nu se deservesc agenti economici.

5. Proiectul nu va fi generator de venit.

Proiectant
Ing Bogdan Pescaru
Prime Telecom