

Anexa 1 la HCL nr. 46 din data 23.05.2025

Indicatori tehnico-economici aferenti proiectului
DEMOLARE CORP B, CONSTRUIRE CLĂDIRI PENTRU LABORATOARE ȘCOLARE ȘI
TEREN DE SPORT ÎN SAT FĂRCĂȘENI, COMUNA STRUNGA, JUDEȚUL IAȘI

I. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

- a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fata TVA) Lei	TVA Lei	Valoare (inclusiv TVA) Lei
1	TOTAL GENERAL	7.983.577,42	1.505.480,28	9.489.057,71
2	Din care C+M	5.454.271,14	1.036.311,52	6.490.582,66

Valoare totala proiect

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) Lei	TVA Lei	Valoare (inclusiv TVA) Lei
1	TOTAL GENERAL	7.983.577,42	1.505.480,28	9.489.057,71
2	Din care C+M	5.454.271,14	1.036.311,52	6.490.582,66
3	Cheltuieli masuri tip FSE	256.658,58	48765,13	305.423,71
4	TOTAL PROIECT	8.240.236,00	1.554.245,41	9.794.481,42

NR. CRT.	SURSE FINANTARE	LEI
I	Valoarea totala a cererii de finantare, din care:	9.794.481,42
a.	Valoare totala neeligibila, inclusiv TVA aferent	2.182.318,42
b.	Valoare totala eligibila, inclusiv TVA aferent	7.612.163,00
II	Contributie proprie din care:	2.334.561,75
a.	Contributia solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA aferent (2%)	152.243,33
b.	Contributia solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent	2.182.318,42
III	ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (98%)	7.459.919,67

- b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Indicatori		U.M
Suprafața construită propusă corp laboratoare	392,40	mp
Suprafața totală desfășurată clădire propusă (Corp laboratoare)	846,70	mp
Înălțimea maximă a construcției (corp laboratoare) de la cota 0	9,50	m
Suprafață construită propusă teren de sport	793,80	mp
Suprafață spații carosabile asfaltate propuse	452,20	mp
Suprafață spații betonate/pavate totale(trotuare perimetrare, platforme, alei), din care spații pavate propuse: 446,40 mp	769,10	mp
Suprafață platformă betonată pentru deșeuri	22,60	mp
Suprafață teren	4.984,00	mp
Cost investiție C+M	6.490.582,66	LEI
Valoarea totală investiției	9.489.057,71	LEI

Se propune construirea unei clădiri de laboratoare, a unui teren de sport, spații betonate/pavate, platformă betonată pentru deșeuri, spații verzi.

Clădirea de laboratoare la parter fiind compusă dintr-un laborator de informatică, cabinet medical cu grup sanitar aferent, camera server, grup sanitar, casa scării, hol, camera ECS, laborator fizică/chimie, spațiu materiale didactice fizică/chimie.

La etaj este prevăzut un laborator de biologie, materiale didactice biologie, cameră curățenie, grup sanitar, casa scării, hol, spațiu didactic și atelier de creație.

- c) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție, exprimată în luni: 20 luni

II. DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

Denumirea obiectivului: „DEMOLARE CORP B, CONSTRUIRE CLĂDIRE PENTRU LABORATOARE ȘCOLARE ȘI TEREN DE SPORT ÎN SAT FĂRCĂȘENI, COMUNA STRUNGA, JUDEȚUL IAȘI”

Amplasament: sat Fărcășeni, comuna Strunga, județul Iași

Beneficiarul investiției: UAT Comuna Strunga

INDICI URBANISTICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA (propus)

- Destinația terenului: **Construcții construcții;**
- Funcțiunea clădirea propusă: **Laboratoare școlare;**
- Suprafață teren studiat: **4984,00 m²;**
- Suprafață construită clădire propusă (Corp laboratoare): **392,40 m²;**
- Suprafață construită corp C2 (existent): **322,00 m²;**
- Suprafață construită corp C3 (existent): **335,00 m²;**
- Suprafață construită corp C4 (existent): **29,00 m²;**
- Suprafață construită corp C5 (existent): **263,00 m²;**
- Suprafață construită containere (existent, neintabulat): **43,70mp;**
- Suprafață construită TOTALĂ CLĂDIRI: **1385,10 m²;**
- Suprafață contruită desfășurată clădire propusă (Corp laboratoare): **846,70 m²;**
- Suprafață contruită desfășurată corp C2 (existent): **322,00 m²;**
- Suprafață contruită desfășurată corp C3 (existent): **670,00 m²;**
- Suprafață contruită desfășurată corp C4 (existent): **29,00 m²;**
- Suprafață contruită desfășurată corp C5 (existent): **263,00 m²;**
- Suprafață construită desfășurată containere (existent, neintabulat): **71,90 m²;**
- Suprafață construită desfășurată TOTALĂ CLĂDIRI: **2202,60 m²;**
- Suprafață spații carosabile asfaltate totale: **656,70 m²**, din care propuse: **452,20 m²;**
- Suprafață spații betonate/pavate totale(trotuare perimetrare, platforme, alei): **769,10 m²**, din care spații pavate propuse: **446,40 m²;**
- Suprafață teren de sport propus: **793,80 m²;**
- Suprafață platformă betonată pentru deșeuri: **22,60 m²;**
- Suprafață spații verzi: **1356,70 m²;**
- Regim de înălțime clădire propusă (corp laboratoare): **Demisol parțial+Parter+Etaj;**
- POT propus: **27,79%;**
- CUT propus: **0,44.**
- Categorie de importanță: **C;**
- Clasă de importanță: **III.**

OBIECT 1: CORP LABORATOARE

Descriere funcțională

Se propune realizarea unui corp nou de clădire, având funcțiunea principală de laboratoare școlare și funcțiuni secundare de spații de circulație și spații conexe. Clădirea propusă va avea un regim de înălțime Demisol parțial+Parter+Etaj.

La demisolul parțial se propune amplasarea unui spațiu tehnic destinat echipamentului de încălzire și a unui spațiu de depozitare a echipamentului sportiv aferent terenului de sport.

La parterul clădirii se propune amplasarea laboratorului de informatică, laboratorului de fizică/chimie cu spațiul de depozitare materiale didactice aferent acestuia, cameră server, spații de circulație, grupuri sanitare, cabinet medical și cameră ECS.

La etajul clădirii se propune amplasarea laboratorului de biologie cu spațiul de depozitare materiale didactice aferent acestuia, un atelier de creație, un spațiu didactic destinat profesorilor, spații de circulație și grupurile sanitare.

Soluții constructive și de finisaj

Suprastructura clădirii este de tip cadre din beton armat, infrastructura va fi realizată din fundații continue sub pereți. Planșeele peste niveluri, precum și placa pe sol vor fi din beton armat. Acoperișul va fi de tip terasă necirculabilă cu învelitoare din membrană EPDM.

Închiderile exterioare vor fi realizate din zidărie BCA și pereți cortină din profile de aluminiu cu geam termoizolant cu 3 foi de sticlă. Compartimentările interioare vor fi realizate din zidărie BCA și compartimentări din HPL în grupuri sanitare.

Pentru termoizolarea clădirii se vor utiliza plăci din vată minerală bazaltică la pereții parterului și etajului, plăci din polistiren extrudat XPS300 la nivelul soclului și demisolului parțial, intradosul plăcii pe sol și terasa necirculabilă a clădirii, cu grosimi diferite, în funcție de element.

Tâmplăria exterioară performantă energetic va fi realizată din profile de aluminiu, dotate cu garnituri de etanșare, orificii hidrofuge și fante de circulație naturală controlată a aerului, cu geam termoizolant cu 3 foi de sticlă.

Tâmplăria interioară va fi din MDF, aluminiu sau uși rezistente la foc, în funcție de destinația încăperilor.

Finisajele exterioare vor fi alcătuite din tencuială decorativă de exterior, elemente din plăci de fibrociment cu textură de lemn de stejar, lambriu din lemn pentru fațadă- pin termotratat, panou metalic perforat cu perete verde din iederă cățărătoare, amplasată în jardinieră prefabricată, sistem de umbrire din riflaj de aluminiu. Pe fațada de sud-est a clădirii, cu deschidere spre drum DS801 se va monta un text volumetric luminos cu numele instituției de învățământ.

Finisajele interioare vor fi realizate din zugrăveli lavabile la tavane; pereții se vor finisa cu microciment în grupuri sanitare și zugrăveli lavabile în celelalte încăperi, holurile și casa scării vor fi prevăzute cu lambriu din vopsea cauciucată cu înălțimea de 1,0 m față de cota pardoselii, la partea superioară a căruia se va monta un brâu de protecție din HPL; pardoselile vor avea finisaje din plăci ceramice antiderapante, parchet laminat de trafic intens și rășină epoxidică, în funcție de destinația încăperii.

Clădirea va fi prevăzută perimetral cu trotuar de gardă din beton slab armat, pentru protecția fundației împotriva apelor pluviale. Se vor prevedea alei pietonale și o platformă de adunare ce vor face legătură cu corpul principal al școlii (Corp C). Acestea se vor realiza din pavele prefabricate montate pe pat de nisip. Pe platformă se vor prevedea rastele pentru biciclete, precum și o stație de încărcare biciclete electrice.

Clădirea va avea asigurat accesul facil pentru persoanele cu dizabilități, realizat prin rampă exterioară și platformă electrică în casa scării pentru circulația verticală în interiorul clădirii. Totodată, vor fi prevăzute grupuri sanitare adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități atât la parter, cât și la etaj.

Clădirea va fi dotată conform destinației. Se va prevedea mobilier și echipamente specifice laboratoarelor propuse și spațiilor conexe.

Clădirea propusă va fi alimentată de la Sistemul Energetic Național și de la sistemul fotovoltaic hibrid propus. Se va prevedea iluminat interior și exterior cu corpuri de iluminat cu sursă LED. Clădirea va fi prevăzută cu un sistem BMS (Building management system) general care va monitoriza și controla diferite instalații/sisteme. Ca măsură de siguranță, se va prevedea un sistem de detecție, semnalizare și avertizare incendiu cu un grad de acoperire totală cu excepția spațiilor prevăzute la art. 3.3.3 din NP 118/3/2015. Se va prevedea instalație de desfumare la casa scării. Clădirea va fi prevăzută cu instalații de date-voce, supraveghere video, televiziune și adresare publică, control acces și antiefracție.

Clădirea va avea prevăzute racorduri la rețelele locale de alimentare cu apă și canalizare. Apa caldă menajeră se va prepara prin intermediul unui boiler solar cu două serpentine. Ca sursă de preparare a agentului termic pentru preparare apă caldă menajeră vor servi 3 pompe de căldură tip aer-apă și un panou solar. Pentru menținerea unei temperaturi constante a apei calde de consum, precum și pentru evitarea risipei de apă, se va prevedea o rețea de recirculare a apei calde de consum. Apele pluviale de pe acoperișul tip terasă al clădirii vor fi colectate și stocate într-un rezervor de retenție.

Pentru asigurarea confortului termic se va utiliza ca sursă regenerabilă de energie folosirea a 3 pompe de căldură tip aer-apă. Încălzirea se va face cu ventilo-convectoare necarcasate, montate în plafonul suspendat pentru spațiile climatizate și corpuri de încălzire din oțel pentru restul spațiilor (grupuri sanitare, depozitări, spații tehnice, holuri). Pentru realizarea condițiilor de confort pentru buna desfășurare a activităților de învățământ se va monta câte o unitate de ventilare cu recuperare de căldură în fiecare laborator/atelier la nivelul tavanului suspendat.

Se va reamenaja parcare existentă și parțial accesul auto realizate cu îmbrăcăminte din pietriș. Noua parcare va avea 11 locuri, dintre care un loc pentru persoane cu dizabilități și două locuri pentru mașini electrice; va fi realizată cu îmbrăcăminte asfaltică și va avea marcaj specific. Parcare va avea prevăzut iluminat nocturn și o stație de încărcare mașini electrice.

Se va realiza o parcare pentru microbuz școlar cu o zonă de îmbarcare/debarcare elevi. Aceasta va fi, de asemenea, realizată cu îmbrăcăminte asfaltică și va avea marcaj specific.

Se va realiza o platformă pentru deșeuri în apropierea accesului auto pe amplasament. Aceasta va fi împrejmuită, dotată cu punct de alimentare cu apă pentru spălare și racord la rețeaua de canalizare. Se vor prevedea 4 containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Se vor reface spațiile verzi afectate, totodată se vor planta arbori și arbuști.

OBIECT 2: TEREN DE SPORT

Pentru terenul de sport se propune finisaj din tartan turnat multisport, în grosime de circa 2 cm. Tartanul se va aplica pe un strat suport drept, cu denivelări minime, prevăzut cu pante de scurgere de 1-2% pentru evacuare apelor meteorice, direcționat către rigolele prevăzute pe laturile lungi ale terenului.

Se va aplica marcaj specific diferitelor terenuri de sport (minifotbal, baschet, volei), în culori diferite, pentru a fi mai ușor deosebite terenurile specifice fiecărui sport.

Terenul va fi împrejmuit cu plasă împletită plasticată, montată pe stâlpi metalici și va avea 2 porți de acces pe teren. Terenul de sport va avea prevăzut iluminat nocturn, corpurile de iluminat fiind montate pe stâlpii împrejurii terenului.

Se vor prevedea poziții pentru fixarea porților de minifotbal și a fileului de volei, ce ar putea fi montate/demontate ușor în funcție de necesități; se vor utiliza panouri de baschet mobile, ce pot fi ușor poziționate sau mutate în funcție de nevoi.

În partea de sud-est a terenului de sport se vor monta aparate de fitness de exterior, acestea fiind poziționate în afara marcajului pentru terenul de minifotbal, păstrând o distanță de siguranță de minim 2,00 m față de acesta. Se vor folosi următoarele aparate: echipament fitness exterior pentru abdomen/spate cu panou informativ, echipament fitness exterior pentru picioare cu panou informativ, aparat fitness aer liber pentru mâini/abdomen/spate, stație de tracțiuni și flotări la paralele pentru exterior.

În partea de sud-est a terenului se va prevedea un gard verde din plante cățărătoare din specia Hedera Helix. Acestea se vor planta în jardiniere prefabricate, montate de-a lungul împrejurii terenului pe un tronson aferent clădirii nou propuse, în spațiul de circulație dintre terenul de sport și corpul laboratoarelor. Acest gard verde va avea atât rol decorativ, cât și rol de izolare acustică suplimentară a spațiilor din interiorul clădirii, având în vedere distanța redusă față de terenul de sport.

PROIECTANT,
SUBMIT S.R.L.



SOLICITANT,
UAT COMUNA STRUNGA



OBIECTIV: "Demolare Corp B, construire clădire pentru laboratoare școlare și teren de sport în sat Fărcășeni, comuna Strunga, județul Iași"
Beneficiar: UAT Comuna Strunga
Proiectant: SC SUBMIT SRL, Iași

DEVIZ GENERAL - TOTALIZATOR
al obiectivului de investiții

"Demolare Corp B, construire clădire pentru laboratoare școlare și teren de sport în sat Fărcășeni, comuna Strunga, județul Iași"

Conform HG 907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)	Valoare eligibilă (inclusiv TVA)	Valoare neeligibilă (inclusiv TVA)
1	2	lei	lei	lei	lei	lei
		3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	52,850.66	10,041.63	62,892.29	62,892.29	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea	16,872.37	3,205.75	20,078.12	20,078.12	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	69,723.03	13,247.38	82,970.41	82,970.41	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții						
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	77,822.11	14,786.20	92,608.31	92,608.31	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	77,822.11	14,786.20	92,608.31	92,608.31	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii	38,000.00	7,220.00	45,220.00	14,280.00	30,940.00
3.1.1.	Studii de teren	12,000.00	2,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	Alte studii specifice	26,000.00	4,940.00	30,940.00	0.00	30,940.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	10,000.00	1,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00

3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră	10,000.00	1,900.00	11,900.00	0.00	11,900.00
3.5	Proiectare	302,000.00	57,380.00	359,380.00	184,450.00	174,930.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	150,000.00	28,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizaițiilor	2,000.00	380.00	2,380.00	0.00	2,380.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,000.00	950.00	5,950.00	5,950.00	0.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	145,000.00	27,550.00	172,550.00	0.00	172,550.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	25,000.00	4,750.00	29,750.00	0.00	29,750.00
3.7	Consultanță	230,000.00	43,700.00	273,700.00	273,700.00	0.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	150,000.00	28,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.7.3. Cererea de finanțare	80,000.00	15,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	185,000.00	35,150.00	220,150.00	0.00	220,150.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	70,000.00	13,300.00	83,300.00	0.00	83,300.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	70,000.00	13,300.00	83,300.00	0.00	83,300.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	80,000.00	15,200.00	95,200.00	0.00	95,200.00
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	35,000.00	6,650.00	41,650.00	0.00	41,650.00
	TOTAL CAPITOL 3	800,000.00	152,000.00	952,000.00	484,330.00	467,670.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	5,158,105.91	980,040.12	6,138,146.03	4,874,371.10	1,263,774.93
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	127,404.09	24,206.78	151,610.87	139,432.49	12,178.38

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	797,192.94	151,466.66	948,659.60	909,389.60	39,270.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	540,188.36	102,635.79	642,824.15	610,416.02	32,408.13
4.6	Active necorporale	13,320.00	2,530.80	15,850.80	15,850.80	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	6,636,211.30	1,260,880.15	7,897,091.45	6,549,460.01	1,347,631.43
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	31,824.00	6,046.56	37,870.56	37,870.56	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	21,216.00	4,031.04	25,247.04	25,247.04	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	10,608.00	2,015.52	12,623.52	12,623.52	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	59,996.98	0.00	59,996.98	0.00	59,996.98
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	27,271.36	0.00	27,271.36	0.00	27,271.36
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5,454.27	0.00	5,454.27	0.00	5,454.27
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	27,271.36	0.00	27,271.36	0.00	27,271.36
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	300,000.00	57,000.00	357,000.00	59,500.00	297,500.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	8,000.00	1,520.00	9,520.00	0.00	9,520.00
	TOTAL CAPITOL 5	399,820.98	64,566.56	464,387.54	97,370.56	367,016.98
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 7							
TOTAL GENERAL:		7,983,577.42	1,505,480.28	9,489,057.71	7,306,739.29	2,182,318.42	
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		5,454,271.14	1,036,311.52	6,490,582.66	5,214,629.35	1,275,953.31	

Data: MAI 2025



Întocmit,
 SC SUBMIT SRL,
 C. Ing. Daniel Iuc Mihai

