ANEXA 2 – INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

I. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI

Nr. crt	Indicator de etapă */cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ /cantitativ/ valoric)	Descriere	u.m.	Valoare PDD	Țintă finală indicatori de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
Indicatori de realizare							
1	RCO 30	cantitativ	Retea de distributie apa potabila (noua)	km	38.31	38.31	
			Retea de distributie apa potabila (reabilitata)	km	52.77	52.77	
			Aducțiune nouă	km	20.26	20.26	
			Aducțiune reabilitată	km	21.68	21.68	
2	RCO 31	cantitativ	Rețea canalizare (noua)	km	96.82	96.82	
			Rețea canalizare (reabilitata)	km	14.30	14.30	
3	RCO 32	cantitativ	Statie de epurare	l.e.	2.645	2.645	
Indicatori de rezultat							
3	RCR 41	cantitativ	Populatie care beneficiaza de o mai buna alimentare cu apa	loc	92,504		92,504
4	RCR 42	cantitativ	Populatie care beneficiaza de o mai buna tratare a apelor uzate	loc	95,106		95,106
Alti indicatori (suplimentari)							
5	suplimentar	cantitativ	Sursa de apa - subterana - extindere	buc	1	1	
6	suplimentar	cantitativ	Sursa de apa – subterana - reabilitare	buc	3	3	
5	suplimentar	cantitativ	Sursa de apa - suprafata - extindere	buc	0	0	
6	suplimentar	cantitativ	Sursa de apa – suprafata - reabilitare	buc	7	7	
7	suplimentar	cantitativ	Statii de tratare -extindere	buc	2	2	
8	suplimentar	cantitativ	Statii de tratare -reabilitare	buc	4	4	
9	suplimentar	cantitativ	Statii de clorinare - noi	buc	6	6	
10	suplimentar	cantitativ	Statii de clorinare - reabilitare	buc	5	5	
11	suplimentar	cantitativ	Rezervoare înmagazinare - noi	buc	5	5	
12	suplimentar	cantitativ	Rezervoare înmagazinare reabilitare	buc	12	12	
13	suplimentar	cantitativ	Statii de pompare apa - noi	buc	5	5	
14	suplimentar	cantitativ	Statii de pompare - reabilitare	buc	11	11	
15	suplimentar	cantitativ	Statii de pompare apa uzata - noi	buc	41	41	
16	suplimentar	cantitativ	Statii de pompare apa uzata - reabilitare	buc	33	33	
17	suplimentar	cantitativ	Statii de epurare - extindere	buc	4	4	
18	suplimentar	cantitativ	Statii de epurare - reabilitare	buc	2	2	

2. COSTURI DE INVESTITIE – TOTAL PROIECT

	Total		Water Supply		Wastewater	
	RON	EURO	RON	EURO	RON	EURO
Constructii	404,360,628	79,573,486	204,392,619	40,222,099	199,968,009	39,351,387
Instalatii si echipamente	151,281,291	29,770,405	85,238,677	16,773,984	66,042,614	12,996,421
INVESTITIE NETA	**555,641,919**	**109,343,891**	**289,631,295**	**56,996,083**	**266,010,623**	**52,347,808**
Taxa de planificare si proiectare	9,397,311	1,849,282	6,918,651	1,361,510	2,478,660	487,772
Asistenta tehnica	12,779,357	2,514,829	6,637,508	1,306,185	6,141,848	1,208,645
Publicitate	1,273,629	250,635	652,340	128,373	621,290	122,263
Supervizare	13,246,837	2,606,824	6,784,892	1,335,188	6,461,945	1,271,636
Comisioane, taxe legale	5,811,980	1,143,730	2,930,154	576,620	2,881,826	567,110
Cheltuieli nepravazute	15,123,008	2,976,033	7,902,110	1,555,044	7,220,898	1,420,989
TOTAL INVESTITIE	**613,274,041**	**120,685,225**	**321,456,951**	**63,259,003**	**291,817,090**	**57,426,222**
Rezerva de implementare	197,474,241	38,860,643	103,509,138	20,369,399	93,965,103	18,491,243
TOTAL GENERAL	**810,748,283**	**159,545,868**	**424,966,090**	**83,628,402**	**385,782,193**	**75,917,466**

3. CO-FINANȚAREA AUTORITĂȚILOR LOCALE

UAT	Investiții în prețuri constante		Co-finanțare autorități locale în prețuri curente	
	EURO (fără TVA)	RON (fără TVA)	Total (EURO)	Total (RON)
Municipiul Tulcea	54,504,974	276,972,476	1,024,694	5,207,083
UAT Somova - Mineri	2,671,617	13,576,090	50,226	255,230
UAT Babadag	31,530,405	160,224,905	592,772	3,012,228
UAT Isaccea	8,913,968	45,297,219	167,583	851,588
UAT Macin	3,631,388	18,453,260	68,270	346,921
UAT Sulina	9,263,038	47,071,052	174,145	884,936
UAT Carcaliu	1,758,719	8,937,107	33,064	168,018
UAT Mahmudia	11,766,407	59,792,176	221,208	1,124,093
UAT Chilia Veche	23,880,562	121,351,462	448,955	2,281,407
UAT Crișan	8,423,963	42,807,213	158,371	804,776
UAT Ceatalchioi	3,200,827	16,265,323	60,176	305,788
TOTAL	**159,545,868**	**810,748,283**	**2,999,462**	**15,242,068**

Director General,
Ing. Valentin Catrinescu Ifrim

SOCIETATEA COMERCIALA 1 AQUASERV S.A. TULCEA - ROMANIA

Investitii Finantare Externa,
Coordonator Alina Pavel

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.RC. J2004000348364; C.U.I. RO 16778941/2004 – Cont: RO 36 BRDE 270 SV 05787803700

PREZENTAREA PROIECTULUI

Denumire: PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL TULCEA

Autoritatea Contractanta (Beneficiar): - S.C. Aquaserv S.A. Tulcea

Amplasament:

- UAT TULCEA
- UAT SOMOVA
- UAT ISACCEA
- UAT BABADAG
- UAT MACIN
- UAT CARCALIU
- UAT MAHMUDIA
- UAT CHILIA VECHE
- UAT SULINA
- UAT CEATALCHIOI
- UAT CRISAN

1. DATE GENERALE

Investitiile cuprinse in acest proiect au ca obiectiv principal continuarea conformarii cu:

- Directiva (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman (reformare) (DAP)
- Directiva (UE) 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale (DEAUU)

De asemenea, se are în vedere inclusiv conservarea resurselor de apă prin îmbunătățirea soluțiilor de tratare, reducerea pierderilor tehnologice legate de procesul de tratare și reducerea pierderilor de pe rețelele de transport și distribuție prin optimizarea acestora, conectarea populației la sisteme de alimentare cu apă conforme, precum și asigurarea de sisteme de colectare și epurare a apelor uzate din aglomerările cu mai mult de 2.000 l.e., prioritizarea aglomerărilor cu populație echivalentă mai mare de 10.000 l.e..

Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (PDD) este un program multifond, cofinanțat atât din FEDR cât și din FC, fiind aprobat de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2022) 8703/24.11.2022 și implementat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă.

2. OBIECTIVE PROIECT

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare

si post-aderare si conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, si conformarea la Directiva 2184/2020a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca de Legea nr. 458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a infrastructurii de apa a judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala.

Principalul obiectiv al proiectului care va fi implementat in judetul Tulcea, este infiintarea/extinderea unor sisteme de alimentare cu apa avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ si care sa permita extinderea in viitor al sistemului prin conectarea de noi consumatori precum si infiintarea unor sisteme centralizate de colectare apa uzata menajera, avand ca scop final protejarea mediului, cresterea gradului de confort si de conectare al populatiei.

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apa sunt:

- infiintarea de sisteme noi de alimentare cu apa;
- asigurarea continuitatii, calitatii si sigurantei in furnizarea serviciului de alimentare cu apa prin infiintarea unor sisteme de apa zonale constand din surse si aductiuni care vor asigura sistemelor actuale cantitate de apa conform cerintei si calitate conform normelor in vigoare;
- extinderea retelelor de alimentare cu apa in sistemele de apa existente, precum si reabilitarea retelelor actuale acolo unde sunt necesare, in vederea cresterii gradului de conectare al populatiei;
- executia de bransamente la retelele existente de distributie in localitatile urbane si rurale in care exista retea de alimentare cu apa in vederea atingerii gradului de conformare;
- reabilitarea rezervoarelor existente in vederea asigurarii sigurantei in exploatarea sistemelor;
- construirea / extinderea si modernizarea de statii de tratare apa si dezinfectie, pentru asigurarea calitatii apei potabile conform reglementarilor actuale;
- realizarea sistemelor locale SCADA si integrarea sistemelor locale SCADA noi in sistemul central dispecerat SCADA al OR existent;

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apa uzata sunt:

- cresterea gradului de conectare la sistemele de canalizare prin extinderea retelelor de canalizare existente;
- infiintarea de sisteme de canalizare in aglomerarile rurale peste 2.000 l.e.
- extinderea statiilor de epurare .

3. SCHEMA DE FINANTARE

Structura de finantare a proiectului de investitii

Total valoare proiect (Total costuri - eligibile - neeligibile) 205.634,208 100.0%	Costuri eligibile 159.545,868 77.5872% of 1	Deficit de finantare 149,973,115.9 94.0000% of 1.1	Grant UE (max 85%) 127,477,148.5 85.00% of 1.1.1		
			Contributie buget de stat (13%) 19,496,505.1 13.00% of 1.1.1		
			Contributie buget local (2.00%) 2,999,462.3 2.00% of 1.1.1		
		Co-finantare beneficiar 9,572,752 6.0000% of 1.1			
	Costuri neeligibile (alte categorii decat cele eligibile) 46,088,340 22.4128% of 1	Operator Regional 46,088,340 100.0% of 1.2	TVA 35,451.117 76.9%	rambursabil 33,324,050 94.0000%	
				nerambursabil 2,127,067 6.0000%	
			Neeligibile 10,637,223 23.1%		

4. INDICATORII FIZICI AI PROIECTULUI

Nr. crt	Indicator de etapă */cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ /cantitativ/ valoric)	Descriere	u.m.	Valoare PDD	Țintă finală Indicatori de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
Indicatori de realizare							
1	RCO 30	cantitativ	Retea de distributie apa potabila (noua)	km	38.31	38.31	
			Retea de distributie apa potabila (reabilitata)	km	52.77	52.77	
			Aducțiune nouă	km	20.26	20.26	
			Aducțiune reabilitată	km	21.68	21.68	
2	RCO 31	cantitativ	Rețea canalizare (noua)	km	96.82	96.82	
			Rețea canalizare (reabilitata)	km	14.30	14.30	
3	RCO 32	cantitativ	Statie de epurare	l.e.	2.645	2.645	

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.RC. J2004000348384 ; C.U I. RO 16778841/2004 – Cont: RO 36 BRDE 370 SV 05787803700

Nr. crt	Indicator de etapă */cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ /cantitativ/ valoric)	Descriere	u.m	Valoare PDD	Țintă finală indicatori de realizare	Țintă finală indicator de rezultat
Indicatori de rezultat							
3	RCR 41	cantitativ	Populatie care beneficiaza de o mai buna alimentare cu apa	loc	92,504		92,504
4	RCR 42	cantitativ	Populatie care beneficiaza de o mai buna tratare a apelor uzate	loc	95,106		95,106
Alti indicatori (suplimentari)							
5	suplimentar	cantitativ	Sursa de apa - subterana - extindere	buc	1	1	
6	suplimentar	cantitativ	Sursa de apa – subterana - reabilitare	buc	3	3	
5	suplimentar	cantitativ	Sursa de apa - suprafata - extindere	buc	0	0	
6	suplimentar	cantitativ	Sursa de apa – suprafata - reabilitare	buc	7	7	
7	suplimentar	cantitativ	Statii de tratare -extindere	buc	2	2	
8	suplimentar	cantitativ	Statii de tratare -reabilitare	buc	4	4	
9	suplimentar	cantitativ	Statii de clorinare - noi	buc	6	6	
10	suplimentar	cantitativ	Statii de clorinare - reabilitare	buc	5	5	
11	suplimentar	cantitativ	Rezervoare înmagazinare - noi	buc	5	5	
12	suplimentar	cantitativ	Rezervoare înmagazinare reabilitare	buc	12	12	
13	suplimentar	cantitativ	Statii de pompare apa - noi	buc	5	5	
14	suplimentar	cantitativ	Statii de pompare - reabilitare	buc	11	11	
15	suplimentar	cantitativ	Statii de pompare apa uzata - noi	buc	41	41	
16	suplimentar	cantitativ	Statii de pompare apa uzata - reabilitare	buc	33	33	
17	suplimentar	cantitativ	Statii de epurare - extindere	buc	4	4	
18	suplimentar	cantitativ	Statii de epurare - reabilitare	buc	2	2	

4.1. Indicatorii fizici pentru infrastructura de apă

	Indicatori fizici	UM	Cantitatea totală pe proiect
1	Sursa de apă - subterană - extindere	buc	1

	Indicatori fizici	UM	Cantitatea totală pe proiect
2	Sursa de apă – subterană - reabilitare	buc	3
3	Sursa de apă - suprafață - extindere	buc	0
4	Sursa de apă – suprafață - reabilitare	buc	7
5	Conductă de aducțiune - extindere	m	20,264
6	Conductă de aducțiune - reabilitare	m	21,680
7	Stații de tratare -extindere	buc	2
8	Stații de tratare -reabilitare	buc	4
9	Stații de clorinare - noi	buc	6
10	Stații de clorinare - reabilitare	buc	5
11	Rezervoare înmagazinare - noi	buc	5
12	Rezervoare înmagazinare reabilitare	buc	12
13	Stații de pompare apă - noi	buc	5
14	Stații de pompare - reabilitare	buc	11
15	Rețea de distribuție - extindere	m	38,314
16	Rețea de distribuție - reabilitare	m	52,773
17	Branșamente noi	buc	1,325
18	Branșamente reabilitate	buc	2,529
19	Contoare noi	buc	0
20	Sistem SCADA central	buc	1

4.2. Indicatorii fizici pentru infrastructura de apă uzată

	Indicatori fizici	UM	Cantitatea totală pe proiect
1	Extindere rețele de canalizare	m	80,041
2	Reabilitare rețele de canalizare	m	14,224
3	Colector nou de canalizare	m	0

	Indicatori fizici	UM	Cantitatea totală pe proiect
4	Extinderi conducte de refulare	m	16,781
5	Reabilitări conducte de refulare	m	79
6	Stații de pompare apă uzată - noi	buc	41
7	Stații de pompare apă uzată - reabilitate	buc	33
8	Stații de epurare - noi	buc	1
9	Stații de epurare - reabilitate	buc	2
10	Stații de epurare - extinderi	buc	4
11	Racorduri noi	buc	3,482
12	Racorduri reabilitate	buc	782
13	Racorduri la rețea existentă	buc	0

5. INDICATORII ECONOMICI AI PROIECTULUI

COSTURI ELIGIBILE

	Total		Water Supply		Wastewater	
	RON	EURO	RON	EURO	RON	EURO
Constructii	**404,360,628**	**79,573,486**	**204,392,619**	**40,222,099**	**199,968,009**	**39,351,387**
Surse de apa	20,807,151	4,094,606	20,807,151	4,094,606	0	0
Aductiuni	23,618,803	4,647,907	23,618,803	4,647,907	0	0
Statii de tratare a apei	43,420,538	8,544,659	43,420,538	8,544,659	0	0
Rezervoare	14,812,053	2,914,841	14,812,053	2,914,841	0	0
Statii de pompare	10,802,781	2,125,862	10,802,781	2,125,862	0	0
Retele de distributie	77,399,774	15,231,379	77,399,774	15,231,379	0	0
Retele de canalizare	148,537,522	29,230,463	0	0	148,537,522	29,230,463
Statii de pompare apa uzata	12,751,155	2,509,280	0	0	12,751,155	2,509,280

Statii de epurare	29,998,087	5,903,276	0	0	29,998,087	5,903,276
Furnizare echipamente	855,538	168,360	855,538	168,360	0	0
SCADA	0	0	0	0	0	0
Altele	21,357,226	4,202,855	12,675,981	2,494,486	8,681,245	1,708,368
Instalatii si echipamente	**151,281,291**	**29,770,405**	**85,238,677**	**16,773,984**	**66,042,614**	**12,996,421**
Surse de apa	1,230,845	242,216	1,230,845	242,216	0	0
Aductiuni	700,526	137,855	700,526	137,855	0	0
Statii de tratare a apei	46,040,808	9,060,298	46,040,808	9,060,298	0	0
Rezervoare	7,630,406	1,501,576	7,630,406	1,501,576	0	0
Statii de pompare	7,387,208	1,453,717	7,387,208	1,453,717	0	0
Retele de distributie	1,321,368	260,030	1,321,368	260,030	0	0
Retele de canalizare	0	0	0	0	0	0
Statii de pompare apa uzata	8,774,495	1,726,719	0	0	8,774,495	1,726,719
Statii de epurare	21,730,111	4,276,234	0	0	21,730,111	4,276,234
Furnizare echipamente	2,864,193	563,640	2,864,193	563,640	0	0
Furnizare SCADA	31,609,758	6,220,434	6,421,724	1,263,721	19,660,067	4,956,713
Altele	21,991,574	4,327,687	11,641,600	2,290,932	10,349,974	2,036,755
Achizitie terenuri	0	0	0	0	0	0
INVESTITIE NETA	**555,641,919**	**109,343,891**	**289,631,295**	**56,996,083**	**266,010,623**	**52,347,808**
Taxa de planificare si proiectare	9,397,311	1,849,282	6,918,651	1,361,510	2,478,660	487,772
Asistenta tehnica	12,779,357	2,514,829	6,637,508	1,306,185	6,141,848	1,208,645
Publicitate	1,273,629	250,635	652,340	128,373	621,290	122,263
Supervizare	13,246,837	2,606,824	6,784,892	1,335,188	6,461,945	1,271,636
Comisioane, taxe legale	5,811,980	1,143,730	2,930,154	576,620	2,881,826	567,110
Cheltuieli nepravazute	15,123,008	2,976,033	7,902,110	1,555,044	7,220,898	1,420,989
TOTAL INVESTITIE	**613,274,041**	**120,685,225**	**321,456,951**	**63,259,003**	**291,817,090**	**57,426,222**

Rezerva de implementare	197,474,241	38,860,643	103,509,138	20,369,399	93,965,103	18,491,243
TOTAL GENERAL	**810,748,283**	**159,545,868**	**424,966,090**	**83,628,402**	**385,782,193**	**75,917,466**

COSTURI NEELIGIBILE

	Total		Water Supply		Wastewater	
	RON	EURO	RON	EURO	RON	EURO
Constructii	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Surse de apa	0	0	0	0	0	0
Aductiuni	0	0	0	0	0	0
Statii de tratare a apei	0	0	0	0	0	0
Rezervoare	0	0	0	0	0	0
Statii de pompare	0	0	0	0	0	0
Retele de distributie	0	0	0	0	0	0
Retele de canalizare	0	0	0	0	0	0
Statii de pompare apa uzata	0	0	0	0	0	0
Statii de epurare	0	0	0	0	0	0
Furnizare echipamente	0	0	0	0	0	0
SCADA	0	0	0	0	0	0
Altele	0	0	0	0	0	0
Instalatii si echipamente	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Surse de apa	0	0	0	0	0	0
Aductiuni	0	0	0	0	0	0
Statii de tratare a apei	0	0	0	0	0	0
Rezervoare	0	0	0	0	0	0
Statii de pompare	0	0	0	0	0	0
Retele de distributie	0	0	0	0	0	0

Retele de canalizare	0	0	0	0	0	0
Statii de pompare apa uzata	0	0	0	0	0	0
Statii de epurare	0	0	0	0	0	0
Furnizare echipamente	0	0	0	0	0	0
Furnizare SCADA	0	0	0	0	0	0
Altele	0	0	0	0	0	0
Achizitie terenuri	0	0	0	0	0	0
INVESTITIE NETA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Taxa de planificare si proiectare	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica	0	0	0	0	0	0
Publicitate	0	0	0	0	0	0
Supervizare	0	0	0	0	0	0
Comisioane, taxe legale	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli nepravazute	40,888,133	8,046,311	21,364,965	4,204,378	19,523,167	3,841,933
TOTAL INVESTITIE	**40,888,133**	**8,046,311**	**21,364,965**	**4,204,378**	**19,523,167**	**3,841,933**
Rezerva de implementare	13,165,979	2,590,912	6,879,519	1,353,810	6,286,460	1,237,102
TOTAL GENERAL	**54,054,111**	**10,637,223**	**28,244,484**	**5,558,187**	**25,809,627**	**5,079,036**

COFINANTAREA AUTORITATILOR LOCALE

UAT	Investiții în prețuri constante		Co-finanțare autorități locale în prețuri curente	
	EURO (fără TVA)	RON (fără TVA)	Total (EURO)	Total (RON)
Municipiul Tulcea	54,504,974	276,972,476	1,024,694	5,207,083
UAT Somova - Mineri	2,671,617	13,576,090	50,226	255,230
UAT Babadag	31,530,405	160,224,905	592,772	3,012,228
UAT Isaccea	8,913,968	45,297,219	167,583	851,588
UAT Macin	3,631,388	18,453,260	68,270	346,921
UAT Sulina	9,263,038	47,071,052	174,145	884,936
UAT Carcaliu	1,758,719	8,937,107	33,064	168,018

TULCEA Str. Rezervorului Nr.2 – cod poștal 820131; Tel./Fax: 0240 524 310
e-mail: secretariat@aquaservtulcea.ro; site web: www.aquaservtulcea.ro
Nr.RC. J2004000348364; C.U.I. RO 16775941/2004 – Cont: RO 35 BRDE 370 SV 05787803700

UAT	Investiții în prețuri constante		Co-finanțare autorități locale în prețuri curente	
	EURO (fără TVA)	RON (fără TVA)	Total (EURO)	Total (RON)
UAT Mahmudia	11,766,407	59,792,176	221,208	1,124,093
UAT Chilia Veche	23,880,562	121,351,462	448,955	2,281,407
UAT Crișan	8,423,963	42,807,213	158,371	804,776
UAT Ceatalchioi	3,200,827	16,265,323	60,176	305,788
TOTAL	**159,545,868**	**810,748,283**	**2,999,462**	**15,242,068**

Cu stima,

Director General,
Ing. Valentin Catrinescu Ifrim

SOCIETATEA COMERCIALĂ 1 AQUASERV S.A. * TULCEA - ROMANIA

Investitii Finantare Externa,
Coordonator Alina Pavel

Valoarea investitiilor defalcate pe surse de finantare

-preturi curente-								Valoarea investitiilor defalcata pe surse de finantare (fara TVA)							
Nr. Crt.	UAT	Localitate	Valoarea investitiilor defalcata pe categorii de lucrari (fara TVA)				Procent din total investitie	Contributie Aquaserv (6% din valoarea proiectului)		Contributie Fonduri europene + Bugetul de stat + Bugete locale UAT-uri (94% din valoarea proiectului)					
			Apa	Canal	Total (EURO)	Total (LEI)		FONDURI EUROPENE (85%)		BUGETUL DE STAT (13%)		BUGET LOCAL (2%)			
			EURO	EURO	EURO	LEI		EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI	EURO	LEI
1	TULCEA	Tulcea	25,272,407	29,232,567	54,504,974	276,972,476	34.16%	3,270,298	16,618,349	43,549,474	221,301,008	6,660,508	33,846,037	1,024,694	5,207,083
2	SOMOVA	Mineri	108,569	2,563,048	2,671,617	13,576,090	1.67%	160,297	814,565	2,134,622	10,847,296	326,472	1,658,998	50,226	255,230
3	ISACCEA	Isaccea	7,020,691	1,893,276	8,913,968	45,297,219	5.59%	534,838	2,717,833	7,122,260	36,192,478	1,089,287	5,535,320	167,583	851,588
4	BABADAG	Babadag	14,917,807	16,612,598	31,530,405	160,224,905	19.76%	1,891,824	9,613,494	25,192,793	128,019,699	3,853,015	19,579,483	592,772	3,012,228
5	MACIN	Macin	394,124	3,237,264	3,631,388	18,453,260	2.28%	217,883	1,107,196	2,901,479	14,744,155	443,756	2,254,988	68,270	346,921
6	CARCALIU	Carcaliu	1,737,109	21,610	1,758,719	8,937,107	1.10%	105,523	536,226	1,405,217	7,140,749	214,915	1,092,114	33,064	168,018
7	MAHMUDIA	Mahmudia	6,966,403	4,800,004	11,766,407	59,792,176	7.37%	705,984	3,587,531	9,401,360	47,773,949	1,437,855	7,306,604	221,208	1,124,093
8	CHILIA VECHE	Chilia Veche	9,347,226	14,533,335	23,880,562	121,351,462	14.97%	1,432,834	7,281,088	19,080,569	96,959,818	2,918,205	14,829,149	448,955	2,281,407
9	SULINA	Sulina	6,239,275	3,023,763	9,263,038	47,071,052	5.81%	555,782	2,824,263	7,401,167	37,609,770	1,131,943	5,752,083	174,145	884,936
10	CEATALCHIOI	Ceatalchioi	3,200,827	0	3,200,827	16,265,323	2.01%	192,050	975,919	2,557,461	12,995,993	391,141	1,987,622	60,176	305,788
11	CRISAN	Crisan	8,423,963	0	8,423,963	42,807,213	5.28%	505,438	2,568,433	6,730,747	34,202,963	1,029,408	5,231,041	158,371	804,776
		TOTAL	**83,628,402**	**75,917,466**	**159,545,868**	**810,748,283**	**100%**	**9,572,752**	**48,644,897**	**127,477,148**	**647,787,878**	**19,496,505**	**99,073,440**	**2,999,462**	**15,242,068**