

OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR, IMPREJUMUIRE PARTIALA
OBIECTUL: AMENAJARE CURTE
STADIUL FIZIC: AMENAJARE CURTE
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSA03A#	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 mc	mc	52.50	23.58	1,237.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	9.45	496.13
				utilaj:	14.13	741.57
				transport:	0.00	0.00
2	DD07A01+ [1]	Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	150.00	2.70	405.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.70	405.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	1700075437 0	Geotextile netesute b2b geotex 15 15/15 kn/m;cbr 2350 n; 200 g/mp 2/4m x 175m filtrare si separare la drumuri	mp	165.00	3.64	600.60
				material:	3.64	600.60
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	30.00	198.27	5,948.19
				material:	132.05	3,961.47
				manopera:	16.65	499.50
				utilaj:	49.57	1,487.22
				transport:	0.00	0.00
4	DA12B1 [2]	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, amestec optimal 0-63mm [1]	mc	15.00	323.74	4,856.15
				material:	232.40	3,485.99
				manopera:	27.00	405.00
				utilaj:	64.34	965.16
				transport:	0.00	0.00
5	DB23G# [1]	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 5 x 20cm, pe fundate-beton de 10x 20cm	m	150.00	39.56	5,934.45
				material:	12.11	1,816.95
				manopera:	27.45	4,117.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	2100902	Beton C30/37 (B500)	mc	3.00	493.90	1,481.70
				material:	493.90	1,481.70
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
6	TRA05A15	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 15	tona	7.20	21.43	154.30	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	21.43	154.30	
7	DB03A# [1]	Pavaj din dale de beton de 6 cm grosime, asezat pe nisip	mp	150.00	63.49	9,523.13	
				material:	28.94	4,340.39	
				manopera:	33.75	5,062.50	
				utilaj:	0.80	120.24	
				transport:	0.00	0.00	
8	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	94.50	27.16	2,566.66	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.04	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	27.16	2,566.62	
9	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	4.20	31.19	131.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	31.19	131.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		15,687.10	10,985.67	3,314.19	2,851.91	32,838.88	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	247.18	0.00	0.00	247.18
Total inclusiv Cheltuieli directe:			15,687.10	11,232.85	3,314.19	2,851.91	33,086.05
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	1,568.71	1,123.28	331.42	285.19	3,308.61
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			17,255.81	12,356.13	3,645.61	3,137.11	36,394.66
Profit		7.0000 %	1,207.91	864.93	255.19	219.60	2,547.63
Total inclusiv Beneficiu:			18,463.72	13,221.06	3,900.81	3,356.70	38,942.28
TOTAL GENERAL (fara TVA):							38,942.28
TVA:		21.00%					8,177.88
TOTAL GENERAL:							47,120.16

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR, IMPREJUMUIRE PARTIALA
OBIECTUL: AMENAJARE CURTE
STADIUL FIZIC: AMENAJARE CURTE
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	13.41	4.09	54.85		13.41
2	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	39.33	100.00	3,933.00		66.86
3	2100902 Beton C30/37 (B500)	mc	3.00	493.90	1,481.70		7.50
4	2205277 Bordura beton 1000*5*200	m	150.75	11.00	1,658.25		0.92
5	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	153.00	0.60	91.80		0.15
6	17000754370 Geotextile netesute b2b geotex 15 15/15 kn/m;cbr 2350 n; 200 g/mp 2/4m x 175m filtrare si separare la drumuri	mp	165.00	3.64	600.60		0.02
7	8000277 Material marunt	%			60.96		0.00
8	2200587 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	25.80	104.60	2,698.68		34.83
9	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.45	104.60	47.07		0.61
10	200112688 Pavaj de 6 cm grosime gri	mp	27.30	58.00	1,583.40		3.50
11	2200223 Piatra Sparta amestec optimal 0-63	mc	21.33	163.00	3,476.79		38.39
TOTAL			lei		15,687.10		166.19
TOTAL			euro		3,076.81		

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR, IMPREJUMUIRE PARTIALA
OBIECTUL: AMENAJARE CURTE
STADIUL FIZIC: AMENAJARE CURTE
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	19920 Muncitor deserv. ctii montj. 2	130.50	45.00	5,872.50	
2	20000149 Muncitor deservire	4.50	45.00	202.50	
3	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00	45.00	0.04	
4	49 Muncitor necalificat	11.03	45.00	496.13	
5	20000145 Pavator	24.60	45.00	1,107.00	
6	12830 Pavator 3	73.50	45.00	3,307.50	
	Total ore manopera:	244.13			
	TOTAL	lei		10,985.67	
	TOTAL	euro		2,154.69	

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR, IMPREJUMUIRE PARTIALA
OBIECTUL: AMENAJARE CURTE
STADIUL FIZIC: AMENAJARE CURTE
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	1.28	220.00	280.50
2	3546 Autogreder pina la 175cp	2.07	360.00	745.20
3	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	8.46	178.00	1,505.88
4	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	3.13	237.00	741.57
5	2185 Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	0.24	171.00	41.04
Total ore utilaje:		15.17		
TOTAL		lei		3,314.19
TOTAL		euro		650.03

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR, IMPREJUMUIRE PARTIALA
OBIECTUL: AMENAJARE CURTE
STADIUL FIZIC: AMENAJARE CURTE
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A15 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 15	7.20			21.43	154.30
2	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	4.20			31.19	131.00
3	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	94.50			27.16	2,566.62
TOTAL			lei		2,851.91	
TOTAL			euro		559.36	

Ofertant,

Reprezentant legal,

