

OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR, IMPREJUMUIRE PARTIALA
OBIECTUL: APORT DE AER PROASPAT CU RECUPERARE DE CALDURA
STADIUL FIZIC: APORT DE AER PROASPAT CU RECUPERARE DE CALDURA SI EVACUARE AER VICIAT
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCU12B4	Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...12-13 cm grosime executata cu carota electrica	buc	35.00	107.50	3,762.50
				material:	10.00	350.00
				manopera:	22.50	787.50
				utilaj:	75.00	2,625.00
				transport:	0.00	0.00
2	RPCE18A% [1]	Etansarea pentru goluri si strapungeri necesare instalatatiilor prin elemente rezistente la foc (prereti si plansee)	buc	35.00	33.30	1,165.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	33.30	1,165.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	20033720	Coliere spuma anti-foc, vopseluri, masticuri si vata minerala	buc	35.00	260.00	9,100.00
				material:	260.00	9,100.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	RME1A6AA [2]	Montarea ventilatorului pentru aer viciat grupuri sanitare	buc	2.00	2.25	4.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.25	4.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	5775612	Ventilator de baie, clapeta antiretur, DN100, 80 mc/h	buc	2.00	250.00	500.00
				material:	250.00	500.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	SB16A1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm	m	12.00	35.50	426.02
				material:	3.55	42.62
				manopera:	31.95	383.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	SB16C1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm	m	8.00	40.02	320.14
				material:	7.17	57.34
				manopera:	32.85	262.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	SB17A1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d= 32 mm	buc	24.00	17.78	426.63
				material:	1.13	27.03
				manopera:	16.65	399.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	2304326	COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.32mm	buc	24.00	0.98	23.52
				material:	0.98	23.52
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	SB17C1	Coturi...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade, avand d= 50 mm	buc	40.00	19.75	790.05
				material:	1.75	70.05
				manopera:	18.00	720.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	2304339	COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.50mm	buc	40.00	1.28	51.20
				material:	1.28	51.20
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si...d= 50 mm	buc	2.00	29.73	59.46
				material:	3.18	6.36
				manopera:	26.55	53.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	2306300	REDUCTIE EXCENTRICA POLIPROPILENA PT CANALIZARE D.50x32mm	buc	2.00	1.00	2.00
				material:	1.00	2.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade si...d=110 mm	buc	11.00	44.30	487.30
				material:	6.95	76.45
				manopera:	37.35	410.85
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	2304867	RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.110x50mm	buc	11.00	6.05	66.55
				material:	6.05	66.55
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	IC35H1 [2]	Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d pana la 2 toli [1]	buc	20.00	2.70	54.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.70	54.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10.L	20021645	Sisteme de prindere conducte condens (colier + tija)	buc	20.00	5.30	106.00
11	SB09E#	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn...caucdn=110mm	buc	24.00	5.09	122.19
				material:	3.83	91.95
				manopera:	1.26	30.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC:

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
11	20046147	Neutralizator condens	buc	12.00	85.00	1,020.00	
				material:	85.00	1,020.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
11	2455145	SIFON CONDENS PP32	buc	12.00	12.30	147.60	
				material:	12.30	147.60	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:		11,738.67	4,271.49	2,625.00	0.00	18,635.16	
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	96.11	0.00	96.11	
Total inclusiv Cheltuieli directe:		11,738.67	4,367.60	2,625.00	0.00	18,731.27	
Cheltuieli indirecte		10.0000 %	1,173.87	436.76	262.50	0.00	1,873.13
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		12,912.54	4,804.36	2,887.50	0.00	20,604.40	
Profit		7.0000 %	903.88	336.31	202.13	0.00	1,442.31
Total inclusiv Beneficiu:		13,816.41	5,140.66	3,089.63	0.00	22,046.70	
TOTAL GENERAL (fara TVA):						22,046.70	
TVA:		21.00%				4,629.81	
TOTAL GENERAL:						26,676.51	

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR, IMPREJUMUIRE PARTIALA
OBIECTUL: APORT DE AER PROASPAT CU RECUPERARE DE CALDURA
STADIUL FIZIC: APORT DE AER PROASPAT CU RECUPERARE DE CALDURA SI EVACUARE AER VICIAT
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202820 Apa potabila	mc	0.02	12.94	0.26		0.02
2	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	1.33	5.20	6.92		0.00
3	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	1.32	35.00	46.06		0.00
4	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	3.29	30.00	98.58		0.00
5	20033720 Coliere spuma anti-foc, vopseluri, masticuri si vata minerala	buc	35.00	260.00	9,100.00		0.00
6	2304326 COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.32mm	buc	24.00	0.98	23.52		0.00
7	2304339 COT POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.50mm	buc	40.00	1.28	51.20		0.00
8	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	1.39	6.00	8.35		0.00
9	7325046 Hartie absorbanta	kg	0.36	229.07	82.47		0.00
10	7324699 Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri	kg	2.18	3.00	6.54		0.00
11	6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	buc	50.21	0.60	30.13		0.00
12	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	2.16	0.39	0.84		0.00
13	6504761 Material marunt sine c.f.>31kg excl.eclise tip 40-49	buc	35.00	10.00	350.00		0.04
14	20046147 Neutralizator condens	buc	12.00	85.00	1,020.00		0.00
15	2304867 RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA PT CANALIZARE LA 45 GRD D.110x50mm	buc	11.00	6.05	66.55		0.00
16	2306300 REDUCTIE EXCENTRICA POLIPROPILENA PT CANALIZARE D.50x32mm	buc	2.00	1.00	2.00		0.00
17	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	0.53	8.20	4.37		0.00
18	2455145 SIFON CONDENS PP32	buc	12.00	12.30	147.60		0.00
19	20021645 Sisteme de prindere conducte condens (colier + tija)	buc	20.00	5.30	106.00		0.00
20	7345967 Solutie unguenta	kg	0.84	11.29	9.48		0.00
21	6700248 Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	12.42	2.49	30.93		0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	6700262 Teava din PVC rigid tip U 50x1,8 stas 6675/2	m	8.24	5.69	46.89		0.00
23	5775612 Ventilator de baie, clapeta antiretur, DN100, 80 mc/h	buc	2.00	250.00	500.00		0.00
TOTAL			lei		11,738.67		0.09
TOTAL			euro		2,302.38		

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR, IMPREJUMUIRE PARTIALA
OBIECTUL: APORT DE AER PROASPAT CU RECUPERARE DE CALDURA
STADIUL FIZIC: APORT DE AER PROASPAT CU RECUPERARE DE CALDURA SI EVACUARE AER VICIAT
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) - lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	320555 Electrician	0.10	45.00	4.50	
2	11721 Instalator incalzire	1.20	45.00	54.00	
3	11641 Instalator sanitar	67.72	45.00	3,047.49	
4	12340 Izolator termic 4	8.05	45.00	362.25	
5	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	17.85	45.00	803.25	
Total ore manopera:		94.92			
TOTAL		lei		4,271.49	
TOTAL		euro		837.79	

Ofertant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: INSTITUTIE PENTRU INVATAMANT PRESCOLAR SI INVATAMANT PRIMAR, IMPREJUMUIRE PARTIALA
OBIECTUL: APORT DE AER PROASPAT CU RECUPERARE DE CALDURA
STADIUL FIZIC: APORT DE AER PROASPAT CU RECUPERARE DE CALDURA SI EVACUARE AER VICIAT
Beneficiar: COMUNA BUCOVAT
Proiectant: ADD ACACIA DESIGN
Executant: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	1830 Inst.de carotaj electric	17.50	150.00	2,625.00
	Total ore utilaje:	17.50		
	TOTAL	lei		2,625.00
	TOTAL	euro		514.86

Ofertant,

Reprezentant legal,

